PRIJESTONICA CETINJE
Broj: 01-426/26-754/18
Mjesto i datum: Cetinje, 17.06.2026. godine

Na osnovu člana 95 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG", br. 74/19, 03/23,11/23 i 84/24) Naručilac objavljuje:

POJAŠNJENJE
tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke radova - Uređenju gradskog parka „13 Jul".

Pitanje 1:
Poštovani, Vezano za predmetnu Tendersku dokumentaciju, konkretno, tehničku specifikaciju, molimo vas da nam odgovorite na sljedeća pitanja: 1. U okviru poglavlja INSTALACIJE VODOVODA - OSTALI RADOVI, primijećeno je da su stavka 67 i stavka 68 potpuno identične po opisu i količini: ,,Jednodnevna obuka predstavnika Investitora, isporuka upustva za upotrebu i održavanje (word+2 odštampana primjerka. Obračun paušalno." Molimo Naručioca da pojasni da li je u pitanju tehnička greška (dupliranje) i da li jednu od ove dvije stavke treba brisati iz predmjera kroz izmjenu tenderske dokumentacije? 2. Stavka br.23 (KAMENOREZAČKI RADOVI) u tehničkoj specifikaciji glasi: ,,Ponovna ugradnja prethodno demontiranih očuvanih kamenih ivičnjaka na izvorne pozicije. Radove obavljati uz konsultaciju konzervatora-restauratora. Obračun po m' komplet sa fugovanjem. – 1151m'; Stavka br.24 (KAMENOREZAČKI RADOVI) u tehničkoj specifikaciji glasi: ,, Ponovna ugradnja prethodno demontiranih očuvanih kamenih ivičnjaka na izvorne pozicije koji su bili pod asfaltnim zastorom. Radove obavljati uz konsultaciju konzervatora-restauratora. Obračun po m' komplet sa fugovanjem. – 185,3m'; Stavka br. 3 (PRIPREMNI RADOVI) glasi: ,,Pažljiva čišćenje očuvanih kamenih ivičnjaka pješačkih staza, ne uklanjajući ih sa originalne lokacije izuzev onih koji su pomjereni i polomljeni. Njih je potrebno deponovati i numerisati za ponovnu ugradnju sa nedostajućim ivičnjacima. Radove obavljati uz konsultaciju sa nadzorom struke konzervator-restaurator. Obračun po m' – 1670m' ". Sa druge strane, stavka 22 traži Nabavku novih ivičnjaka u dužini od 1.151 m'. Ako je ukupna dužina čišćenja postojećih u stavci 3 iznosila 1.670 m', matematika se ne poklapa. Molimo Naručioca da precizira tačne količine za nabavku novih i ponovnu ugradnju starih ivičnjaka. 3. U poglavlju ZEMLJANI RADOVI i KAMENOREZAČKI RADOVI, primijećena je neusklađenost u proračunu kubikaže za slojeve pješačkih staza. Za sloj pijeska debljine d=8cm (stavka 12) data je količina od 505,31 m3 , dok je za sloj kamene rizle debljine d=10cm (stavka 25) data identična količina od 505,31 m3 . Nemoguće je da sloj od 8 cm debljine (pijesak) i sloj od 10 cm debljine (rizla) na istoj površini daju potpuno istu kubikažu (505,31 m3). Ako je

površina staza fiksna (iznosi oko 6.316 m2 prema stavci 13 i 18), sloj od 10 cm mora imati veću zapreminu od sloja od 8 cm. Budući da slojevi različitih debljina na istoj površini ne mogu imati istu zapreminu, pitanje glasi: da li će Naručilac u ovom dijelu korigovati predmjer i uskladiti količine sa projektovanim debljinama slojeva? 4. U poglavlju „KONZERVATORSKI RADOVI", uočen je prekid u numeraciji stavki, gdje se nakon stavke broj 31 (Konzervatorski tretman metalne biste i kamenog postamenta) direktno prelazi na stavku broj 33 (Konzervatorski tretman česme), pri čemu stavka broj 32 ne postoji u tehničkoj specifikaciji. Molimo Naručioca da pojasni da li je u pitanju samo tehnička greška u numeraciji preostalih stavki ili postoji tekst stavke 32 koji nedostaje u dokumentaciji, te da shodno tome izvrši izmjenu tenderske dokumentacije? 5. U okviru poglavlja „INSTALACIJE VODOVODA - MONTERSKI RADOVI", uočena je kontradiktornost u tekstualnim opisima i definisanim prečnicima u stavkama 44 i 45. U stavci 44 u opisu se navodi nabavka i montaža cijevi „PEHD110mm", dok na kraju stavke stoji oznaka „PEHD DN90" (količina 90 m'). U stavci 45 u opisu se takođe navodi nabavka i montaža cijevi „PEHD110mm", dok na kraju stavke stoji oznaka „PEHD DN50" (količina 1.200 m'). Molimo Naručioca da pojasni koji su stvarni, projektovani prečnici cijevi koje je potrebno ponuditi za stavku 44 (da li 110mm ili 90mm) i za stavku 45 (da li 110mm ili 50mm), kako bi ponuđači mogli formirati tačnu i uporedivu finansijsku ponudu? 6. Dio ,, INSTALACIJE VODOVODA ZEMLJANI RADOVI", Stavka 41 glasi ,, Nabavka, transport, raznošenje pijeska frakcije d= 0-4mm sa razastiranjem i planiranjem oko cijevi i kvašenjem i nabijanjem do potrebne zbijenosti. Debljina sloja pijeska koji se ugradjuje ispod i iznad cijevi iznosi dp = 10cm. Preostali dio rova zatrpavati materijalom iz iskopa i zbijati na svakih 30cm, kako bi se ostvarila potrebna nosivost materijala za putnu konstrukciju u niveleti puta. Obračun po m3 – 696m3" . Stavka 42 glasi:,, Zatrpavanje rova probranim materijalom sa propisnim nabijanjem po slojevima od po 30cm, i odstranjevanjem krupnih komada kamena koji bi mogli oštetiti cjevovod. Obračun po m3 – 313m3 " - Opisom stavke 41 je već obuhvaćeno zatrpavanje preostalog dijela rova materijalom iz iskopa i zbijanje na svakih 30cm. S obzirom na to, šta predstavlja stavka 42 koja ponovo traži zatrpavanje rova probranim materijalom u količini od 313 m3? Da li se te dvije stavke preklapaju u količinama? 7. Dio ,, ATMOSFERSKA INSTALACIJA ZEMLJANI RADOVI", stavka 72 glasi: ,, Zatrpavanje rova zamjenskim materijalom, sa propisnim nabijanjem po slojevima od po 30cm, i odstranjevanjem krupnih komada kamena koji bi mogli oštetiti cjevovod. Obračun po m3 – 912,8m3; stavka 73 glasi: ,, Zatrpavanje preostale dubine rova zemljom iz iskopa uz nabijanje do zbijenosti koja se zahteva za izradu kolovoza i trotoara. Zatrpavanje se obavlja u slojevima 30-40cm, prvi sloj iznad cijevi ručno a ostatak može i mašinski. Obračun po m3. – 70,22 m3; Ukupan iskop u stavci 70 iznosi 1.072,08 m3. Ako saberemo 912,8 + 70,22 dobijamo 983,02 m3. Gdje je razlika i šta je zapravo „zamjenski materijal"? Da li se pod zamjenskim materijalom podrazumijeva nabavka novog, dovoznog materijala (npr. tucanik/šljunak) ili se koristi probrani materijal sa gradilišta? Ukoliko je u pitanju nabavka novog materijala, molimo da se u opisu pozicije jasno navede da u cijenu ulazi i nabavka istog.

Odgovor:

Kod Naručioca su u toku pripreme izmjene tenderske dokumentacije u navedenim dijelovima i iste će biti objavljene na CeJN-u.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke

Predsjednik Bojan Bracanović

Član Milica Jablan

Član Tatjana Stanković

Član Marija Perić

Član Sanja Kasom