

PREGLED POSTUPKA #117863

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA ŽABLJAK
PIB	02018535
E-mail	tatjana_vojinovic@yahoo.com
Telefon	052/360-102
Internet adresa	opstinazabljak.me
Fax	052/360-102
Adresa	Trg Durmitorskih ratnika 2
Grad	Žabljak
Poštanski broj	84220

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Adaptacija Omladinskih domova u selima Podgora i Uskoci
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Tatjana Vojinović
Kontakt	Tatjana Vojinović 069 339 897
Datum objave	22.06.2026. 15:00
Napomena	

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Adaptacija Omladinskih domova u selima Podgora i Uskoci	22.06.2026 15:00	26.06.2026 11:00	26.06.2026 11:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	OPŠTINA ŽABLJAK Adaptacija Omladinskih domova u selima Podgora i Uskoci 45262700 - Radovi na adaptaciji zgrada	24.793,39 EUR	5.206,61 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat obavezan je da posjeduje ovlašćenje nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi odgovarajući akt). U skladu sa članom 84 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br. 019/25 od 04.03.2025. godine i 092/2025 od 07.08.2025. godine), u postupku javne nabavke može učestvovati samo privredni subjekat koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekta. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke će, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće, zahtijevati dostavljanje sljedećih licenci: licence iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, kojom se dokazuje ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti građenja objekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Način plaćanja je virmanski.	Način plaćanja
Rok plaćanja: 30 dana od dostavljanja privremenih i okončane situacije	Rok plaćanja
Rok za završetak radova je 20 kalendarskih dana, od dana zaključenja ugovora, odnosno uvođenja izvođača u posao	Rok izvršenja ugovora
Ponuda važi 30 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Garantni rok: 2 godine od dana primopredaje izvedenih radova. Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka, saglasno članu 687 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima.	Garantni rok
Izjava	Obrazac 2
Uslove za primopredaju: pozitivni izveštaji stručnog nadzora.	Uslovi za primopredaju

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta

Obavezni uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **24.793,39 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	OMLADINSKI DOM USKOCI	Izvršiti geodetsko obilježavanje objekta, skidanje humusnog sloja, mašinski i ručni iskop za septičku jamu dim 2x2x3 m, trakaste temelje dimenzija 40/30 cm. U cijenu uključiti skidanje humusa, planiranje dna iskopa, utovar, transport i odvoz viška materijala, kao i sve potrebne pomoćne radove.	15,51 m3
2	OMLADINSKI DOM USKOCI	Nabavka, transport, razastiranje i zbijanje tamponskog sloja od kamenog agregata 0-63mm, d=10cm ispod podne ploče objekta do projektovane debljine.	2,00 m3
3	OMLADINSKI DOM USKOCI	Izrada armiranobetonskih temelja stubova (40x30) i podne ploče debljine 10 cm sa potrebnom oplatom i ugradnjom betona.	3,49 m3
4	OMLADINSKI DOM USKOCI	Nabavka , sječenje, savijanje, transport i ugradnja armature	480,00 kg
5	OMLADINSKI DOM USKOCI	Izrada spoljašnjih zidova objekta termo blokovima 19/19/25 sa izvođenjem horizontalnih i vertikalnih serklaža prema projektu.	37,80 m2
6	OMLADINSKI DOM USKOCI	Izrada unutrašnjih pregradnih zidova blokovima 10/19/25, debljine 10 cm sa svim potrebnim vezama i ukrućenjima.	12,35 m2
7	OMLADINSKI DOM USKOCI	Izrada zidova septičke jame betonskim blokovima 19/19/40 cm	24,00 m2

8	OMLADINSKI DOM USKOCI	Izrada hidroizolacije radi zaštite objekta od prodora vlage.	25,00 m2
9	OMLADINSKI DOM USKOCI	Izrada cementne košuljice d= 6cm kao podloge za završne podne obloge sa nivelacijom površina.	21,00 m2
10	OMLADINSKI DOM USKOCI	Nabavka i ugradnja ulaznih vrata dim 100/250 cm sa kompletnim okovima i završnim podešavanjem.	1,00 kom
11	OMLADINSKI DOM USKOCI	Nabavka i montaža unutrašnjih vrata toaleta dim 70/215 cm, sa štokovima i okovima.	2,00 kom
12	OMLADINSKI DOM USKOCI	Nabavka i ugradnja prozora 120/120 cm sa termoizolacionim staklom i pripadajućom opremom.	1,00 kom
13	OMLADINSKI DOM USKOCI	Nabavka i montaža prozora 40/60cm sa svim potrebnim elementima.	2,00 kom
14	OMLADINSKI DOM USKOCI	Izrada termoizolacije spoljašnjih zidova termoizolacionim pločama debljine 10 cm.	25,00 m2
15	OMLADINSKI DOM USKOCI	Izrada nosive konstrukcije i pokrivanje objekta termoizolacionim krovnim panelima debljine 4 cm.	25,00 m2
16	OMLADINSKI DOM USKOCI	Oblaganje unutrašnjih zidova i plafona lamperijom sa potrebnom podkonstrukcijom.	50,00 m2
17	OMLADINSKI DOM USKOCI	Izrada spoljne fasadne obloge od profilisanog lima d=4mm na metalnoj podkonstrukciji	36,00 m2
18	OMLADINSKI DOM USKOCI	Izvršiti nabavku, transport i ugradnju podnih keramičkih pločica I klase . U cijenu uključiti pripremu podloge, ljepilo, rezanje pločica, fugovanje, silikoniranje spojeva i završno čišćenje.	20,00 m2
19	OMLADINSKI DOM USKOCI	Izvršiti nabavku, transport i ugradnju zidnih keramičkih pločica I klase. U cijenu uključiti pripremu podloge, ljepilo, rezanje pločica, fugovanje, silikoniranje spojeva i završno čišćenje.	30,00 m2

20	OMLADINSKI DOM USKOCI	Nabavka i montaža sanitarne opreme sa potrebnim priključcima: WC šolje sa vodokotlićem i pripadajućom opremom.	2,00 kompleta
21	OMLADINSKI DOM USKOCI	umivaonika sa slavinom, sifonom i priključcima.	2,00 kompleta
23	OMLADINSKI DOM USKOCI	Izrada unutrašnjih vodovodnih i kanalizacionih instalacija sa priključkom na septičku jamu i sanitarne uređaje.	1,00 paus
24	OMLADINSKI DOM USKOCI	Završno čišćenje objekta	1,00 paus
25	OMLADINSKI DOM PODGORA	Izvršiti pažljivu demontažu postojeće drvene bine i poda od dasaka, uključujući uklanjanje podkonstrukcije, sortiranje upotrebljivog materijala i odvoz preostalog materijala na deponiju. U cijenu uključiti sav rad, alat i čišćenje prostora nakon demontaže.	94,80 m2
26	OMLADINSKI DOM PODGORA	Izvršiti pripremu podloge, nabavku, dopremu i ugradnju betona za izradu podne ploče d=10cm na cijeloj površini objekta. U cijenu uključiti nivelaciju podloge, potrebnu oplatu, završnu obradu površine i njegu betona.	94,80 m2
27	OMLADINSKI DOM PODGORA	Izvršiti nabavku, izradu, transport i montažu unutrašnjeg stepeništa sa podestom od čelične konstrukcije i drvenih gazišta. Konstrukciju izraditi od čeličnih profila odgovarajućih dimenzija sa svim potrebnim elementima, ankerisanjem i antikorozivnom zaštitom. Gazišta izvesti od kvalitetnog drveta sa završnom obradom i zaštitom površina. U cijenu uključiti kompletnu izradu, montažu, sav materijal, transport i sve potrebne pomoćne radove.	1,00 kom

28	OMLADINSKI DOM PODGORA	Izvršiti nabavku materijala i izradu pregradnih gips-kartonskih zidova d= 10cm na pocinkovanoj metalnoj podkonstrukciji. U cijenu uračunati metalne profile, gips-kartonske ploče, ispunu od mineralne vune po potrebi , obradu spojeva, bandažiranje, gletovanje i sve potrebne pomoćne radove do potpune završne obrade zida	11,76 m2
29	OMLADINSKI DOM PODGORA	Izvršiti nabavku i ugradnju kompletne vodovodne i kanalizacione instalacije za potrebe mokrog čvora i kuhinje, uključujući cjevovode, fitinge, ventile, priključke i ispitivanje funkcionalnosti sistema.	1,00 paus
30	OMLADINSKI DOM PODGORA	Izvršiti nabavku, transport i ugradnju podnih keramičkih pločica I klase u prostorijama mokrog čvora i kuhinje. U cijenu uključiti pripremu podloge, ljepilo, rezanje pločica, fugovanje, silikoniranje spojeva i završno čišćenje.	8,25 m2
31	OMLADINSKI DOM PODGORA	Izvršiti nabavku, transport i ugradnju zidnih keramičkih pločica I klase u prostorijama mokrog čvora i kuhinje. U cijenu uključiti pripremu podloge, ljepilo, rezanje pločica, fugovanje, silikoniranje spojeva i završno čišćenje.	28,08 m2
32	OMLADINSKI DOM PODGORA	Nabavka i montaža sanitarne opreme sa potrebnim priključcima: WC šolje sa vodokotlićem i pripadajućom opremom.	1,00 komplet
33	OMLADINSKI DOM PODGORA	umivaonika sa slavinom, sifonom i priključcima.	1,00 komplet
34	OMLADINSKI DOM PODGORA	Nabavka i montaža mini kuhinje sa sudoperom i visećim elementom , sudoperom, slavinom, sifonom, ventilima, priključnim crijevima i kompletnim spojnim materijalom, sa priključenjem na vodovodnu i kanalizacionu mrežu.	1,00 komplet

35	OMLADINSKI DOM PODGORA	Izvršiti mašinski i ručni iskop, izradu podloge, zidanje betonskim blokovima, betoniranje ploče i poklopca, hidroizolaciju i kompletno izvođenje septičke jame (dim 2x2x3) sa priključkom na kanalizacionu mrežu objekta.	1,00 kom
36	OMLADINSKI DOM PODGORA	Izvršiti nabavku, transport i montažu unutrašnjih vrata dim 70/215 sa štokovima, bravama, kvakama i svim potrebnim okovima, sa završnim podešavanjem nakon ugradnje.	2,00 kom
37	OMLADINSKI DOM PODGORA	Nabavka i montaža prozora 40/60 sa svim potrebnim elementima.	2,00 kom
38	OMLADINSKI DOM PODGORA	Nabavka , izrada i montaža opšiva dimnjaka od lima, sa izradom svih potrebnih spojeva, preklopa i pričvrtnih elemenata radi obezbjeđivanja vodonepropusnosti spoja dimnjaka i krovnog pokrivača, cca 3m	1,00 kom
39	OMLADINSKI DOM PODGORA	Završno čišćenje objekta	1,00 paus