

PREGLED POSTUPKA #117211

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JZU DOM ZDRAVLJA NIKŠIĆ
PIB	02002302
E-mail	dzniksic@t-com.me
Telefon	040/231-202
Internet adresa	www.dzniksic.com
Fax	040/231-208
Adresa	Ul.Radoja Dakića bb
Grad	Nikšić
Poštanski broj	81400

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Radovi na adaptaciji ambulante Miolje Polje, opština Nikšić
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Miloš Međedović
Kontakt	068/093-226
Datum objave	24.06.2026. 08:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Radovi na adaptaciji ambulante Mjolje Polje,opština Nikšić	24.06.2026 08:00	08.07.2026 08:00	08.07.2026 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Dokaz o registraciji u Centralnom registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registaru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 102 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat dužan je dostaviti Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača. Izjava se daje na obrascu 2, koji se preuzima putem posebnog aplikativnog dijela elektronskog sistema javnih nabavki, shodno članu 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, broj 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24 i 114/24).	Obrazac 2
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza izazvanih krivicom ponuđača u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 30 dana dužim od roka za izvođenje radova.	Drugi uslovi
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Mjesto izvršenja ugovora su prostorije Naručioca	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja-virmanski	Način plaćanja
Kontrolu kvaliteta izvođenja radova vršiće lice koje je za vršenje nadzora angažovano od strane Naručioca.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Rok plaćanja - do 15 dana od dana završetka radova i potpisivanja zapisnika o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu izvršenja radova	Rok plaćanja

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Dokaz o ovlašćenju za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa), u skladu sa zakonom i to: - Licencu Projektanta i izvođača radova u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025 od 4.3.2025.);	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: 1. Licencirani građevinski inženjer ili arhitekta, – Rukovodilac građenja 2. Licencirani elektro inženjer, oblast energetika – odgovorni inženjer građenja; 3. Licencirani mašinski inženjer, oblast termotehnika – odgovorni inženjer građenja; Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Dokaz o stručnoj osposobljenosti (sertifikat, uvjerenje ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije) i to: - Rukovodilac građenja i odgovorni inženjeri građenja moraju da ispunjavaju uslove iz člana 78 Zakona o izgradnji. Dokaz o ispunjenosti uslova je licenca iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata i potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore.	Stručna i tehnička sposobnost
Rok za izvođenje radova: 30 radnih dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Garantni rok izvedenih radova je 2 godine od dana primopredaje istih. U garantnom roku , izvođač radova eventualne popravke izvedenih radova izvodi o svom trošku, odmah nakon nastanka istih, u najkraćem mogućem roku, po pravilima i zakonima koji pokrivaju ovu oblast.	Garantni rok
Zainteresovani Ponuđači svakog radnog dana u vremenu 07-14h mogu izvršiti uvid u prostorije u kojima se izvode opisani radovi. Kontakt osoba: Boris Dragnić; br tel 069/663-702	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 20.661,25 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	GRADJEVINSKO-ZANATSKI RADOVI. RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI Napomena: Za sve navedene pozicije u predmjeru neophodno je uračunati potreban materijal i zaštitu postojećih zidova koji se ne ruše, postojećih elektro instalacija, kao i fasadne bravarije, od prašine i oštećenja.	Demontaža unutrašnjih vrata zajedno sa štokom. Demontirana vrata otpremiti na deponiju. Obračun po komadu vrata. Jednokrilna duplošperovana vrata 70x215 cm	1,00 kom
2	RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI	Jednokrilna duplošperovana vrata, dimenzija 80x215 cm	1,00 kom
3	RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI	Jednokrilna duplošperovana vrata, dimenzija 90x215 cm	1,00 kom
4	RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI	Demontaža odnosno rušenje postojećih drvenih pragova u podovima, na mjestima prelaska iz jedne u drugu prostoriju, a u cilju izjednačavanja novoa poda u svim prostorijama. Dužina praga 90cm, širina 25cm. Obračun po komadu pozicije.	4,00 kom
5	RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI	Demontaža ugradnog ormara u ambulanti, u kamenom zidu. Ormar je širine 110cm, dubine 45cm, a visine 210cm. Demontirane komade sakupiti i otpremiti na deponiju. Obračun po komadu.	1,00 kom

6	RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI	Uklanjanje postojeće podne obloge zajedno sa pripadajućim obodnim lajsnama. Svu podnu oblogu zajedno sa šutom otpremiti na deponiju. Obračun po m2. Lijepljeni linoleum u prijemnoj sobi i ambulant	22,62 m2
7	RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI	Laminat u injekcionoj sobi	12,11 m2
8	RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI	Pažljivo rušenje naznačenih pregradnih zidova od cigle, u punoj visini od poda do tavanice h=3.00 m. Sav šut od rušenja sakupiti u džakovima i otpremiti na deponiju. Obračun po m2. Pregradni zid d=25cm, dužina 150cm (između hodnika i ostave)	4,50 m2
9	RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI	Pregradni zid d=25cm, dužina 175cm (između hodnika i wc-a).	5,25 m2
10	RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI	Pažljivo rušenje, odnosno proširivanje otvora u kamenom zidu d=57cm, koji dijeli hodnik i čekaonicu. Visina otvora na toj poziciji je 210cm, širina 80cm, a isti je potrebno proširiti za 30cm. Sav šut od rušenja sakupiti u džakovima i otpremiti na deponiju. Obračun po m2.	0,63 m2
11	RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI	Uklanjanje postojeće zidne keramike na pozicijama demontiranih umivaonika, odnosno pozicijama gdje postoje priključci za ugradnju umivaonika. Postojeća keramika je bijele boje, dimenzija 15x15 cm, postavljena do visine h=140cm, na svim pozicijama. Ukupno su 4 takve pozicije. Na dvije se postavlja nova keramika i novi umivaonici, a na druge dvije pozicije se zid sanira na način da bude u ravni i molerski obradjen kao ostali zidovi u ordinaciji (zasebna stavka u molerskim radovima). Sav šut od rušenja sakupiti u džakove i otpremiti na deponiju. injekciono - 2.00*1.4	4,20 m2
12	RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI	ambulant - 2.06*1.4	2,88 m2

13	RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI	toalet - 5.03*1.4	7,04 m1
14	RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI	Pažljivo probijanje otvora u zidu, na novim pozicijama vrata. Dimenzije otvora 92x217 cm. Sav šut od rušenja sakupiti u džakove i otpremiti na deponiju. Obračun po m2 površine za rušenje. u pregradnom zidu od opeke debljine 25cm	4,08 m2
15	RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI	u nosećem kamanom zidu debljine 57cm (djelimično pozicija prethodno demontiranog ugradnog ormara)	2,04 m2
16	SUVOMONTAŽNI RADOVI Napomena: Za sve navedene pozicije u predmjeru neophodno je uračunati potreban materijal i zaštitu postojećih zidova koji se ne ruše, postojećih elektro instalacija, kao i fasadne bravarije, od prašine i oštećenja.	Nabavka materijala, transport i izrada pregradnih zidova ukupne debljine 125mm, sa obje strane obložen od dvostrukih vlagootpornih gips kartonskih ploča 2x12,5mm, montiranih u suprotnim pravcima, na metalnoj potkonstrukciji debljine 75mm sa ispunom od mineralne vune u svemu prema projektu i uputstvu proizvođača. Sastave obraditi kako je opisano specifikacijom materijala. Spojevi ploča se zapunjavaju odgovarajućom zaptivnom masom uz upotrebu staklene bandaž trake u kvalitetu Q2. Pozicijom obuhvatiti potrebnu radnu skelu, pomoćni materijal, radnu snagu i transport. Proizvođač Siniat ili ekvivalent. Obračun po m2.	15,75 m2

17	SUVOMONTAŽNI RADOVI	Nabavka, transport materijala i zatvaranje otvora u zidovima d=25 cm dvostrano obloženog duplim klasičnim gips kartonskim pločama d=2x1,25cm, preko sopstvene duple potkonstrukcije d=2x5 cm. Otvori su na pozicijama demontiranih vrata i dimezija 92x217cm. U zidu ugradili zvučnu vunu tipa Classic ili ekvivalent, d=5cm. Spojevi ploča se zapunjavaju odgovarajućom zaptivnom masom uz upotrebu staklene bandaž trake u kvalitetu Q2m, kao i obradu spojeva oko otvora. Pozicijom obuhvatiti potrebnu radnu skelu, pomoćni materijal, radnu snagu i transport. Proizvođač Siniat ili ekvivalent. Obračun po m2	4,83 m2
18	SUVOMONTAŽNI RADOVI	Formiranje lažne grede na plafonu hodnika od klasičnih gips-kartonskih ploča, na mjestu gdje je srušen pregradni zid. Dimenzije grede h=15cm, d=25cm. Obračun po m1	3,25 m1
19	ENTERIJER-ZIDNE OBLOGE Napomena: Za sve navedene pozicije u predmjeru neophodno je uračunati potreban materijal i zaštitu postojećih zidova koji se ne ruše, postojećih elektro instalacija, kao i fasadne bravarije, od prašine i oštećenja.	Nabavka materijala, isporuka i ugradnja PVC zidnih panela dimenzija 280x122 cm, u dekoru po izboru projektanta i investitora. Paneli su vodootporni i otporni na vlagu, izdržljivi i otporni na ogrebotine, a montiraju se jednostavno i brzo lijepljenjem na odgovarajući silikon, preko postojeće keramike. Obračun po m2 izvedene površine	11,27 m2
20	ENTERIJER-ZIDNE OBLOGE	Nabavka, isporuka i ugradnja PVC dekorativnih zidnih panel letvica, dimenzija 290x16x2,4cm, u dekoru po izboru projektanta i investitora. Paneli su vodootporni i otporni na vlagu, izdržljivi i otporni na ogrebotine, a montiraju se jednostavno i brzo lijepljenjem na odgovarajući silikon, preko postojeće keramike. Obračun po m2 izvedene površine	5,74 kom

21	ENTERIJER-ZIDNE OBLOGE	Nabavka, isporuka i ugradnja lajsni koje se postavljaju između zidnih obloga, kao i završne lajsne, u crnoj boji. Obračun po m1	20,00 m1
22	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI Napomena: Za sve navedene pozicije u predmjeru neophodno je uračunati potreban materijal i zaštitu postojećih zidova koji se ne ruše, postojećih elektro instalacija, kao i fasadne bravarije, od prašine i oštećenja	Zapunjavanje i saniranje proštenanih zidova, plafona i pukotina, vraćanje u prvobitno stanje, kao priprema za gletovanje. Obračun po m1. Ukoliko je prodor kroz zid, 1 prodor = 1m	30,00 m1
23	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI	Obrada špaletni na mjestima demontiranih vrata i probijana novih otvora, kao priprema za ugradnju novih PVC vrata bez pervajz lajsni. Obračun po m'	20,96 m1
24	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI	Nabavka materijala, isporuka na objekat i postavljanje slojeva ljepila i fasadne mrežice na pozicijama srušene zidne keramike gdje se opet postavlja keramika. Obračun po m2 obradjene površine	14,13 m2

25	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI	Nabavka materijala, isporuka na objekat i gletovanje sa bojenjem zidova disperzivnim bojama. Navedene površine impregnirati i gletovati potreban broj puta. Nakon sušenja gleta površine prebrusiti, impregnirati i bojiti poludisperzivnom bojom RAL 9010, bijela. Bojenje se vrši do postizanja ujednačenog tona, u kompletnoj visini prostorije od podne obloge do plafona. Radove izvesti u svemu prema pravilima struke poštujući tehničke uslove proizvođača materijala. Pozicijom obuhvatiti potrebnu radnu skelu, pomoćni materijal, radnu snagu i transport. Obračun po m2 obojene površine. U cijenu je uključen horizontalni i vertikalni transport materijala i opreme, kao i pokretna skela, ukoliko bude neophodna. injekciono	30,89 m2
26	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI	Hodnik	60,36 m2
27	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI	Toalet 1	6,90 m2
28	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI	Ostava	16,22 m2
29	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI	Tehnička prostorija	11,89 m2
30	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI	Prijemna soba	38,70 m2
31	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI	Ambulanta	32,16 m2

32	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI	Nabavka materijala, isporuka na objekat i gletovanje sa bojenjem postojećih plafona disperzivnim bojama. Navedene površine impregnirati i gletovati potreban broj puta kako bi se neutralisale neravnine. Nakon sušenja gleta površine prebrusiti, impregnirati i bojiti poludisperzivnom bojom RAL 9010, bijela. Bojenje se vrši do postizanja ujednačenog tona, u kompletnoj visini prostorije od podne obloge do plafona. Radove izvesti u svemu prema pravilima struke poštujući tehničke uslove proizvođača materijala. Pozicijom obuhvatiti potrebnu radnu skelu, pomoćni materijal, radnu snagu i transport. Obračun po m2 obojene površine.	52,77 m2
33	PODOPOLAGAČKI RADOVI Napomena: Za sve navedene pozicije u predmjeru neophodno je uračunati potreban materijal i zaštitu postojećih zidova koji se ne ruše, postojećih elektro instalacija, kao i fasadne bravarije, od prašine i oštećenja.	Nanošenje samonivelišuće olmo mase preko prethodno pripremljene postojeće podne ploče. Priprema podloge podrazumijeva uklanjanje mjestimičnih ispupčenja, sanaciju postojećih udubljenja, usisavanje i temeljno čišćenje. Na mjestima gdje su srušeni postojeći zidovi, rupe u podu i zidu popuniti reparaturnim malterom. Masa se nanosi strojno ili ručno, samorazlivajuće, u jednom sloju, ravnomjerno, bez naknadne obrade, u skladu sa uputstvom proizvođača. Površina mora biti čvrsta, glatka, suva i ravna, spremna za ljepljenje vinil obloge. Sav potreban materijal (nabavka i transport) obezbjeđuje izvođač radova. Sav nastali otpad odnijeti na deponiju	37,62 m2

34	PODOPOLAGAČKI RADOVI	Usisavanje i temeljno čišćenje postojećih keramičkih pločica kao dio pripreme za postavljanje LVT poda preko njih. Nakon toga nanijeti Mapei Planiprep 4 LVT Remove masu za zapunjavanje spojeva prije polaganja LVTa. Masu nanijeti u debljini do 2mm sa ravnom gletaricom. Nabavka LVT poda je obračunata posebnom pozicijom. Obračun po m2	10,65 m2
35	PODOPOLAGAČKI RADOVI	Nabavka i lijepljenje formatizera PVC lajsne u podnožju zida (ugao sa podom) do visine 8 cm, radi dobijanja radijusa vinilne obloge. Lijepljenje vršiti neoprenskim, ekološkim kontakt lijepkom na prethodno izravnatoj, čistoj i suvo pripremljenoj podlozi. Sav materijal obezbjeđuje izvođač radova. Sav nastali otpad odnijeti na deponiju. Obračun po m'	38,65 m1
36	PODOPOLAGAČKI RADOVI	Nabavka materijala, transport i postavljanje antistatic homogene vinil podne obloge ("TARKET" OPTIMA primo premium ili od drugog proizvođača istih ili sličnih karakteristika, pogodan za upotrebu u zdravstvenim ustanovama) na svim podovima definisanim u prilogu osnova planiranog stanja. Preko prethodno pripremljene košuljice ili samonuvelišće olmo mase (max vlažnost 2%) se postavljaju homogene vinil trake d=2.7 mm, Š=200cm (u rolnama) i formatizer ugaone PVC lajsne na sastavu poda i zida suvim lijepljenjem disperzivnim, ekološkim lijepkom. Trake idu preko ugaonih lajsni uz zid do visine od 8cm. Međusobno spajanje vinila se vrši zavarivanjem elektrodom sastava u boji izabrane podne obloge. Obračun po m2 gotovog poda.	46,91 m2

37	KERAMIČARSKI RADOVI Napomena: Za sve navedene pozicije u predmjeru neophodno je uračunati potreban materijal i zaštitu postojećih zidova koji se ne ruše, postojećih elektro instalacija, kao i fasadne bravarije, od prašine i oštećenja.	Nabavka materijala i oblaganje podnim protivklizajućim keramičkim pločicama u toaletima i tehničkoj prostoriji. Pločice su I klase, veličine, boje i tona prema izboru projektanta i odobrenom uzorku od strane investitora. Pločice polagati na postojeći pod u specijalnom ljepilu za keramiku u kojem se postavljaju i slažu pločice preko postojeće keramike. Fuge moraju biti pravilne i jednake. Po izvršenom postavljanju izvršiti propisno fugovanje i čišćenje keramike. Debljina keramike d=0.8 cm. Obračun po m2 u skladu sa građevinskim normama	5,86 m2
38	KERAMIČARSKI RADOVI	Nabavka materijala i oblaganje zidova toaleta, tehničke prostorije i novih pozicija umivaonika keramičkim pločicama, I klase, veličine, boje i tona prema izboru investitora i odobrenom uzorku od strane investitora. Na visini h=1.80cm / h=1.40cm. Pločice polagati u specijalnom ljepilu za keramiku, preko već ugrađene mrežice u ljepilu i pripremljene površine (priprema uračunata u molerske radove). Fuge moraju biti pravilne i jednake i zalivene fug masom. Debljina keramike d=0,8 cm. Obračun po m2 u skladu sa građevinskim normama. U cijenu ulaze sve potrebne ugaone lajsne, kao i materijal potreban za zapunjanje prostora oko razvedenih cijevnih razvoda.	25,82 m2

39	STOLARSKI RADOVI Nabavka, isporuka i u gradnja unutrašnjih jednokrlnih PVC vrata. Krilo vrata i štok vrata su izradjeni od PVC profila sa metalnim profilom za ukrućenje. Ispuna krila vrata je od PVC-a, a dek lajsne 5cm su od PVC sa završnom obradom, falcovane i profilisane. Dihtovanje vrata je obezbijedjeno gumenom trakom po cijelom obimu krila. Vrata su snabdevena kompletnim potrebnim okovom i finalno obojena u bijeloj boji. Vrata snadbjeti odgovarajućim okovom i bravom za zaključavanje. Obračun po komadu montirane pozicije.	dim. 90x215cm - bez praga	4,00 kom
40	STOLARSKI RADOVI	dim. 80x215cm - sa pragom i ventilacionom rešetkom	1,00 kom
41	STOLARSKI RADOVI	dim. 70x215cm - sa pragom i ventilacionom rešetkom	2,00 kom
42	OSTALI RADOVI	Zapunjavanje, ravnanje i sanacija poda na mjestima srušenih pregradnih zidova, kao i na mjestima probijanja otvora za nova vrata, u cilju postizanja ravne podloge za postavljanje podne obloge. Obračun paušalno.	1,00 pauš

43	OSTALI RADOVI	Hidroizolacija mokrih čvorova – Izrada hidroizolacije u toaletu, tehničkoj prostoriji i oko svih slivnika obuhvata pripremu podloge (čišćenje, sanacija i prajmerisanje), te nanošenje elastične vodonepropusne mase u najmanje dva sloja, u skladu sa uputstvima proizvođača. Hidroizolacija se izvodi na cijeloj površini poda, sa podvlačenjem uz zidove u visini min. 10 cm od gotovog poda. U svim spojevima (zid–pod i zid–zid) ugraditi hidroizolacione trake, a posebnu pažnju obratiti na obradu slivnika, prodora instalacija, WC šolja i pragova, uz primjenu odgovarajućih manžetni i zaptivnih elemenata. Obračun po m² izvedene hidroizolacije, uključujući savl	4,80 m2
44	OSTALI RADOVI	Završno čišćenje kompletnog prostora ambulate, uključujući podove, stolariju, staklene površine i inventar.	1,00 pauš
45	INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE Napomena: Za sve navedene pozicije u predmjeru neophodno je uračunati potreban materijal i zaštitu postojećih zidova koji se ne ruše, postojećih elektro instalacija, kao i fasadne bravarije, od prašine i oštećenja.	Otkrivanje postojećih instalacija, sa demontažom postojećih cijevi i pripadajućih elemenata i učvršćenja. Rad uključuje: isključenje instalacija sa glavnog razdjelnika, ispuštanje vode iz sistema, sigurno odvajanje cijevi sa postojećih priključaka i čišćenje prostora i odvoz materijala.	1,00 pauš
46	INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE	Izvođenje radova na štemanju zidova i podova radi formiranja kanala za polaganje vodovodnih cijevi. Ovim radovima se uključuje obilježavanje trase, ručno ili mašinsko štemanje, uklanjanje viška materijala, odvoz šuta na deponiju, kao i grubo zatvaranje kanala nakon ugradnje instalacija. Obračun po metru trase.	13,40 m1

47	INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE	Nabavka transport i montaža ventila sa niklovanom kapom i rozetnom. F 15mm	9,00 kom
49	INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE	Nabavka transport i montaža ugaonih ventila F 15mm	5,00 kom
51	INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE	Nabavka transport i montaža plastičnih vodovodnih cijevi i fazonskih komada sa svim potrebnim fittingom. Ovim cijevima raditi svu vodovodnu mrežu hladne i tople vode od priključnih vertikalna do najudaljenijih izlivnih mjesta u prostoru. Vertikale i zidne razvode, tj cijevi koje se razvode slicevima kroz zidove zaštititi sa "FILC" trakama. Zvucno izolovati cijevi kroz konstrukciju, sa oblagajnem cijevi staklenom ili mineralnom vunom, filcom ili drugim pogodnim materijalom. Nakon montaze izvršiti ispitivanje vodovodne mreže na probni pritisak od 12,0 bara, o čemu sačiniti zapisnik potpisan od strane izvođača radova i nadzornog Poslije ispitivanja uraditi dezinfekciju mreže rastvorom hlora a zatim mrežu dobro isprati. Uzeti uzorke vode dati na hemijsko bakteriološku analizu.	1,00 pauš
53	INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE	PPR Ø 15mm	32,00 m1
54	INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE	Nabavka, transport i montaža plamafleks cijevi za termičku zaštitu cjevovoda od polipropilenskih PPcijevi u objektu. F 15mm	32,00 m1

56	KANALIZACIJA	Otkrivanje postojećih instalacija, sa demontažom postojećih cijevi i pripadajućih elemenata i učvršćenja. Rad uključuje: isključenje sanitrnih elemenata, pažljiva demontaža cijevi, čišćenje prostora i odvoz materijala.	1,00 pauš
57	KANALIZACIJA	Izvođenje radova na štemanju zidova i podova radi formiranja kanala za polaganje kanalizacionih cijevi. Ovim radovima se uključuje obilježavanje trase, ručno ili mašinsko štemanje, uklanjanje viška materijala, odvoz šuta na deponiju, kao i grubo zatvaranje kanala nakon ugradnje instalacija. Obračun po metru trase.	20,20 m1
58	KANALIZACIJA	Nabavka transport i montaža PVC niskošumnih kanalizacionih cijevi sa svim fazonskim komadima. Materijal mora biti standarda prema din-u. Spajanje cijevi u natičnom naglavku a zaptivanje sa gumenim zaptivnim prstenima. Vertikalne cijevi čvrstiti za zid sa orginalnim cijevnim obujmicama sa zaštitnom gumom na svaka 2.0m a ispod mufa ugraditi nepomičnu obujmicu. Radovi obuhvataju sva štemovanja za podne i zidne razvode i krpljnje oštećenih zidnih površina. Montažu izvesti u svemu prema upustvima proizvođača cijevi. Obračun po m' cijevi sa svim opisanim radovima. F110mm	12,30 m1
60	KANALIZACIJA	F75mm	9,60 m1
61	KANALIZACIJA	F50mm	0,50 m1

62	KANALIZACIJA	Nabavka transport i montaža podnog vertikalnog slivnika sa okvirom i rešetkom HL310NPr sa zatvaračem zadaha. Spajanje sa izolacijom sa serijom HL83. Tip brtvene garniture odabrati zavisno od tipa izolacije poda kupatila. vertikalni slivnici F50mm i brtvena garnitura	5,00 kom
64	KANALIZACIJA	Ispitivanje horizontalne mreže kanalizacije svakog kupatila / ambulate zasebno u punom profilu protoka, na vododrživost i prohodnost. Poslije ispitivanja, cijevi i slivnike zaštititi sa cijevnim čepovima i slojem betona od fizičkog oštećenja. Obračun po komadu ispitane kanalizacije svakog kupatila	4,00 kom
65	KANALIZACIJA	Ispitivanje kanalizacionih vertikalna na vodoodrživost i prohodnost nakon montaže. Obračun po komadu ispitane vertikale.	1,00 kom
66	SANITARNI PRIBOR Sve sanitarne pribore dužan je da nabavi izvodjač radova tek na osnovu podnesenih i od strane investitora odabranih uglednih primjeraka po obliku i veličini. Svi ovi sanitarni pribori moraju biti prve klase bez ikakvih oštećenja. Ucijenu je uračunata nabavka transport ,raznošenje po objektu do mjesta ugradjivanja, montaža priključenje na instalaciju vodovoda i kanalizacije. Ispitivanje stabilnosti kao i puštanje u rad. Takođe je uračunat sav spojni materijal, armatura po opisu, sanitarna galanterija i razni pripremni i završni radovi.	Pažljiva demontaža postojećih sanitarnih uređaja, slavina i armatura. Demontiranu opremu otpremiti na deponiju ili sačuvati za ponovnu montažu ako je tako naznačeno. Obračun po komadu, sa demontažom, iznošenjem, čišćenjem i transportom.	1,00 kom
67	SANITARNI PRIBOR	umivaonik sa pripadajućom slavinom - umivaonici se zadržavaju i ponovo montiraju	4,00 kom

68	SANITARNI PRIBOR	zidno ogledalo - zadržavaju se za ponovnu montažu	4,00 kom
69	SANITARNI PRIBOR	visokomontažni bojler (prijemno i ambulanta) - predati investitoru	2,00 kom
70	SANITARNI PRIBOR	galanterija	4,00 kom
71	SANITARNI PRIBOR	wc šolja sa vodokotlićem	1,00 kom
72	SANITARNI PRIBOR	Montaža demontiranih umivaonika sa maskom koja skriva propusne ventile i sifon lavaboa, na novim pozicijama. Lavabo montirati na visini 80 cm od kote gotovog poda. Lavabo pričvrstiti na zid pomoću vijaka M8. Pozicija takodje obuhvata nabavku, isporuku i montažu odgovarajućeg sifona i bronoxa za povezivanje na vodovodnu mrežu.	4,00 kom
73	SANITARNI PRIBOR	Montaža demontiranih zidnih ogledala na pozicijama iznad umivaonika, dimenzije 50x40cm.	3,00 kom
74	SANITARNI PRIBOR	Nabavka, isporuka i montaža ogledala na poziciji iznad umivaonika. Okvirne dimenzije novog ogledala 60x80cm ili kružno prečnika fi 60cm.	1,00 kom
75	SANITARNI PRIBOR	Nabavka, isporuka i montaža odgovarajuće slavine za postojeće i nove umivaonike. Na lavabo montirati odgovarajuću stojeću jednoručnu slavinu za toplu i hladnu vodu sa poniklovanim priključnim cijevima 3/8", izlivom i perlatorom F 15mm.	4,00 kom
76	SANITARNI PRIBOR	Nabavka, isporuka i ugradnja sanitarne garniture/galanterije u boji po izboru investitora	1,00 kom
77	SANITARNI PRIBOR	Dispenser za samosložive ubruse - držač postaviti na zidu na visini 75cm od poda, sa lijeve ili desne strane umivaonika na razmaku od 10cm od bočnog ruba.	4,00 kom

78	SANITARNI PRIBOR	Zidni dozer za tečni sapun montirati na visini 15cm iznad ruba umivaonika	4,00 kom
79	SANITARNI PRIBOR	Nabavka, isporuka i montaža ponde klozetske šolje I klase. Uz šolju isporučiti i nadgradni vodokotlić. Poklopnu dasku za wc-e šolju sa okvirom od visoko kvalitetne plastike, sporospuštajuću. Pored šolje isporučiti kutije za toaletni papir postavljen lijevo ili desno od šolje na visini oko 80cm, kao i zidnu četku za wc-šolju. Sve u kompletu prema opisu. Obračun po komplet montiranoj i ispitanoj šolji.	1,00 kom

80	ELEKTRO-ENERGETSKE INSTALACIJE - Jaka struja Ovim predmjerom predviđa se isporuka i montaža svog materijala navedenog po pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu i ugradnju kako je to navedeno po pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad kao i dovođenje u ispravno prvobitno stanje mjesta oštećenih na već izvedenim radovima i konstrukcijama. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovarati standardima. Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, a u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za iste vrste radova. U cijenu su uračunate cijena materijala, cijene radne snage i svi porezi i doprinosi na materijal. Cijena uključuje i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije, ispitivanja i puštanja u rad svih elemenata instalacije navedene po pozicijama. Navedeni proizvođači opreme nisu isključivi. Izvođač može ugraditi i drugu opremu odnosno materijal, ali pod uslovom da ta oprema odnosno materijal ima iste elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao i navedeni, a što potvrđuje stručno lice - nadzorni organ	Napomena: Za sve navedene pozicije u predmjeru neophodno je uračunati potrebnu pokretnu skelu, materijal i zaštitu postojećih podova, zidova, vrata, prozora, staklenih površina i opreme od prašine i oštećenja.	1,00 kom
81	PRIPREMNI RADOVI	Demontaža nadgradnih svjetiljki dimenzija 60x60 ugrađenih na plafonu u svim prostorijama.	9,00 kom
82	PRIPREMNI RADOVI	Demontaža postojećih zidnih priključnica i prekidača.	1,00 kom
83	PRIPREMNI RADOVI	Prekidači	7,00 kom

84	PRIPREMNI RADOVI	Utičnice 2M	15,00 kom
85	RAZVODNI ORMARI I NAPOJNI KABLOVI	Nabavka, isporuka i ugradnja razvodne table RT 2x18M, u tabli je smještena sledeća oprema: Prekidač kompakt MC1 3P INS=63A 25KA	1,00 kom
87	RAZVODNI ORMARI I NAPOJNI KABLOVI	automatski prekidač iC60N-C/25A, 1p; 6 Ka	3,00 kom
88	RAZVODNI ORMARI I NAPOJNI KABLOVI	automatski prekidač iC60N-C/16A, 1p; 6 Ka	20,00 kom
89	RAZVODNI ORMARI I NAPOJNI KABLOVI	automatski prekidač iC60N-C/10A, 1p; 6 kA	5,00 kom
90	RAZVODNI ORMARI I NAPOJNI KABLOVI	stavkom obuhvatiti sabirnice, redne stezaljke, POK kanali, plastične etikete, pertinaks, natpisne ploče, bakarne pletenice, uvodnice za kablove, jednopolna šema, džep za jednopolnu šemu i drugi potrebni sitni materijal neophodan za ugradnju ormara. Ukupno za materijal i rad:	1,00 komplet
91	RAZVODNI ORMARI I NAPOJNI KABLOVI	Nabavka, isporuka i ugradnja kablova tipa N2XH 5X4 mm ² - centralni bojler	15,00 m1
92	RAZVODNI ORMARI I NAPOJNI KABLOVI	N2XH 3X2.5 mm ² - dodatne pozicije utičnica	50,00 m1
93	RAZVODNI ORMARI I NAPOJNI KABLOVI	N2XH 3X1.5 mm ² - rasvjeta	60,00 m1
94	ELEKTRIČNE INSTALACIJE OSVJETLJENJA	Nabavka, isporuka i ugradnja plafonske svetiljke dimenzija 600x600 4000K 33W slične tipu DISANO ITALIA (u cijenu uračunat nadgradni okvir za led panel) ili ekvivalent	8,00 kom
95	ELEKTRIČNE INSTALACIJE OSVJETLJENJA	Nabavka, isporuka i montaža nadgradne kružne LED svjetiljke, pogodnu za unutrašnju upotrebu 40W, 6500K	3,00 kom

96	ELEKTRIČNE INSTALACIJE OSVJETLJENJA	Nabavka, isporuka i montaža nadgradne kružne LED svjetiljke, plafonjerke pogodne za vanjsku upotrebu, IP64 stepen zaštite od prašine i vode, 35W, 4000K	1,00 kom
97	ELEKTRIČNE INSTALACIJE OSVJETLJENJA	Nabavka, isporuka i ugradnja panik svjetiljki, 18W, 1h	4,00 kom
98	INSTALACIONA OPREMA	Nabavka, isporuka i montaža modularnog pribora tipa Tem Čatež Line (bijela boja) ili ekvivalent koji se sastoji od ugradne PVC kutije za beton 2M, nosača okvira 2M, dekorativnog okvira 2M i 1x monofazna priključnica 2P+E, 16A, 2M bijela. Komplet za rad i materijal	6,00 komplet
99	INSTALACIONA OPREMA	Nabavka, isporuka i montaža modularnog pribora tipa Tem Čatež Line (bijela boja) ili ekvivalent koji se sastoji od ugradne PVC kutije za gips 2M Ø60mm, nosača okvira 2M, dekorativnog okvira 2M i 1x monofazna priključnica 2P+E, 16A, 2M bijela. Komplet za rad i materijal	1,00 komplet
100	INSTALACIONA OPREMA	Nabavka, isporuka i montaža modularnog pribora tipa Tem Čatež Line (bijela boja) ili ekvivalent koji se sastoji od ugradne PVC kutije za gips Ø60mm, nosača okvira 2M, dekorativnog okvira 2M i 2x jednopolni prekidač 10A, 1M, bijela boja. Komplet za rad i materijal	4,00 komplet
101	INSTALACIONA OPREMA	Nabavka, isporuka i montaža modularnog pribora tipa Tem Čatež Line (bijela boja) ili ekvivalent koji se sastoji od ugradne PVC kutije za gips Ø60mm, nosača okvira 1M, dekorativnog okvira 1M i 1x jednopolni prekidač 10A, 1M, bijela boja. Komplet za rad i materijal	3,00 komplet

102	INSTALACIONA OPREMA	Nabavka, isporuka i montaža modularnog pribora tipa Tem Čatež Line (bijele boje) ili odgovarajućeg ekvivalenta, koji obuhvata: ugradnu PVC kutiju za beton (7M), nosač okvira (7M), dekorativni okvir (7M), kao i tri monofazne utičnice 2P+E, 16A, 2M, bijele boje. Cijena obuhvata kompletan materijal i sav potreban rad za ugradnju.	3,00 komplet
103	INSTALACIONA OPREMA	Nabavka, isporuka i montaža modularnog pribora za trofazne utičnice na postojećim pozicijama, uključujući sav potreban instalacioni i spojni materijal (ugradne kutije po potrebi, nosače, okvire, priključnice, stezaljke, vodove za povezivanje i sl.). Obračun po komadu kompletno ugrađenog i funkcionalnog elementa.	3,00 komplet
104	INSTALACIONA OPREMA	Nabavka i isporuka fleksibilnog RBC crijeva, bezhalogenog, prečnika - fi16mm. Ukupno za matrijal i rad	100,00 m1
105	OSTALO	Završno ispitivanje sistema sa mjerenjem nivoa signala na svim utičnicama i puštanje u rad prema važećim propisima	1,00 pauš
106	ELEKTRO-ENERGETSKE INSTALACIJE - Slaba struja	Napomena: Za sve navedene pozicije u predmjeru neophodno je uračunati potrebnu pokretnu skelu, materijal i zaštitu postojećih podova, zidova, vrata, prozora, staklenih površina i opreme od prašine i oštećenja.	1,00 kom
107	Instalacija SKS	Isporuka, montaža i povezivanje Rack ormara 6U 600X450 ANSEC.	1,00 kom
108	Instalacija SKS	Isporuka, montaža i povezivanje 12- portnog switcha	1,00 kom
109	Instalacija SKS	Nabavka, isporuka i ugradnja punog 12-port patch	1,00 kom

110	Instalacija SKS	Isporuka ugradnja I povezivanje uticnice RJ 45. cat6. Komplet set neophodan za montazu I pustanje u rad kao sto je, armatura (nosac) seta, dozna, RJ45 modul sa adapterom, maska (završni poklopac) su uračunati u pozicije za jaku struju.	6,00 kom
111	Instalacija SKS	Nabavka i isporuka FTP kabla cat. 6, FRNC testiran do 500MHz, sertifikati DELTA & 3P - 'wall', 4 licnaste parice, FRNC (omotač bez halogena, nezapaljiv i ne ispušta dim); ostali sertifikati ISO9001, ISO14001, RoHS za razvod od RACK ormara do pozicija RJ45 priključnica koje se terminiraju u RACK ormar. Kablovi se polažu u zaštitnim instalacionim PVC cijevima u zidu ili preko plafona. Pod stavkom se podrazumijeva isporuka i rad, a plaća se po dužnom metru položenog kabla. Ukupno za materijal i rad F/FTP cat6	40,00 m1
112	Instalacija SKS	Nabavka i isporuka fleksibilnog RBC crijeva, bezhalogenog, prečnika - fi16mm. Ukupno za matrijal i	45,00 m1
113	Instalacija SKS	Nabavka, isporuka i ugradnja samoljepljive kanalice	15,00 m1
114	Instalacija SKS	Završno ispitivanje instalacije i puštanje u rad od strane isporučioca opreme. Izdavanje odgovarajućih atesta, obuka korisnika, puštanje u ispravan rad.	1,00 pauš
115	TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE Napomena: Za sve navedene pozicije u predmjeru neophodno je uračunati potreban materijal i zaštitu postojećih zidova koji se ne ruše, postojećih elektro instalacija, kao i fasadne bravarije, od prašine i oštećenja. PRIPREMNI RADOVI	Demontaža postojećih zidnih radijatora. Obračun po komadu.	3,00 kom

116	PRIPREMNI RADOVI	Formiranje otvora u zidovima za prodor instalacija. Prečnim otvora minimalan prema stvarnim potrebama, uz obaveznu sanaciju, odnosno zapunjavanje protivpožarnom masom. Obračun po kom.	2,00 kom
117	PRIPREMNI RADOVI	prodor u zidu d=25cm	2,00 kom
118	PRIPREMNI RADOVI	prodor u kamenom zidu d=57cm	1,00 kom
119	PRIPREMNI RADOVI	prodor u kamenom zidu d=57cm	1,00 kom
120	PRIPREMNI RADOVI	prodor u gipsanom zidu d=12 cm	3,00 kom
121	CENTRALNO GRIJANJE NA STRUJU	Panelni radijator tipa AL.REBRO GLOBAL VOX H-600 obuhvata nabavku, transport i ugradnju čeličnih radijatorskih elemenata visine 600 mm, odgovarajuće dužine i toplotnog učinka prema projektu. U cijenu je uključena montaža na zid pomoću originalnih nosača, nivelisanje, povezivanje na instalaciju, kao i sav potreban sitni montažni materijal.	57,00 kom
122	CENTRALNO GRIJANJE NA STRUJU	Sušač peškira dimenzija 1500x500 mm, bijela boja, podrazumijeva isporuku i ugradnju kupatilskog radijatora sa priključcima, nosačima i spojnim elementima, uključujući povezivanje na instalaciju i provjeru funkcionalnosti.	1,00 kom
123	CENTRALNO GRIJANJE NA STRUJU	NOSAČ ZA RADIJATOR GLOBAL 170 mm - Nosač za radijator podrazumijeva nabavku i montažu metalnih zidnih nosača odgovarajućih dimenzija i nosivosti, sa svim potrebnim tiplovima i vijcima za sigurno pričvršćivanje radijatora na zidnu konstrukciju.	20,00 kom

124	CENTRALNO GRIJANJE NA STRUJU	RAD. VENTIL TERM. UGAONI 1/2" CALEFFI - Radijatorski termostatski ugaoni ventil 1/2" obuhvata isporuku i ugradnju kvalitetnog regulacionog ventila za fino podešavanje protoka kroz radijator, uključujući dihtovanje i povezivanje sa instalacijom	6,00 kom
125	CENTRALNO GRIJANJE NA STRUJU	RAD. NAVIJAK UGAONI SA GUM.1/2" - Radijatorski navijak ugaoni sa gumicom 1/2" obuhvata nabavku i montažu spojnog elementa za priključenje radijatora na instalaciju, sa zaptivnim elementima koji obezbjeđuju nepropusnost spoja.	6,00 kom
126	CENTRALNO GRIJANJE NA STRUJU	AUTOM.OZRACNI CEP 1" LIJEVI (CF) - Automatski odzračni čep 1" predviđen je za eliminaciju vazduha iz sistema, a stavka uključuje isporuku, montažu i funkcionalnu provjeru uređaja na predviđenim mjestima instalacije	4,00 kom
127	CENTRALNO GRIJANJE NA STRUJU	RADIJATORSKI SET 1/2" BIJELI - Radijatorski set 1/2" bijeli podrazumijeva komplet spojnih i završnih elemenata za estetsko i funkcionalno priključenje radijatora, uključujući poklopce, redukcije i dihtunge.	2,00 kom
128	CENTRALNO GRIJANJE NA STRUJU	TERMOGLAVA CALEFFI SERIJA 204	4,00 kom
129	CENTRALNO GRIJANJE NA STRUJU	LONCE AUT.ODZ. 1/2" SA N.V. R88IY003 - Lonče automatskog odzračivanja 1/2" predviđeno je za kontinuirano uklanjanje vazduha iz instalacije, a u cijenu je uključena nabavka i ugradnja na odgovarajućim tačkama sistema.	1,00 kom
130	CENTRALNO GRIJANJE NA STRUJU	KUKA ZA BOJLER 10/2	1,00 kom

131	CENTRALNO GRIJANJE NA STRUJU	BOJLER METALAC MB KL 120 E2i - Bojler zapremine 120 litara obuhvata isporuku, montažu i priključenje električnog bojlera, uključujući povezivanje na vodovodnu i elektro instalaciju, kao i probni rad.	1,00 kom
132	CENTRALNO GRIJANJE NA STRUJU	HROMIRANI FITING ZA BOJLER 2970 K	1,00 kom
133	CENTRALNO GRIJANJE NA STRUJU	TERMOBLOK ELO-THERMIC 12 KW - Elektro kotao snage 12 kW obuhvata isporuku, montažu, povezivanje i puštanje u rad uređaja za zagrijavanje radnog fluida, uključujući sve potrebne priključke i sigurnosne elemente	1,00 kom
134	CENTRALNO GRIJANJE NA STRUJU	KUGLA VENT. SA H. i LR MF 3/4" (B) - Kuglasti ventil 3/4" predviđen je za zatvaranje i regulaciju protoka u instalaciji, a stavka uključuje nabavku, ugradnju i ispitivanje ispravnosti.	2,00 kom
135	CENTRALNO GRIJANJE NA STRUJU	PRATEĆI , ZAPTIVNI FITING	1,00 kom
136	CENTRALNO GRIJANJE NA STRUJU	TAJMER BEŽIČNI DIGIT. WI-FI EON - Digitalni bežični (WiFi) tajmer predviđen je za upravljanje radom sistema grijanja, a uključuje montažu, povezivanje i osnovno programiranje uređaja.	1,00 kom
137	CENTRALNO GRIJANJE NA STRUJU	Bakarne cijevi različitih prečnika (Ø22, Ø18 i Ø15 mm) obuhvataju nabavku, rezanje, postavljanje i montažu cjevovoda, uključujući sav potreban materijal za pričvršćivanje i vođenje instalacije. BAKARNA CIJEV PRAVA 22 EN1057	10,00 m1
138	CENTRALNO GRIJANJE NA STRUJU	BAKARNA CIJEV PRAVA 18 EN1057	30,00 m1
139	CENTRALNO GRIJANJE NA STRUJU	BAKARNA CIJEV PRAVA 15 EN1057	40,00 m1
140	CENTRALNO GRIJANJE NA STRUJU	BAKARNI FITING	0,50 kom
141	CENTRALNO GRIJANJE NA STRUJU	MAP GAS	1,00 kom

142	CENTRALNO GRIJANJE NA STRUJU	KALAJNA ŽICA 200 gr 3 mm FELDER	1,00 kom
143	CENTRALNO GRIJANJE NA STRUJU	PASTA ZA MEKI LEM 250 gr FELDER	1,00 kom
144	CENTRALNO GRIJANJE NA STRUJU	TEFLON KONAC KRAFT 160m	1,00 kom
145	CENTRALNO GRIJANJE NA STRUJU	GLIKOL GRIJAEKI FPE-E/konc.10/1 - Glikol za grijanje predviđen je za punjenje sistema, čime se obezbjeđuje zaštita od smrzavanja i korozije instalacije.	3,00 bid
146	CENTRALNO GRIJANJE NA STRUJU	CIJENA MONTAŽE I PUŠTANJA U RAD - Cijena montaže i puštanja u rad obuhvata kompletne radove na ugradnji sistema, uključujući montažu opreme i instalacija, ispitivanje na pritisak, ispiranje, punjenje, odzračivanje, podešavanje i predaju sistema investitoru u funkcionalnom stanju, sa zapisnikom o funkcionalnoj probi i uputstvom/obukom za korišćenje.	1,00 kom
147	OSTALI RADOVI	Nabavka, isporuka i zamjena postojećih ventilacionih rešetki na plafonu fi 120, u dijelu hodnika gdje je prvobitno bila ostava. Obračun po komadu.	2,00 kom