

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Renoviranje kupatila u zgradi internata i prostorija u upravnoj zgradi

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

JU VSŠ POLICIJSKA AKADEMIJA
DANILOVGRAD

PIB:

02624036

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki definisana Članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).	Obrazac 2	Da

Privredni subjekat treba da posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa) u skladu sa zakonom i to: licenca projektanta i izvođača radova koju izdaje nadležni organ u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata („Službeni list CG”, br. 19/25 i 92/25 i 160/25). Privredni subjekat treba da posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova se dokazuje dostavljanjem licence za izvođenjem radova izdate od nadležnog organa u skladu sa Zakonom o izgradnji objekta (Sl.list CG br.19/25, 92/25 i 160/25), odnosno drugog odgovarajućeg akta kojim se dokazuje pravo obavljanja predmetne djelatnosti.	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Ne
Rok važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude	Da
Rok izvršenja ugovora je počev od 15 .jula zaključno sa 24. avgustom.	Rok izvršenja ugovora	Da
Mjesto izvršenja ugovora je JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Rok plaćanja je 30 dana od dana dostavljanja okončane situacije ovjerene od strane lica koje vrši nadzor nad radovima.	Rok plaćanja	Da
Način plaćanja je virmanski za žiro račun ponuđača(obavezno navesti broj žiro računa i banke)	Način plaćanja	Da
Uslov plaćanja je pozitivan izvještaj stručnog nadzora.	Uslovi plaćanja	Da
Garantni rok izvedenih radova je 2 godine od dana primopredaje istih. U garantnom roku, izvođač radova eventualne popravke izvedenih radova izvodi o svom trošku, odmah nakon nastanka istih, u najkraćem mogućem roku, po pravilima i zakonim akoji pokrivaju ovu oblast.	Garantni rok	Da
Kontrolu kvaliteta izvođenja radova vršiće lice koje je za vršenje nadzora angažovano od strane Naručioca.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Da

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu neopozivu i bezuslovnu plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza izazvanih krivicom ponuđača u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 30 dana dužim od roka izvođenja radova.	Drugi uslovi	Da
Način utvrđivanja ekvivalentnosti : Ponuđači mogu ponuditi predmet nabavke koji je ekvivalentan predmetu navedenom u tehničkim karakteristikama pri tehničkoj specifikaciji predmeta jednostavne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (shodno članu 6 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, br. 016/23 od 10.02.2023. godine, 020/23 od 22.02.2023. godine, 036/23 od 29.03.2023. godine, 114/23 od 19.12.2023. godine, 049/24 od 29.05.2024. godine, 114/24 od 29.11.2024). Za stavke u specifikaciji kod kojih su navedeni nazivi proizvođača, robni znak, patent ili tip, posebno porijeklo ili proizvodnju koju označavaju predmetne robe, ukoliko Ponuđač ponudi proizvod koji je ekvivalent traženom, on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno proizvoda drugog proizvođača, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost). Napomena: Ponuđači su dužni dostaviti tehničku dokumentaciju iz kojih se mogu utvrditi bitne karakteristike predmeta nabavke. U slučaju da ponuđač nudi tačno precizirane proizvode koji su navedeni u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, ponuđač će izbrisati navode „ili ekvivalent“ i ponudu pripremiti u skladu sa tehničkom specifikacijom i Zahtjevom za dostavljanje ponuda.	Drugi uslovi	Da
Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište a što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;PARTIJA 2	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Ne

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki definisana Članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).	Obrazac 2	Da
Privredni subjekat treba da posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova se dokazuje dostavljanjem licence za izvođenjem radova izdate od nadležnog organa u skladu sa Zakonom o izgradnji objekta (Sl.list CG br.19/25, 92/25 i 160/25), odnosno drugog odgovarajućeg akta kojim se dokazuje pravo obavljanja predmetne djelatnosti.	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Ne
Rok važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude	Da
Rok izvršenja ugovora je počev od 15 .jula zaključno sa 24. avgustom.	Rok izvršenja ugovora	Da
Mjesto izvršenja ugovora je JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Rok plaćanja je 30 dana od dana dostavljanja okončane situacije ovjerene od strane lica koje vrši nadzor nad radovima.	Rok plaćanja	Da
Način plaćanja je virmanski za žiro račun ponuđača(obavezno navesti broj žiro računa i banke)	Način plaćanja	Da
Uslov plaćanja je pozitivan izvještaj stručnog nadzora.	Uslovi plaćanja	Da
Garantni rok izvedenih radova je 2 godine od dana primopredaje istih. U garantnom roku, izvođač radova eventualne popravke izvedenih radova izvodi o svom trošku, odmah nakon nastanka istih, u najkraćem mogućem roku, po pravilima i zakonim akoji pokrivaju ovu oblast.	Garantni rok	Da
Kontrolu kvaliteta izvođenja radova vršiće lice koje je za vršenje nadzora angažovano od strane Naručioca.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Da

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu neopozivu i bezuslovnu plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza izazvanih krivicom ponuđača u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 30 dana dužim od roka izvođenja radova.	Drugi uslovi	Da
Način utvrđivanja ekvivalentnosti : Ponuđači mogu ponuditi predmet nabavke koji je ekvivalentan predmetu navedenom u tehničkim karakteristikama pri tehničkoj specifikaciji predmeta jednostavne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (shodno članu 6 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, br. 016/23 od 10.02.2023. godine, 020/23 od 22.02.2023. godine, 036/23 od 29.03.2023. godine, 114/23 od 19.12.2023. godine, 049/24 od 29.05.2024. godine, 114/24 od 29.11.2024). Za stavke u specifikaciji kod kojih su navedeni nazivi proizvođača, robni znak, patent ili tip, posebno porijeklo ili proizvodnju koju označavaju predmetne robe, ukoliko Ponuđač ponudi proizvod koji je ekvivalent traženom, on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno proizvoda drugog proizvođača, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost). Napomena: Ponuđači su dužni dostaviti tehničku dokumentaciju iz kojih se mogu utvrditi bitne karakteristike predmeta nabavke. U slučaju da ponuđač nudi tačno precizirane proizvode koji su navedeni u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, ponuđač će izbrisati navode „ili ekvivalent“ i ponudu pripremiti u skladu sa tehničkom specifikacijom i Zahtjevom za dostavljanje ponuda.	Drugi uslovi	Da
Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište a što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;PARTIJA 2	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Ne

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da

Tehnička specifikacija prije izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1	Kupatila	24900.00	1	Sanitarije	Demontaža postojeće sanitarije i privremeno odlaganje na za to predviđenom mjestu, uz obaveznu zaštitu od eventualnih oštećenja do ponovne montaže.	1.00	paušalno
			2	Keramičarski radovi	Uklanjanje poslednjeg reda postojeće zidne keramike do poda sa postojećim slojevima ljepila, vodeći računa da ne dođe do oštećenja ostatka zidne keramike. Odlaganje i deponovanje uklonjene zidne keramike, čišćenje gotove pozicije, odvoz šuta na gradilišnu deponiju. Uklanjanje kompletne podne keramike sa postojećim slojevima ljepila. Odlaganje i deponovanje uklonjene	1.00	paušalno

				podne keramike, čišćenje gotove pozicije, odvoz šuta na gradilišnu deponiju. Nabavka i transport novih keramičkih pločica za zamjenu sa svim pratećim elementima pozicije kao što su fug masa, nivelatori i keramičarski krstići. Keramika zadovoljava potreban koeficijent protivkliznosti. Nabavka i transport ljepila za keramiku, tipa tipa Ceresit CM11 ili slično ekvivalentnog ili boljeg kvaliteta. Postavljanje novih keramičkih pločica na podovima kupatila i u posljednjem redu do poda zidne keramike. Postavlja se preko prethodno pripremljene cementne košuljice i kompletirane hidroizolacije na sloju ljepila tipa Ceresit CM11, ili drugi istih ili boljih karakteristika. Pozicija obuhvata rad za miješanje i nanošenje lijepka, postavljanje keramike kao i fugovanje keramike.		
	3	VIK INSTALACIJE	Demontaža za zamjenu planiranih postojećih kanalizacionih elemenata, čišćenje i odvoz otpada. Nabavka i transport novih kanalizacionih elemenata . Zamjena i ugradnja predmetom planiranih kanalizacionih elemenata, uz	1.00	paušalno	

		obavezno testiranje nakon montaže istih. Elementi planirani za ugradnju imaju prateće tehničke listove i ateste koji dokazuju potrebnu klasu i kvalitet istih.		
	4 CEMENTNI ESTRIH	Razbijanje postojeće košuljice do kanalizacionih elemenata, vodeći računa da ne dođe do oštećenja primarnih elemenata koji nisu predmet sanacije. Uklanjanje i privremeno deponovanje šuta do kompletirane pozicije. Odvoz šuta na gradilišnu deponiju. Nabavka i transport materijala i izrada cementnog estriha kao podloge za završnu obradu podova, nakon kompletirane zamjene i testiranja kanalizacionih elemenata. Podlogu za estrih očistiti i pripremiti. Estrih se pravi od prane frakcije 0-4mm. Količina cementa po m3 estriha min 220kg/m3. Košuljicu perdašiti prema zahtjevu i njegovati dok ne očvrсне.	1.00	paušalno
	5 HIDROIZOLACIJA	Izrada dvokomponentne polimercementne hidroizolacije u kupatilima tipa WEBERTEC D-MAX 2K ili slično jednakog ili boljeg kvaliteta. Čišćenje i pripremanje podloge za nanošenje hidroizolacije.	1.00	paušalno

					Postavljanje hidroizolacije izvodi se u dva do tri sloja ukupne debljine 2 mm u različitim pravcima. Sve spojeve oko slivnika ojačavaju se odgovarajućim trakama. Traka se ugrađuje nakon prvog premaza i mora biti u potpunosti utopljena u hidroizolaciju.		
			6	Keramičarski radovi ispred restorana	Nabavka i transport keramičkih pločica sa svim pratećim elementima pozicije kao što su fug masa, nivelatori i keramičarski krstići. Keramika zadovoljava potreban koeficijent protivkliznosti. Nabavka i transport fleksibilnog ljepila za keramiku, tipa tipa SIKACERAM 225 ili slično ekvivalentnog ili boljeg kvaliteta. Potrebno je postaviti odgovarajuće lajsne u odgovarajućoj dužini. Postavljanje novih keramičkih pločica ispred restorana. Postavlja se preko prethodno adekvatno pripremljene podloge na sloju fleksibilnog ljepila tipa SIKACERAM 225 , ili drugi istih ili boljih karakteristika ili ukoliko drugačije nije izvodljivo na materijal. Pozicija obuhvata rad za miješanje i nanošenje lijepka,materijala, postavljanje keramike kao i fugovanje keramike. Dimenzije 13,52x2,62=35,43m2	72.15	m2

		11,66x2,96=34,52m ² 3,3x0,67=2,2m ²		
7	Keramičarski radovi ispred restorana	Postavljanje keramike stepeništa.Postavlja se preko prethodno pripremljene adekvatno pripremljene podloge na sloju fleksibilnog ljepila tipa SIKACERAM 225 , ili drugi istih ili boljih karakteristika ili ukoliko drugačije nije izvodljivo na materijal. Pozicija obuhvata rad za miješanje i nanošenje lijepka,materijala, postavljanje keramike kao i fugovanje keramike. Dimenzija gazišta 13.70m x 4 kom 3.54m x 4 kom 2,96m x 4 kom	80.80	m2
8	KERAMIČARSKI RADOVI ISPRED UPRAVNE ZGRADE I NA SPRATU	Nabavka i transport keramičkih pločica sa svim pratećim elementima pozicije kao što su fug masa, nivelatori i keramičarski krstići. Keramika zadovoljava potreban koeficijent protivkliznosti. Nabavka i transport fleksibilnog ljepila za keramiku, tipa tipa SIKACERAM 225 ili slično ekvivalentnog ili boljeg kvaliteta. Ispred upravne zgrade potrebno je postaviti odgovarajuće lajsne u odgovarajućoj dužini. Postavljanje novih keramičkih pločica ispred uprave i na spratu. Postavlja se preko prethodno adekvatno pripremljene podloge na sloju fleksibilnog	83.16	m2

				ljepila tipa SIKACERAM 225 , ili drugi istih ili boljih karakteristika ili ukoliko drugačije nije izvodljivo na materijal. Pozicija obuhvata rad za miješanje i nanošenje lijepka,materijala, postavljanje keramike kao i fugovanje keramike. Dimenzije 31,74x2,62=83,16m². Ispred upravne zgrade potrebno je postaviti odgovarajuće lajsne u odgovarajućoj dužini.		
		9	KERAMIČARSKI RADOVI ISPRED UPRAVNE ZGRADE I NA SPRATU	Postavljanje keramike stepeništa.Postavlja se preko prethodno pripremljene adekvatno pripremljene podloge na sloju fleksibilnog ljepila tipa SIKACERAM 225 , ili drugi istih ili boljih karakteristika ili ukoliko drugačije nije izvodljivo na materijal. Pozicija obuhvata rad za miješanje i nanošenje lijepka,materijala, postavljanje keramike kao i fugovanje keramike. Dimenzija gazišta 5,85m x 5 kom 3,3m x 4 kom	42.45	m2
		10	KERAMIČKA SOKLA	Postavljanje sokle od istog tipa keramike kao na podu pripadajuće pozicije. Pločice polagati u sloju lijepka u slogu "fuga na fugu", sa fugovanjem spojnicama masom za fugovanje. Podloga mora biti ravna i pripremljena.	110.00	m1

2	Vrata	15000.00	1	Izrada i montaža aluminijske bravarije u boji 9006-ALUMIL ili ekvivalent	Aluminijska bravarija profil ALUMIL M-11000 ili ekvivalent sa ispunom od medijapana debljine 20mm u boji svijetlo mahagoni. Okov stublina ili ekvivalent. Dimenzije vrata 90x205 (14 komada) sa obradom oko vrata i demontaža vrata 90x205 (jedan komad) sa obradom oko tih vrata.	14.00	kom
			2	Izrada i montaža aluminijske bravarije u boji 9006-ALUMIL ili ekvivalent	Profil Alumil S 350 ili ekvivalent, Okov stublina ili ekvivalent, Staklo 4 x12x E low, ug=1,2w/m2k, dimenzije 160 x 210	2.00	kom
			3	Izrada i montaža aluminijske bravarije u boji 9006-ALUMIL ili ekvivalent	Ulazna vrata, profil Alumil M-11000 ili ekvivalent, Okov stublina, ispuna biopanel 20mm, vanjsko otvaranje, dimenzija: 90x 210 (1 komad), i 160x210 (3 komada)	4.00	kom
			4	Izrada i montaža aluminijske bravarije u boji 9006-ALUMIL ili ekvivalent	Aluminijska fiksna stijena Profil Alumil M-11000 ili ekvivalent, Staklo 4 x 12 x E-low, ug= 1,2w/m2k, Aluminijski okapnik debljine 26mm, dimenzije 720x240	1.00	kom
			5	Izrada i montaža aluminijske bravarije u boji 9006-ALUMIL ili ekvivalent	Aluminijska fiksna žaluzina SNARTIA M9300, Visina lamele 90mm, Širina okvira 105mm, dimenzije 140x120	6.00	kom
			6	Građevinski radovi	Skidanje stare željezne konstrukcije i odvoz na deponiju	1.00	paušalno
			7	Građevinski radovi	Obrada špaletni oko prozora	1.00	paušalno

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1	Kupatila	24900.00	1	Sanitarije	Demontaža postojeće sanitarije i privremeno odlaganje na za to predviđenom mjestu, uz obaveznu zaštitu od eventualnih oštećenja do ponovne montaže.	1.00	paušalno
			2	Keramičarski radovi	Uklanjanje posljednjeg reda postojeće zidne keramike do poda sa postojećim slojevima ljepila, vodeći računa da ne dođe do oštećenja ostatka zidne keramike. Odlaganje i deponovanje uklonjene zidne keramike, čišćenje gotove pozicije, odvoz šuta na gradilišnu deponiju. Uklanjanje kompletne podne keramike sa postojećim slojevima ljepila. Odlaganje i deponovanje uklonjene podne keramike, čišćenje gotove pozicije, odvoz šuta na gradilišnu deponiju. Nabavka i transport novih keramičkih pločica za zamjenu sa svim pratećim elementima pozicije kao što su fug masa, nivelatori i keramičarski krstići. Keramika zadovoljava potreban koeficijent protivkliznosti.	1.00	paušalno

		Nabavka i transport ljepila za keramiku, tipa tipa Ceresit CM11 ili slično ekvivalentnog ili boljeg kvaliteta. Postavljanje novih keramičkih pločica na podovima kupatila i u posljednjem redu do poda zidne keramike. Postavlja se preko prethodno pripremljene cementne košuljice i kompletirane hidroizolacije na sloju ljepila tipa Ceresit CM11, ili drugi istih ili boljih karakteristika. Pozicija obuhvata rad za miješanje i nanošenje lijepka, postavljanje keramike kao i fugovanje keramike.		
3	VIK INSTALACIJE	Demontaža za zamjenu planiranih postojećih kanalizacionih elemenata, čišćenje i odvoz otpada. Nabavka i transport novih kanalizacionih elemenata . Zamjena i ugradnja predmetom planiranih kanalizacionih elemenata, uz obavezno testiranje nakon montaže istih. Elementi planirani za ugradnju imaju prateće tehničke listove i ateste koji dokazuju potrebnu klasu i kvalitet istih.	1.00	paušalno
4	CEMENTNI ESTRIH	Razbijanje postojeće košuljice do kanalizacionih elemenata, vodeći računa da ne dođe do oštećenja primarnih elemenata koji nisu	1.00	paušalno

		predmet sanacije. Uklanjanje i privremeno deponovanje šuta do kompletirane pozicije. Odvoz šuta na gradilišnu deponiju. Nabavka i transport materijala i izrada cementnog estriha kao podloge za završnu obradu podova, nakon kompletirane zamjene i testiranja kanalizacionih elemenata. Podlogu za estrih očistiti i pripremiti. Estrih se pravi od prane frakcije 0-4mm. Količina cementa po m3 estriha min 220kg/m3. Košuljicu perdašiti prema zahtjevu i njegovati dok ne očvrsne.		
5	HIDROIZOLACIJA	Izrada dvokomponentne polimercementne hidroizolacije u kupatilima tipa WEBERTEC D-MAX 2K ili slično jednakog ili boljeg kvaliteta. Čišćenje i pripremanje podloge za nanošenje hidroizolacije. Postavljanje hidroizolacije izvodi se u dva do tri sloja ukupne debljine 2 mm u različitim pravcima. Sve spojeve oko slivnika ojačavaju se odgovarajućim trakama. Traka se ugrađuje nakon prvog premaza i mora biti u potpunosti utopljena u hidroizolaciju.	1.00	paušalno
6	Keramičarski radovi ispred restorana	Nabavka i transport keramičkih pločica sa	72.15	m2

svim pratećim elementima pozicije kao što su fug masa, nivelatori i keramičarski krstići. Keramika zadovoljava potreban koeficijent protivkliznosti. Nabavka i transport fleksibilnog ljepila za keramiku, tipa tipa SIKACERAM 225 ili slično ekvivalentnog ili boljeg kvaliteta. Potrebno je postaviti odgovarajuće lajsne u odgovarajućoj dužini. Postavljanje novih keramičkih pločica ispred restorana. Postavlja se preko prethodno adekvatno pripremljene podloge na sloju fleksibilnog ljepila tipa SIKACERAM 225 , ili drugi istih ili boljih karakteristika ili ukoliko drugačije nije izvodljivo na materijal. Pozicija obuhvata rad za miješanje i nanošenje lijepka,materijala, postavljanje keramike kao i fugovanje keramike. Dimenzije 13,52x2,62=35,43m2 11,66x2,96=34,52m2 3,3x0,67=2,2m2

7	Keramičarski radovi ispred restorana	Postavljanje keramike stepeništa.Postavlja se preko prethodno pripremljene adekvatno pripremljene podloge na sloju fleksibilnog ljepila tipa SIKACERAM 225 , ili drugi istih ili boljih karakteristika ili ukoliko drugačije nije izvodljivo na materijal. Pozicija	80.80	m2
---	--------------------------------------	---	-------	----

		obuhvata rad za miješanje i nanošenje lijepka, materijala, postavljanje keramike kao i fugovanje keramike. Dimenzija gazišta 13.70m x 4 kom 3.54m x 4 kom 2,96m x 4 kom		
8	KERAMIČARSKI RADOVI ISPRED UPRAVNE ZGRADE I NA SPRATU	Nabavka i transport keramičkih pločica sa svim pratećim elementima pozicije kao što su fug masa, nivelatori i keramičarski krstići. Keramika zadovoljava potreban koeficijent protivkliznosti. Nabavka i transport fleksibilnog ljepila za keramiku, tipa tipa SIKACERAM 225 ili slično ekvivalentnog ili boljeg kvaliteta. Ispred upravne zgrade potrebno je postaviti odgovarajuće lajsne u odgovarajućoj dužini. Postavljanje novih keramičkih pločica ispred uprave i na spratu. Postavlja se preko prethodno adekvatno pripremljene podloge na sloju fleksibilnog ljepila tipa SIKACERAM 225 , ili drugi istih ili boljih karakteristika ili ukoliko drugačije nije izvodljivo na materijal. Pozicija obuhvata rad za miješanje i nanošenje lijepka, materijala, postavljanje keramike kao i fugovanje keramike. Dimenzije 31,74x2,62=83,16m2. Ispred upravne zgrade potrebno je postaviti	83.16	m2

					odgovarajuće lajsne u odgovarajućoj dužini.		
			9	KERAMIČARSKI RADOVI ISPRED UPRAVNE ZGRADE I NA SPRATU	Postavljanje keramike stepeništa.Postavlja se preko prethodno pripremljene adekvatno pripremljene podloge na sloju fleksibilnog ljepila tipa SIKACERAM 225 , ili drugi istih ili boljih karakteristika ili ukoliko drugačije nije izvodljivo na materijal. Pozicija obuhvata rad za miješanje i nanošenje lijepka,materijala, postavljanje keramike kao i fugovanje keramike. Dimenzija gazišta 5,85m x 5 kom 3,3m x 4 kom	42.45	m2
			10	KERAMIČKA SOKLA	Postavljanje sokle od istog tipa keramike kao na podu pripadajuće pozicije. Pločice polagati u sloju lijepka u slogu "fuga na fugu", sa fugovanjem spojnicama masom za fugovanje. Podloga mora biti ravna i pripremljena.	110.00	m1
2	Vrata	15000.00	1	Izrada i montaža aluminijske bravarije u boji 9006-ALUMIL ili ekvivalent	Aluminijska bravarija profil ALUMIL M-11000 ili ekvivalent sa ispunom od medijapana debljine 20mm u boji svijetlo mahagoni. Okov stublina ili ekvivalent. Dimenzije vrata 90x205 (14 komada) sa obradom oko vrata i demontaža vrata 90x205 (jedan komad) sa obradom oko tih vrata.	14.00	kom

2	Vrata	15000.00	2	Izrada i montaža aluminijske bravarije u boji 9006-ALUMIL ili ekvivalent	Profil Alumil S 350 ili ekvivalent, Okov stublina ili ekvivalent, Staklo 4 x12x E low, ug=1,2w/m2k, dimenzije 160 x 210	2.00	kom
			3	Izrada i montaža aluminijske bravarije u boji 9006-ALUMIL ili ekvivalent	Ulazna vrata, profil Alumil M-11000 ili ekvivalent, Okov stublina, ispuna biopanel 20mm, vanjsko otvaranje, dimenzija: 90x 210 (1 komad), i 160x210 (3 komada)	4.00	kom
			4	Izrada i montaža aluminijske bravarije u boji 9006-ALUMIL ili ekvivalent	Aluminijska fiksna stijena Profil Alumil M-11000 ili ekvivalent, Staklo 4 x 12 x E-low, ug= 1,2w/m2k, Aluminijski okapnik debljine 26mm, dimenzije 720x240	1.00	kom
			5	Izrada i montaža aluminijske bravarije u boji 9006-ALUMIL ili ekvivalent	Aluminijska fiksna žaluzina SNARTIA M9300, Visina lamele 90mm, Širina okvira 105mm, dimenzije 140x120	6.00	kom
			6	Građevinski radovi	Skidanje stare željezne konstrukcije i odvoz na deponiju	1.00	paušalno
			7	Građevinski radovi	Obrada špaletni oko prozora	1.00	paušalno

Izvještaj generisan 24.06.2026 15:14