MINISTARSTVO JAVNIH RADOVA
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 04-1/26
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 188
Djelovodni br. 01-426/26-2294/2
Podgorica, 25.06.2026

Na osnovu člana 94 stav 1 i 2 Zakona o javnim nabavkama Ministarstvo javnih radova, objavljuje:

IZMJENU BR. 5 TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA ZATVARANJU I REKULTIVACIJI PRIVREMENOG SKLADIŠTA KOMUNALNOG I NEOPASNOG GRAĐEVINSKOG OTPADA U BAKOVIĆIMA U OPŠTINI KOLAŠIN

Mijenjaju se stavke u tehničkoj specifikaciji i glase:

15	Tehnologija - pripremni radovi	Pripremni radovi na formiranju gradilišta, postavljanje gradilišne table, gradilišne ograde, gradilišnih kontejnera, obezbjeđivanje cistijerni sa vodom, agregata i ostalih neophodnih radnji za nesmetano obavljanje radova obzirom na lokaciju deponije.	1,00 pauš
19	Tehnologija - radovi na deponiji - priprema podloge	Iskop podinskog-prirodnog materijala V i VI kategorije nakon uklanjanja otpada počev od nizvodne strane deponije prema fazama na situaciji u tehničkoj dokumentaciji. Iskop se vrši do projektovane kote. Materijal iz iskopa se odlaže u krugu gradilišta. Pozicija obuhvata i odvoz preostalog viška materijala. Iskop se vrši mašinskim putem. Obračun po m3.	56396,70 m3
25	Tehnologija - radovi na deponiji - priprema podloge	Nabavka transport i ugradnja sloja od šljunka prirodne granulacije - iberlauf preko geotekstila . Debljina sloja je 25 cm u uvaljanom stanju. Pozicija obuhvata sav rad i materijal. Obračun po m3 ugrađenog šljunka.	1974,31 m3

30	Tehnologija - zatvaranje deponije	Nabavka transport i ugradnja sloja od šljunka prirodne granulacije - iberlauf preko odloženog otpada kao podloga za izradu trisoplasta ili ekvivalenta. Debljina sloja je 30 (20+10) cm u uvaljanom stanju. Za ugradnju koristiti čist šljunčani materijal. Pozicija obuhvata sav rad,materijal. Obračun po m3 ugrađenog šljunka.	5691,73 m3
44	Tehnologija - ploča ispod kontejnera-portirnice	Kontejner -portirnica sa sanitarnim čvorom *SVI ZIDOVI: Vodootporni, termoizolovani sendvič panel debljine 50 mm, poliuretanska ispuna; *POD: Termoizolovan, sa gornjim pokrivnim slojem podne obloge LAMINAT; *PROZORI I VRATA: 1x PVC bijeli jednokrilni prozor 980x980mm sa mogućim horizontalnim i KIP otvaranjem, 1x ulazna PVC bijela vrata 980 x 2.000mm sa panelnom ispunom; *ELEKTRO INSTALACIJA: Spoljašnji strujni industrijski priključak, odgovarajuća razvodna tabla sa automatskim osiguračima, unutrašnji razvod po zidu, izveden pvc kanalicama: 1x prekidač za svijetlo, 2x monofazna utičnica, 2x sijalično mjesto; *MONTAŽA: Jedinični moduli zahtijevaju 6 (šest) nivelisanih čvrstih oslonaca, ili nivelisanu armirano-betonsku podlogu dimenzija 2,5x6m; *Preporučen TRANSPORT, DIZANJE, PREMIJEŠTANJE: dizalicom (sajla sa obavezno 4 kuke svaka nosivosti do 3t.) ili viljuškarom koji ima vile min.dužine 2.5m; *NAPOMENA: * Nije predvidjen kao transportni kontejner, niti kao spratni model kontejnera. *Gabaritne dimenzije (DxŠxV): 6000 x 2450 x 2600 mm; *KONSTRUKCIJA: Čelična konstrukcija od kutijastih i namenski savijenih profila prosječne debljine 1,5 – 3 mm; *ZAŠTITA: Svi metalni dijelovi antikorozivno su zaštićeni 2 x osnovnom i 2 x završnom bojom *DODATNA OPREMA: (Sanitarni čvor, klima uređaj, lavabo i bojler.) Obračun po kom.	1,00 kom.

51	Hidrotehnika - zemljani radovi	Iskop rova u materijalu svih kategorija za polaganje vodovodnih cijevi. Iskop rova za polaganje cijevi u zemljištu svih kategorija. Iskop mora biti sa pravilnim odsijecanjem strana rova i odbacivanjem materijala na dovoljnu udaljenost od ivice rova, radi slobodnog prolaska radnika i da se spriječi osipanje materijala u rov, radi svih faza izvođenja radova, montaže, ispitivanja vodonepropusnosti. Po potrebi gornju ivicu rova osigurati drvenim talpama pričvršćenim na drvenim stubićima koji nadvisuju zemljište za 50cm, radi zaštite od obrušavanja materijala iz iskopa. Obračun iskopane zemlje izvršiće se u sraslom zbijenom stanju na osnovu priloženog geodetskog snimka kao dokaznice. Obračun po m³. Hidrantska mreža 224.0*0.80*1.20	215,04 m3
52	Hidrotehnika - zemljani radovi	Iskop rova u materijalu svih kategorija za polaganje vodovodnih cijevi. Iskop rova za polaganje cijevi u zemljištu svih kategorija. Iskop mora biti sa pravilnim odsijecanjem strana rova i odbacivanjem materijala na dovoljnu udaljenost od ivice rova, radi slobodnog prolaska radnika i da se spriječi osipanje materijala u rov, radi svih faza izvođenja radova, montaže, ispitivanja vodonepropusnosti. Po potrebi gornju ivicu rova osigurati drvenim talpama pričvršćenim na drvenim stubićima koji nadvisuju zemljište za 50cm, radi zaštite od obrušavanja materijala iz iskopa. Obračun iskopane zemlje izvršiće se u sraslom zbijenom stanju na osnovu priloženog geodetskog snimka kao dokaznice. Obračun po m3. Mreža za baštenske hidrante 113.0*0.80*1.20	108,48 m3

53	Hidrotehnika - zemljani radovi	Iskop rova u materijalu svih kategorija za polaganje vodovodnih cijevi. Iskop rova za polaganje cijevi u zemljištu svih kategorija. Iskop mora biti sa pravilnim odsijecanjem strana rova i odbacivanjem materijala na dovoljnu udaljenost od ivice rova, radi slobodnog prolaska radnika i da se spriječi osipanje materijala u rov, radi svih faza izvođenja radova, montaže, ispitivanja vodonepropusnosti. Po potrebi gornju ivicu rova osigurati drvenim talpama pričvršćenim na drvenim stubićima koji nadvisuju zemljište za 50cm, radi zaštite od obrušavanja materijala iz iskopa. Obračun iskopane zemlje izvršiće se u sraslom zbijenom stanju na osnovu priloženog geodetskog snimka kao dokaznice. Obračun po m3. Potisni vod DN63 25.50*0.80*1.20	24,48 m3
72	Hidrotehnika - betonski radovi	Nabavka transport i ugradnja drenažnog šahta od armirano betonskih prstenova D=2000 mm, L= 1500 mm, sa završnim komadima, poklopcem, merdevinama sa leđobranom i izradom vodonepropusne podne i gornje ploče od C25/30, prema detalju u projektu. Ukupna visina šahta je 7,15 m. Obračun po komadu za kompletan šaht.	1,00 kom
87	Hidrotehnika - instalaterski radovi	Nabavka, transport, raznošenje i ugradjivanje novih kanalizacionih cijevi i fazonskih komada od PVC odgovarajućeg tipa i prečnika. PVC cijevi su predvidjene za sav horizontalni i vertikalni razvod kanalizacione mreže, nosivosti ne manje od SN4. Spajanje cijevi, cijevi i fazonskih komada izvršiće se natičnim naglavkom i gumenim zaptivnim prstenom (Q prsten). Nakon polaganja cijevi izvršiti test nepropustivosti. Cijevi postaviti u pijesku, u niveleti presjeka i projektovanom padu. Sve vrste pravih cijevi moraju izdržati unutrašnji pritisak od 1,5 bara bez prslina i pukotina. Obračun po m. PVC DN200	12,00 m'

93	Hidrotehnika - instalaterski radovi	Nabavka, transport i ugradnja rezervoara - cistijerne za tehničku vodu. Zapremina rezervoara je 70 m3. Dimenzije su: prečnik 3,00 m, dužina 9,60 m. Rezervoar - cistijerna je samostojeći, na ležištima - legama. Obračun po komplet izvedenoj poziciji. Ispust iz cistijerne je sa flanšom ø100 mm. Rezervoar - cistijerna se postavlja na prethodno pripremljenu betonsku ploču.	1,00 kompl
95	Hidrotehnika - instalaterski radovi	Nabavka Isporuka i ugradnja biološkog uređaja na bazi aktivnog mulja , u horizontalnom rezervoaru 22m3 sa potpunim oksidacionim procesom i dodatnom opremom za hlorisanje na izlivnoj cijevi. Nazivna veličina 75ES, Normativ prerade vode 200l/Dan /ES. Kompresor snage 1,6KW.5,6A. Ugradnja i puštanje u rad po uputstvu proizvođača. Obračun po komadu.	1,00 kom
96	Hidrotehnika - instalaterski radovi	Nabavka, transport i izrada zaštitne kućice za kompresor dim.600x600x1000mm,obložena sa tri bočne i sa gornje strane panelom d=4cm. Materijal za izradu podkonstrukcije su čeline kutije 50x50mm.	1,00 kom
97	Hidrotehnika - instalaterski radovi	Nabavka, transport i ugradnja geotekstila 200g/m2, za oblaganje cijevi i kamenog materijala iznad drenažne cijevi (utrošak 0.6m2/m1 cijevi i jednim slojem filca omotan agregat 3,0m2/m1 zida iznad sloja agregata granulacije 60/80mm u cilju spriječavanja zamuljivanja i ispiranja sitnih čestica u svemu prema detalju). Za materijal obavezno pribaviti atest o kvalitetu. Obračun po m2.	1333,20 m²

100	Hidrotehnika - instalaterski radovi	Nabavka, transport i ugradnja pumpe za otpadne vode , Q: 140 (l/min) / H: 27 (m) - 2 kom. Slobodan prolaz čvrstih čestica 9 mm. Snaga motora 3.1 KW. Potisni priključak 2"'. * Motor trofazni, asinhroni kavezni tip u uljnoj komori, stepen zaštite IP 68 i klasa izolacije F. * Kućište motora od livenog gvožđa GG 25, sjeckalice kaljeni nerđajući čelik, osovina nerđajući čelik. -Elektro ormar-1 kom; -Nepovratni ventil sa kuglom 2"- 2 kom; -Čelično postolje za pumpu- 2 kom; -Plovci MS1 sa 10 m kabla- 4 kom; - Elektro povezivanje sa puštanjem u rad- 1 pauš. Obračun po komplet izvedenoj poziciji.	1,00 komplet
101	Hidrotehnika - instalaterski radovi	Nabavka, transport i ugradnja muljne pumpe - 2 kom; - Q : 1200 l/min, H : 11.1 m - Radno kolo: nerđajući čelik AISI 304 ; - Broj stepeni: 1 ; - Slobodan prolaz čvrstih čestica: 45 mm ; - Snaga motora motor 4,5kw 50hz 400V IE3, efikasnost 89% - Potis DN 100 ; - Elektro ormar sa zaštitama- 1 kom; - Automatska spojnica- 2 kom; - Sonda za prisustvo vode u komori motora - 2 kom; -Plovna kruška MS1 sa 10 m kabla- 4 kom; -Povezivanje na napon I puštanje u rad-1 pauš. Obračun po komplet izvedenoj poziciji.	1,00 komplet

102	Hidrotehnika - instalaterski radovi	Nabavka, transport i ugradnja muljne pumpe - 2 kom; - Q : 2400 l/min, H : 5.9 m - Radno kolo : nerđajući čelik AISI 304 ; - Broj stepeni : 1 ; - Slobodan prolaz čvrstih čestica : 45 mm ; - Snaga motora motor 3 kw 50hz 400V IE3, efikasnost 89% - Potis DN 100 ; -Elektro ormar sa zaštitama- 1 kom; - Automatska spojnica- 2 kom; -Sonda za prisustvo vode u komori motora- 2 kom; -Plovna kruška MS1 sa 10 m kabla- 4 kom; -Povezivanje na napon I puštanje u rad- 1 pauš. Obračun po komplet izvedenoj poziciji.	1,00 komplet
103	Hidrotehnika - septička jama	Ručni i mašinski iskop jame za izradu septičke jame. Iskopani materijal odbacivati minimum 1.0m od ivice rova ili ga tovariti u vozila ako se iskop vrši mašinski. Iskopi se obavljaju u materijalu nađene kategorije. Obračun se vrši po m3 iskopanog materijala u sraslom (zbijenom stanju). Iskop 0 - 5 m dubine.	45,94 m^3
129	Elektroinstalacije jake struje - građevinski radovi	Nabavka i montaža kablovskih završnica za završetak kabla za izradu priključka u odgovarajući RO-DEP, i odgovarajući PMO, a u svemu prema tehničkom opisu i uputstvu za montažu. Ukupno za nabavku i rad, računato po ugrađenoj kablovskoj završnici 4-35mm2.	2,00 kom

130	Elektroinstalacije jake struje - razvodni ormari i napojni vodovi	Isporuka i ugradnja slobodnostojećeg priključno-mjernog ormara PMO montiranog u blizini ceste za potrebe ugradnje jednog direktnog mjerenja. PMO izrađen od presovanog poliestera, stepen zaštite IP65, IK10, klasa izolacije II. Ormar opremljen vratima sa zatvaranjem u tri tačke i polucilindar bravom, namijenjen za ugradnju jednog mjerenja. U ormar se ugrađuje sljedeća oprema (NAPOMENA: el. brojila isporučuje Operator distributivnog sistema): rastavljač sa osiguračima NH00, 160/50 A — 1 kom; Katodni odvodnik prenapona (SPD) tip 1+2, 3+N/PE; Minimalne tehničke karakteristike: Uc do 280 V, Up ≤ 1,0 kV, In ≥ 30 kA (8/20 μs), Imax ≥ 50 kA, u skladu sa EN 61643-11 — 1 kom; automatski prekidač niskog napona, 1p, C/40 A, 6 kA — 3 kom; Stavkom obuhvatiti izradu temelja za slobodnostojeći priključno-mjerni ormar, sabirnice, redne stezaljke, POK kanale, plastične etikete, pertinaks, natpisne ploče, bakarne pletenice, uvodnice za kablove, jednopolnu šemu, džep za jednopolnu šemu i drugi neophodni sitni materijal za ugradnju ormara — 1 kom. Ukupno za materijal i rad po kopmplet gotovoj poziciji.	1,00 komplet

131	Elektroinstalacije jake struje - razvodni ormari i napojni vodovi	Isporuka i ugradnja slobodnostojećeg razvodnog ormara RO-DEP montiranog u blizini ceste. RO-DEP izrađen od presovanog poliestera, stepen zaštite IP65, IK10, klasa izolacije II. Ormar opremljen vratima sa zatvaranjem u tri tačke i polucilindar bravom. U ormar se ugrađuje sljedeća oprema: rastavljač, 63 A, 3p — 1 kom; automatski prekidač niskog napona, 3p, C/16 A, 6 kA — 4 kom; automatski prekidač niskog napona, 1p, C/16 A, 6 kA — 3 kom; Stavkom obuhvatiti izradu temelja za slobodnostojeći razvodni ormar, sabirnice, redne stezaljke, POK kanale, plastične etikete, pertinaks, natpisne ploče, bakarne pletenice, uvodnice za kablove, jednopolnu šemu, džep za jednopolnu šemu i drugi neophodni potrošni materijal za ugradnju opreme — 1 kom. Ukupno za materijal i rad po komplet gotovoj poziciji.	1,00 komplet
136	Elektroinstalacije jake struje - instalacija uzemljenja	Isporuka i montaža materijala i spojnica za Fe/Zn traku. Ukupno za materijal i rad: spojnica - traka-traka	12,00 kom
148	Izmiještanje dijela trase 10kV dalekovoda "Trebaljevo" - građevinski radovi	Nabavka i spoljašnji transport Armirano-betonskih stubova, do trase dalekovoda i to: AB 12/1000	2,00 kom
149	Izmiještanje dijela trase 10kV dalekovoda "Trebaljevo" - građevinski radovi	Nabavka i spoljašnji transport Armirano-betonskih stubova, do trase dalekovoda i to: AB 12/315	2,00 kom
155	Izmiještanje dijela trase 10kV dalekovoda "Trebaljevo" - elektromontažni radovi	Nabavka, transport i montaža ugaone konzole za montažu na stubu. Konzola je namijenjena za ugaono i linijsko zatezno prihvatanje voda. Proizvod je VISOKONAPONSKA VRŠNA KONZOLA U12-VVK. Stavka obuhvata montažu konzole u svemu prema nacrtu u prilogu projekta. Proizvod dolazi u kompletu sa dva bočna nosača i potrebnim materijalom za montažu. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj konzoli.	2,00 kom

156	Izmiještanje dijela trase 10kV dalekovoda "Trebaljevo" - elektromontažni radovi	Nabavka, transport i montaža ugaone konzole za montažu na stubu. Konzola je namijenjena za noseće prihvataje vida . Proizvod je VISOKONAPONSKA VRŠNA KONZOLA U12-VVK-N. Stavka obuhvata montažu konzole u svemu prema nacrtu u prilogu projekta. Proizvod dolazi u kompletu sa dva bočna nosača i potrebnim materijalom za montažu. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj konzoli .	1,00 kom
167	Izmiještanje dijela trase 10kV dalekovoda "Trebaljevo" - posebni troškovi investitora	Geodetsko snimanje i kartiranje situacije izvedenog stanja predmetnih objekata, kao i dostava podataka u papirnoj i elektronskoj formi Investitoru. Ukupno za troškove računato paušalno po završenoj poziciji.	1,00 paušalno

Mijenja se tačka 9. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda u predmetnoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke na način da sada glasi:

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 10.07.2026. godine do 10 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 10.07.2026. godine u 10 sati.

Izjava privrednog subjekta i garancija banke podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.

Dokazi za vrednovanje, ugovor o zajedničkom nastupanju, u slučaju podnošenja zajedničke ponude, i dokazi o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nisu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta, podnose se uz ponudu putem ESJN u elektronskom obliku ili kao skenirana kopija originala.

Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznaka „garancija ponude“ i „ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda“.

ESJN će izvršiti automatsko otvaranje ponuda istovremeno sa istekom roka za dostavljanje ponuda iz prethodnog stava, generisati zapisnik o otvaranju ponuda i izvršiti njegovu automatsku dostavu svim ponuđačima koji su podnijeli ponude.

O dostavljanju garancije ponude, naručilac će sačiniti potvrdu i uz zapisnik o otvaranju i otvaranju ponuda priložiti kao skeniranu kopiju u ESJN, istog dana kada je izvršeno otvaranje ponuda.

☒ Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul. Arsenija Boljevića 2A, Podgorica;

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresu Ministarstvo javnih radova, ul. Arsenija Boljevića 2A, 81000 Podgorica;

radnim danima od 08:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 10.07.2026. godine do 10 sati.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove izmjene tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja izmjene tenderske dokumentacije.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/."

Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke

Milica Vukčević,