

PREGLED POSTUPKA #118111

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA ŽABLIJAK
PIB	02018535
E-mail	tatjana_vojinovic@yahoo.com
Telefon	052/360-102
Internet adresa	opstinazabljak.me
Fax	052/360-102
Adresa	Trg Durmitorskih ratnika 2
Grad	Žabljak
Poštanski broj	84220

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Unapređenje EE javnih i stambenih zgrada u vlasništvu opštine Žabljak
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Tatjana Vojinović
Kontakt	Tatjana Vojinović 069 339 897
Datum objave	25.06.2026. 14:15
Napomena	

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Unapređenje EE javnih i stambenih zgrada u vlasništvu opštine Žabljak	25.06.2026 14:15	30.06.2026 11:00	30.06.2026 11:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	OPŠTINA ŽABLJAK Unapređenje EE javnih i stambenih zgrada u vlasništvu opštine Žabljak 45000000 - Građevinski radovi	39.990,00 EUR	8.397,90 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat obavezan je da posjeduje ovlašćenje nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi odgovarajući akt). U skladu sa članom 84 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br. 019/25 od 04.03.2025. godine i 092/2025 od 07.08.2025. godine), u postupku javne nabavke može učestvovati samo privredni subjekat koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekta. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke će, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće, zahtijevati dostavljanje sljedećih licenci: licence iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, kojom se dokazuje ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti građenja objekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Način plaćanja je virmanski.	Način plaćanja
Rok plaćanja: 30 dana od završetka posla	Rok plaćanja
Rok za završetak radova je 30 dana od dana zaključenja ugovora, odnosno uvođenja izvođača u posao	Rok izvršenja ugovora
Ponuda važi 30 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Garantni rok: 2 godine od dana primopredaje izvedenih radova. Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka, saglasno članu 687 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima.	Garantni rok
Izjava	Obrazac 2
Uslove za primopredaju: pozitivni izveštaji stručnog nadzora.	Uslovi za primopredaju

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta

Obavezni uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 39.990,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	ZGRADA 1 Limarski radovi	Nabavka, transport i ugradnja dijela materijala za izradu drvene fasadne podkonstrukcije, podletvi. Podletve se postavljaju vertikalno, na razmaku 50cm, šarafima 150mm. Svi drveni elementi se premazuju zaštitnim premazom protiv insekata. Obračun po metru dužnom montirane podletve.	400,00 m
2	Limarski radovi	Nabavka materijala, transport istog, i pokrivanje fasade trapeznim limom pokrivne širine cca. 1m, dužine u skladu sa dimenzijama površine koja se pokriva. Lim se fiksira na svim pozicijama preklopa tabli lima, a u skladu sa tehničkim uputstvom proizvođača lima, ali ne ispod 9 vijaka po m² krova. Limovi se preklapaju po dužini min. 30cm, uz obavezno dihtovanje spojeva trajno elastičnim kitom, ili elestična traka, i na horizontalnim i na vertikalnim preklopnim mjestima. Obračun po m² pokrivne površine.	230,00 m2
3	Limarski radovi	Nabavka i montaža završne lajsne, L 10x10, za postojeću konstrukciju, šarafima 30mm, sa gumenim podloškama. Obračun po m'.	25,00 m

4	Limarski radovi	Nabavka materijala, urezivanje i postavljanje L 8x5 lajsni, za konstrukciju šarafima 30mm, sa gumenom podloškom. Obračun po m'.	40,00 m
5	Limarski radovi	Nabavka materijala, urezivanje i postavljanje završnih lajsni, za konstrukciju šarafima 30mm, sa gumenom podloškom. Obračun po m'	40,00 m
6	Radovi na izgradnji ograde	Izrada metalne ograde na terasama, sa rukohvatom, visine 1.2m	30,00 m
7	Zidarski radovi	Obrada ivica stepenista reparaturnim malterom ukupne površine cca 5m ²	1,00 paus
8	Zidarski radovi	Izrada komina visine 5m, komplet izrada	2,00 kom
9	ZGRADA 2 Limarski radovi	Nabavka, transport i ugradnja dijela materijala za izradu drvene krovne podkonstrukcije, podletvi. Podletve se postavljaju vertikalno uz falc postojećih tabli šarafima 150mm. Svi drveni elementi se premazuju zaštitnim premazom protiv insekata. Obračun po metru dužnom montirane podletve.	500,00 m
10	Limarski radovi	Nabavka, transport i ugradnja dijela materijala za izradu drvene krovne podkonstrukcije, katinjeli. Katinjeli se postavljaju horizontalno na prethodno montiranu odletvu, osno na rastojanju od 50,0cm, šarafima 150mm. Svi drveni elementi se premazuju zaštitnim premazom protiv insekata. Obračun po metru dužnom montiranih elemenata.	300,00 m

11	Limarski radovi	Nabavka materijala, transport istog, i pokrivanje krova trapeznim limom pokrivne širine cca. 1m, dužine u skladu sa dimenzijama krovne vode koja se pokriva. Lim se fiksira na svim pozicijama preklopa tabli lima, a u skladu sa tehničkim uputstvom proizvođača lima, ali ne ispod 9 vijaka po m ² krova. Limovi se preklapaju po dužini min. 30cm, uz obavezno dihtovanje spojeva trajno elastičnim kitom, ili elastična traka, i na horizontalnim i na vertikalnim preklopnim mjestima. Obračun po m ² pokrivenog krova.	240,00 m2
12	Limarski radovi	Nabavka i montaža uvedne ili okapne lajsne, razvijene širine 30,0cm, za postojeću drvenu konstrukciju, šarafima 30mm, sa gumenim podloškama. Obračun po m'.	50,00 m
13	Limarski radovi	Nabavka i ugradnja pokrovne lamperije TR10, za postojeću drvenu konstrukciju šarafima 30mm, sa gumenim podloškama.	80,00 m2
14	Limarski radovi	Nabavka materijala, urezivanje i postavljanje slemenih lajsni, razvijene širine 40cm, za drvenu konstrukciju šarafima 70mm, sa gumenom podloškom. Obračun po m'.	15,00 m
15	Limarski radovi	Nabavka materijal, izrada vjetar lajsni	25,00 m
16	Limarski radovi	Nabavka materijala, oblaganje vanstandardnih komina i badza Obračun po kom.	8,00 kom
17	Limarski radovi	Radovi na sanaciji, ispravljanju postojećih krovnih neravnina. Obračun paušalno.	1,00 paus

18	Fasaderski radovi	Na postojecu fasadu ravnomjerno nanijeti lijepak u sloju od 2-3mm I utisnuti sa preklopom staklenu mrezicu preko cijele površine.Nakon susenja nanijeti liepak u sloju od 2-3 mm za izravnanje cijele površine I imregnirati podlogu.Malter nanijeti matalnom gletaricom.Kada ocvršne nanijetu površinu obraditi po upustu proizvođača.	290,00 m2
19	ZGRADA 3 Razni radovi	Izgradnja staze za lica sa posebnim potrebama	1,00 paus