

PREGLED POSTUPKA #118051

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JPU NAŠA RADOST HERCEG NOVI
PIB	02026651
E-mail	vrticsekretar@t-com.me
Telefon	031/345-355
Internet adresa	www.vrtic-hnovi.me
Fax	031/345-355
Adresa	Branka Ćopića 7
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Radovi na adaptaciji kuhinje vaspitne jedinice Bijela
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Jelena Radovic Delic
Kontakt	069/770-664 Jelena Radović Delić
Datum objave	26.06.2026. 08:30
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Radovi na adaptaciji kuhinje vaspitne jedinice Bijela	26.06.2026 08:30	03.07.2026 09:00	03.07.2026 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	JPU NAŠA RADOST HERCEG NOVI Tekuće održavanje građevinskih objekata 45000000 - Građevinski radovi 45400000 - Završni građevinski radovi	38.000,00 EUR	7.980,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Dokaz o registraciji u Centralnom registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registaru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 102 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat dužan je dostaviti Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača. Izjava se daje na obrascu 2, koji se preuzima putem posebnog aplikativnog dijela elektronskog sistema javnih nabavki, shodno članu 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, broj 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24 i 114/24).	Obrazac 2
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Vaspitna jedinica Bijela JPU "Naša radost" Herceg Novi	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja-virmanski	Način plaćanja
Kontrolu kvaliteta izvođenja radova vršiće lice koje je za vršenje nadzora angažovano od strane Naručioca.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Do 15 dana od dana završetka radova i potpisivanja zapisnika o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu izvršenja radova	Rok plaćanja
Najkasnije do 25.08.2026.godine	Rok izvršenja ugovora
Garantni rok izvedenih radova je 5 godine od dana primopredaje istih. U garantnom roku , izvođač radova eventualne popravke izvedenih radova izvodi o svom trošku, odmah nakon nastanka istih, u najkraćem mogućem roku, po pravilima i zakonima koji pokrivaju ovu oblast.	Garantni rok

Zainteresovani Ponuđači svakog radnog dana u vremenu 07-14h mogu izvršiti uvid u prostorije u kojima se izvode opisani radovi.	Drugi uslovi
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: • garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 7 dana (slovima: sedam) dana dužim od ugovorenog roka.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude.	Garancija ponude
Ponuđač/izvođač radova dužan da obezbijedi sav materijal potreban za realizaciju ugovora.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 38.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	PRIPREMNI RADOVI	Jednokrilna drvena vrata sa nadsvjetlom dimenzija 80/200+15+60 cm	6,00 kom
2	PRIPREMNI RADOVI	Rušenje postojećih pregradnih zidova u svemu prema šemi rušenja. Zidovi su od blokova d=7cm (omalterisano d=12-13cm i završno obrađeno). Sav šut odložiti na pogodno mjesto na gradilištu radi kasnijeg utovara i odvoženja na gradsku deponiju, što je uračunato u ovu stavku i neće se naknado obračunavati. Obračun po m² srušenog zida i na deponiju povezenog materijala.	57,18 m²
3	PRIPREMNI RADOVI	Rušenje postojećih pregradnih zidova u svemu prema šemi rušenja. Zidovi su od blokova d=12cm (omalterisano d=14-15cm). Sav šut odložiti na pogodno mjesto na gradilištu radi kasnijeg utovara i odvoženja na gradsku deponiju, što je uračunato u ovu stavku i neće se naknado obračunavati. Obračun po m² srušenog zida i na deponiju povezenog materijala	24,00 m²

4	PRIPREMNI RADOVI	Uklanjanje postojeće zidne keramike sa svih pozicija definisanih projektom a gdje se ne ruše zidovi(sve prostorije gdje je planirana nova keramička obloga). Prilikom uklanjanja voditi računa da ne dođe do većih oštećenja radi kasnije lakše sanacije i postavljanja planirane keramike. Sav šut odložiti na pogodno mjesto na gradilištu radi kasnijeg utovara i odvoženja na gradsku deponiju, što je uračunato u ovu poziciju i neće se naknadno obračunavati. Obračun po m ² uklonjene keramike (otvori za vrata se odbijaju) uključujući uklanjanje pripadajuće soklene keramike.	38,55 m ²
5	PRIPREMNI RADOVI	Uklanjanje postojećih slojeva poda: podne keramike, košuljice i podne ploče. Sav šut odložiti na pogodno mjesto na gradilištu radi kasnijeg utovara i odvoženja na gradsku deponiju, što je uračunato u ovu cijenu i neće se naknadno obračunavati. Obračun po m ² uklonjenog kompletnog poda sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju.	85,00 m ²
6	PRIPREMNI RADOVI	Privremeno izmiještanje postojećih elemenata kuhinje i kotla iz tehničke prostorije radi izvođenja radova. Elemente naknadno montirati na svoje mjesto što se posebno obračunava.	1,00 paušal
7	PRIPREMNI RADOVI	Rušenje postojećeg dimnjaka u tehničkoj prostoriji zidanog od blokova. Sav šut odložiti na pogodno mjesto na gradilištu radi kasnijeg utovara i odvoženja na gradsku deponiju, što je uračunato u ovu stavku i neće se naknado obračunavati. Obračun po m ¹ srušenog zida i na deponiju povezenog materijala	3,00 m ¹

8	ZEMLJANI RADOVI	Ručni iskop zemlje pretpostavljene III i IV kat. u prosječnoj debljini od 20 cm ispod podnih ploča koje su srušene sa utovarom materijala od iskopa u prevozno sredstvo i odvoženjem na gradsku deponiju (bez obzira na daljinu deponije), što je zaračunato kroz cijenu iskopa i neće se posebno plaćati., a dno isplanirati sa tačnošću ± 3 cm. Obračun po m ³ iskopane i odvežene zemlje (računato u zbijenom stanju).	18,00 m ³
9	ZEMLJANI RADOVI	Izrada tampona ispod a.b. podnih ploča objekta, odnosno preko nabijene zemljane podloge iz prethodne stavke. Tampon izvesti od „čistog,, brdskog šljunka sa propisnim mašinskim nabijanjem istog do potrebnog modula stišljivosti koji iznosi 50MPa. Debljina tamponskog sloja iznosi 20 cm (mjereno u nabijenom stanju).Obračun po m ³ izvedenog tampona po datom opisu, računajući i nabavku potrebnog materijala.	18,00 m ³
10	BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI	Betoniranje a.b. podnih ploča debljine ploča 12 cm, koje se betoniraju na tlu (između temeljnih greda i zidova, a preko ranije izvedenog tampona iz stavke I/4) Podne ploče betonirati betom marke 30. Obračun po m ² izbetoniranih podnih ploča po datom opisu, te crtežima i mjerama iz projekta, računajući i nabavku potrebnog materijala. Ploču betonirati armaturnom mrežom MA 500/560 mrežama $\pm Q188$, i ankerisati u postojeće temeljne grede ankerima RØ10/15 cm	85,00 m ²
12	BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI	armatura B500B	280,00 kg
13	BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI	armatura MA 500/560	850,00 kg

14	ZIDARSKI RADOVI	Nabavka materijala i zidanje planiranih unutrašnjih pregradnih zidova, u svemu prema projektu, opekarskim šupljim pregradnim blokom d=10cm u produžnom malteru. Pozicija obuhvata i izradu arm betonskih nadvratnika (dim. 12x20cm) zajedno sa armaturom (RA Ø12mm x L x 4kom i RUØ8/20) i potrebnom oplatom. Obračun po m2 izvedenih zidova zajedno sa nadvratnicama, serklažima i potrebnom armaturom, sa odbijenim otvorima.	81,20 m ²
15	ZIDARSKI RADOVI	Nabavka materijala i ručno malterisanje svih planiranih zidova, cementno - krečnim malterom. Cijenom obuhvatiti sve potrebne pregradnje - nanošenje podloge (kontakt beton) i montazu i demontazu potrebne skele. NAPOMENA: Fasadni otvori do 3m2 površine se ne odbijaju, otvori od 3-5m2 se odbijaju preko 3m2, a otvori preko 5m2 se odbijaju preko 3m2 dok se špaletne - uložine obračunavaju posebno. Unutrašnji otvori se ne odbijaju iz razloga obrade špaletni. Obračun po m ² omalterisane površine.	165,00 m ²
16	ZIDARSKI RADOVI	Nabavka materijala i saniranje dijela zidova nakon uklanjanja zidne keramike. Zidovi se saniraju ručnim malterisanjem do fine ruke sa svim potrebnim pregradnjama i opisu za radove malterisanja. Obračun po m ² saniranog zida	38,50 m ²
17	ZIDARSKI RADOVI	Izrada termičke izolacije na podovima na nivou prizemlja, sa 25 gramskim stiropor pločama, debljine 5 cm. Ponuđenom cijenom predviđena je i nabavka te razastiranje pvc folije preko stiropor ploča sa preklopima od 10 cm. Ploče polagati jednu uz drugu (bez razmaka-lufta) uz upotrebu samoljepive trake gdje se za to ukaže potreba	85,00 m ²

18	ZIDARSKI RADOVI	Izrada lakoarmirane plivajuće košuljice debljine 4-5 cm, kao podloge preko koje će se lijepiti podna keramika ili postavljati parket i brodski pod. Košuljica se radi preko ranije izvedene termo-zvučne izolacije, koju izvesti od cem. malt. 1:3, perdašene površinske obrade i koju armirati sa fiber vlaknima. Ponuđenom cijenom predvidjeti i nabavku te ugradnju iskrojenih stiropor traka presjeka 6x1 cm, koje se ugrađuju između košuljice i obodnih zidova radi prekida zvučnog mosta. Prilikom izrade košuljice u wc-u, voditi računa o padovima. Obračun po m ² izvedene košuljice po datom opisu, računajući i nabavku potrebnog materijala.	85,00 m ²
19	ZIDARSKI RADOVI	Zidanje dimnjaka, od pune opeke u produžnom malteru u svemu prema projektu, i prema dimenzijama u skladu sa postojećim dimnjakom. Ispod dimnjaka je potrebno uraditi betonski temelj dimenzija dimnjaka i debljine 40 cm, što je uračunato u cijenu. Unutar zidova postaviti šamotne cijevi. Dimnjak izvesti u svemu u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za dimnjake u objektima (SI list CG broj 018/18 od 23.03.2018. godine)	3,00 m ¹

20	HIDROIZOLATERSKI RADOVI	Nabavka materijala i izrada hidroizolacije novih podova i dijela zidova mokrih čvorova premazom na bazi polimer cementa ("SIKA elastik" 152 ili ekvivalent). Sve uglove obraditi vodonepropusnim trakama ("SIKA stop seal" ili ekvivalent). Izolaciju raditi prema sledećem opisu: 1. Čišćenje i otprašivanje cementne košuljice i zone zida visine cca 20cm; 2. Lijepljenje vodonepropusne trake "SIKA stop seal" ili ekvivalent na svim uglovima - prelazima pod - zid; 3. Lijepljenje odgovarajuće armaturne mrežice od staklenog voala na svim sanitarnim elementima prodora kroz pod (slivnici) u gabaritima koje propiše proizvođač sanitarnog elementa i 4. Premazivanje poda i zida do visine cca 10cm polimer - cementnom hidroizolacijom "SIKA elastik" 152 ili ekvivalent. Izolacija se premazuje u dva sloja, unakrsnim potezima odgovarajuće četke u vremenskom razmaku koji propiše proizvođač, ali ne manjim od 1,5h. Pozicija uključuje sav potreban materijal i prateća sredstva. Obračun po m² razvijene površine	85,00 m ²
----	-------------------------	--	----------------------

21	KERAMIČARSKI RADOVI	Nabavka materijala i postavljanje podne i zidne keramike u toaletima i kuhinji na svim pozicijama definisanim projektom. Pločice postavljati u ljepilu za keramiku "ceresit CM 11" ili ekvivalent sa otvorenim spojnica d=1mm. Pločice su u blagim tonovima, a u dječijim sanitarnim prostorijama sa akcentima u osnovnim bojama, dimenzija po izboru Investitora. Nakon postavljanja keramike i fugovanja, površine očistiti i oprati vodom, što ulazi u cijenu. Površina vrata i prozora se ne odbija iz površine na račun obrade špaletni i postavljanja ugaonih lajsni od brušenog INOX-a. Zidna keramika u toaletima do plafona odnosno do visine 280 cm, a u kuhinji i dr. prostorijama do visine 200 cm. Keramika mora da ima privklizna (podna) i kiselootporna svojstva (važi i za masu za fugovanje), što se dokazuje dokumentacijom proizvođača, kao i odgovarajućom atestnom dokumentacijom za konkretno izabranu keramiku. NAPOMENA: Formirati cijenu na osnovu jedinične cijene keramike od 22€/m². Obračun po m² razvijene površine postavljene keramike.	110,00 m ²
22	KERAMIČARSKI RADOVI	Izrada ravnog sokla visine 8 cm, sa iskrojenim (sječenim) keramičkim pločicama koje se lijepe preko ranije malterisanih zidova sa kvalitetnim ljepilom za keramiku. Ova stavka podrazumijeva sve kao i stavka 1. iz keramičarskih radova. Obračun po m¹	34,00 m ¹

23	MOLERSKI RADOVI	Gletovanje i bojenje zidova i plafona. Stavka uključuje pripreme radove prema uputstvu proizvođača za novo gletovanje. U cijenu je uključena i nabavka materijala. Sve površine gletovati u dvije ruke sa brušenjem do potrebne ravnosti i glatkoće. U cijenu ulaze sve potrebne predradnje (struganje po potrebi) kao i troškovi za zaštitu gotovih finalnih površina (prozora, vrata i ostalog) i postavljanje ugaonih aluminijskih lajsni. Nabavka materijala i bojenje zidova i plafona akrilnom mat lateks bojom na vodenoj bazi ("Tikkurila Harmony" ili ekvivalent) otpornom na čišćenje hemikalijama i slabim rastvaračima. Sve površine koje su predviđene za bojenje potrebno je prethodno očistiti, otprašiti i nanijeti odgovarajuću podlogu / prajmer ("Tikkurila Luja" prajmer sa aditivima protiv pojave plijesni, ili ekvivalent) u jednom sloju, a boju u zavisnosti od uputstva proizvođača i stanja same površine koja se tretira. Izabrana boja treba da zadovolji parametre: Otpornosti na toplotu min. 85 °C, ISO 4211-2 i ISO 4211-3; Mokro čišćenje, klasa II, ISO 11998. (što se dokazuje dokumentacijom proizvođača, kao i odgovarajućom atestnom dokumentacijom) za konkretno izabrani proizvod. Obračun po m² komplet završene pozicije	165,00 m ²
24	STOLARSKI RADOVI	Izrada i ugradnja jednokrlnih, unutrašnjih ravnih vrata od medijapana bojenog PU bojom koja obezbjeđuje glatkost i vodootpornost sa nadsvjetlom veličine 80x200 +60 cm, sa štokom od MDF-a bojenog PU bojom opremljen obostranim pervajz lajsnama. Vrata snabdjeti potrebnim okovom u bijelom tonu. Obračun po komadu ugrađenih vrata (suva montaža), sve finalno završeno po datom opisu, te opisu i mjerama datim u projektu	5,00 kom

25	STOLARSKI RADOVI	Izrada i ugradnja jednokrlnih, unutrašnjih ravnih vrata od medijapana bojenog PU bojom koja obezbjeđuje glatkost i vodootpornost sa nadsvjetlom veličine 70x200 +60 cm, sa štokom od MDF-a bojenog PU bojom opremljen obostranim pervajz lajsnama. Vrata snabdjeti potrebnim okovom u bijelom tonu. Obračun po komadu ugrađenih vrata (suva montaža), sve finalno završeno po datom opisu, te opisu i mjerama datim u projektu	1,00 kom
26	OSTALI RADOVI	Montaža starih privremeno izmješetnih elemenata kuhinje i kotla prema postojećem stanju i rasporedu	1,00 paušal
27	OSTALI RADOVI	Završno grubo i fino čišćenje objekta sa odvoženjem sitnog preostalog šuta na pogodnu deponiju do 10km udaljenosti.	1,00 paušal
28	VODOVOD I KANALIZACIJA I. Rušenje i demontaža	Rušenje i isjecanje postojećih, armirano-betonskih površina partera, zajedno sa transportom rušenog materijala na gradilišnu deponiju.	12,00 m2
29	VODOVOD I KANALIZACIJA I. Rušenje i demontaža	Probijanje rupa u betonskom zidu postojećeg šahta , za prolaz instalacija kanalizacije. Po prolasku instalacija prostor oko cijevi zapuniti cementnim malterom 1:3.	2,00 kom
30	VODOVOD I KANALIZACIJA I. Rušenje i demontaža	Pažljivo rušenje postojeće podne AB ploče sa pravilnim isjecanjem ivica za prolaz instalacija kanalizacije. Rušenje vršiti pažljivo u dva navrata : prvi za iskop kanala i drugi pažljivo, 10-15 cm šire, a da se ne povrijedi hidroizolacija. Cijena obuhvata sječenje ploče rušenje u oba postupka.	5,00 m2
31	VODOVOD I KANALIZACIJA I. Rušenje i demontaža	Rušenje, šlicanje zidnih površina za smještaj cijevi Ø50- Ø110. U cijenu uračunati transport rušenog materijala na gradilišnu deponiju.	9,00 m1
32	VODOVOD I KANALIZACIJA I. Rušenje i demontaža	Demontaža postojećih pocinkovanih čeličnih, vodovodnih cijevi Ø15 - Ø40. U cijenu uračunati transport demontiranog elementa na gradilišnu deponiju.	28,00 m1

33	VODOVOD I KANALIZACIJA I. Rušenje i demontaža	Demontaža postojećih liveno-željeznih kanalizacionih cijevi Ø50 - Ø160. U cijenu uračunati transport demontiranog elementa na gradilišnu deponiju.	40,00 m1
34	VODOVOD I KANALIZACIJA II. Zemljani radovi	Ručni iskop zemlje III i IV kategorije za kanale, separator masti i reviziono okno sa odbacivanjem zemlje 60 cm od ivice iskopa.	12,00 m3
35	VODOVOD I KANALIZACIJA II. Zemljani radovi	Nabavka, transport i ugradnja pijeska 10cm ispod, oko i iznad cijevi sa pažljivim ručnim nabijanjem.	5,50 m3
36	VODOVOD I KANALIZACIJA II. Zemljani radovi	Zatrpavanje rovova materijalom iz iskopa do nivoa predviđenog projektom sa ručnim nabijanjem do potrebne zbijenosti.	1,40 m3
37	VODOVOD I KANALIZACIJA II. Zemljani radovi	Odvoz viška zemlje na daljinu do 12 km. U cijenu je uračunat utovar i prevoz do deponije	5,10 m3
38	VODOVOD I KANALIZACIJA III. Betonski radovi	Nabavka, transport i ugradnja betona MB 30 u donju ploču (na zemlji) separatora masti i revizionog okna.	0,80 m3
39	VODOVOD I KANALIZACIJA III. Betonski radovi	Nabavka, transport i ugradnja betona MB 30 u zidove i ploču separatora masti i revizionog okna. U cijenu je uračunata potrebna dvostrana oplata.	2,80 m3
40	VODOVOD I KANALIZACIJA III. Betonski radovi	Nabavka, transport i ugradnja liveno gvozdених шаht poklopaca i okvira Ø600 klasa opterećenja A i nosivost 15KN	2,00 kom
41	VODOVOD I KANALIZACIJA III. Betonski radovi	Nabavka, transport i ugradnja penjalica od čeličnih profila Ø18 u svemu prema projektu i važećim tehničkim propisima.	2,00 kom
42	VODOVOD I KANALIZACIJA III. Betonski radovi	Nabavka, ispravljanje, siječenje, savijanje i montaža armature za separator masti i reviziono okno.	55,00 kg

43	VODOVOD I KANALIZACIJA IV. Vodovod	Nabavka, transport i ugradnja PPR vodovodnih cijevi u svemu prema projektu i važećim tehničkim propisima. Cijevi u zidovima izolovati talasastim papirom, u vertikali filcom. U cijenu uračunati i izolaciju, sva potrebna štemovanja, probijanja rupa, potrebni fitting, spojni i pomoćni materijal. 20	57,00 m1
44	VODOVOD I KANALIZACIJA IV. Vodovod	Nabavka, transport i ugradnja PPR propusnih ventila sa ispustom. 20	5,00 kom
45	VODOVOD I KANALIZACIJA IV. Vodovod	Nabavka, transport i ugradnja PPR propusnih ventila sa kapom. 20	15,00 kom
46	VODOVOD I KANALIZACIJA IV. Vodovod	Nabavka, transport i ugradnja EK ventila. 20	7,00 kom
47	VODOVOD I KANALIZACIJA IV. Vodovod	Nabavka, transport i ugradnja termostatskih mešača za održavanje potrebne temperature tople vode 20	2,00 kom
48	VODOVOD I KANALIZACIJA IV. Vodovod	Nabavka, transport i ugradnja stojeće srčaste baterije za toplu i hladnu vodu za umivaonik	2,00 kom
49	VODOVOD I KANALIZACIJA IV. Vodovod	Nabavka, transport i ugradnja zidne baterije za tuš kadu komplet sa telefon-tušem.	1,00 kom
50	VODOVOD I KANALIZACIJA IV. Vodovod	Nabavka, transport i ugradnja zidne baterije iznad sudopere za toplu i hladnu vodu.	3,00 kom
51	VODOVOD I KANALIZACIJA IV. Vodovod	Nabavka, transport i ugradnja holender slavine za mašinu za pranje.	3,00 kom
52	VODOVOD I KANALIZACIJA IV. Vodovod	Izrada veze novoprojektovane i postojeće mreže u objektu. U cijenu je uračunat i sav materijal potreban za izvođenje priključka	100,00 kom

53	VODOVOD I KANALIZACIJA V. Kanalizacija	Nabavka, transport i ugradnja kanalizacionih PVC cijevi. U cijenu uračunati sve potrebne fazonske komade, zaptivni materijal, sva potrebna štemanja zidova, probijanja rupa kao i potrebnog materijala za kačenje i prčvršćivanje cijevi. Ø 160 Ø 125 Ø 110 Ø 75 Ø 50	76,00 m1
54	VODOVOD I KANALIZACIJA V. Kanalizacija	Podni slivnik sa prirubnicom za prihvrat hidroizolacije, sifonom, po visini podesivim završnim okvirom i ulivnom rešetkom od INOX-a Ø vertikalni Ø 75 -vertikalni	1,00 kom
55	VODOVOD I KANALIZACIJA V. Kanalizacija	Nabavka, transport i ugradnja slivnog kanala za tuš kabinu od nerđajućeg čelika sa prirubnicom za plitku hidroizolaciju ,inox rešetkom, horizontalnim izlivom DN 50, Dim600 x 70mm,tip-a “ACO SHOWER DRAIN ili slično.	1,00 kom
56	VODOVOD I KANALIZACIJA V. Kanalizacija	Nabavka, transport i montaža kanala za odvodnju kuhinje . Tijelo kanala je od nerđajućeg čelika. Svi spojevi izrađeni su sa radijusom većim od 3 mm prema higijnskom dizajnu HRN EN 14159 te EHEDG standardima za prehrambenu industriju, radi lakšeg čišćenja i održavanja. Tijelo izvedeno sa padom prema sredini i izlivom Ø 142 mm za spoj na podni slivnik 157. Slivnik sa vertikalnim izljevom DN125, protoka 3,5 l/sec. Tijelo je opremljeno ankerima za beton i nogicama za nivelaciju prilikom ugradnje te sitonom za sakupljanje nečistoća. Pokrovna rešetka je protivklizna, . Završna obrada rešetke elektropoliranje radi lakšeg čišćenja kanal dimenzije 200 x 2030 x 60 mm	2,00 kom

57	VODOVOD I KANALIZACIJA V. Kanalizacija	Nabavka,transport i ugradnja hromiranog sifona za mašinu U cijenu uračunati sav potrebni zaptivni material.	2,00 kom
58	VODOVOD I KANALIZACIJA V. Kanalizacija	Nabavka, transport i montaža separatora masti sa kapacitetom prerade od 2 do 10 l/s	1,00 kom
59	VODOVOD I KANALIZACIJA VI. Sanitarni uređaji i pribor	Nabavka, transport i ugradnja konzolne keramičke WC šolje, boje po izboru. Uz šolju montirati „Geberit“ ugradbeni vodokotlić sa svom potrebnom opremom, WC plastičnu dasku i kutiju za toalet papir. U cijenu uračunati sav potrebni spojni i zaptivni materijal. konzolna (baltik)	1,00 kom
60	VODOVOD I KANALIZACIJA VI. Sanitarni uređaji i pribor	Nabavka, transport i ugradnja keramičkog umivaonika, boje po izboru sa hromiranim sifonom za umivaonik. Uz umivaonik montirati keramičku etažer policu, ogledalo, držač peškira i sapuna. U cijenu uračunati i sav spojni i zaptivni materijal.	2,00 kom
61	VODOVOD I KANALIZACIJA VI. Sanitarni uređaji i pribor	Nabavka, transport i ugradnja keramičke tuš kade 90x90 cm sa odlivno prelivnom garniturom. U cijenu uračunati i neposredni sifon kao i sav spojni i zaptivni materijal. 90 x 90	1,00 kom
62	VODOVOD I KANALIZACIJA VI. Sanitarni uređaji i pribor	Nabavka, transport i ugradnja električnog bojlera sa prohromskim kazanom.U cijenu uračunati hromirane spojne cijevi, rozetne, ventil sigurnosti kao i ostali spojni i zaptivni materijal. Ovom pozicijom nije obuhvaćeno povezivanje bojlera na električnu mrežu. V= 80l	2,00 kom
63	VODOVOD I KANALIZACIJA VII. Razni radovi	Ispitivanje izvedene vodovodne mreže	40,00 m1

64	VODOVOD I KANALIZACIJA VII. Razni radovi	Ispiranje i dezinfekcija vodovoda sa upotrebom hlora. Dozu hlora treba da potpiše ovlašćeno lice sanitarne službe koja u celini odgovara za dezinfekciju. Nakon dezinfekcije mrežu isprati pitkom vodom.	40,00 m1
65	VODOVOD I KANALIZACIJA VII. Razni radovi	Ispitivanje izvedene kanalizacione mreže na protok i vodonepropustnost spojeva.	70,00 m1
66	JAKA STRUJA	1. Demontaža postojećeg metalnog razvodnog ormara, isporučiti i montirati odgovarajući plastični razvodni ormar kuhinje RO-KU sa sljedećom elektro opremom: - 1 ZUDS 63/0,03 - 3 kom. ins. automat 32A - 3 kom. ins. automat 25A - 26 kom. ins. automat 16A - 3 kom. ins. automat 10A - 1 kom. paket ins. automat 20A 6kA 3P - 2 kom. paket ins. automat 16A 6kA 3P - 1 kom. INS 63A 3P 0-1 - 2 kom. kontaktor 16A 230 - 1 kom. relej bimetal 1-1,6A - 1 kom. Relej bimetal 2,5-4A -komplet.	1,00 kom

67	JAKA STRUJA	2. Demontaža postojećeg metalnog razvodnog ormara, isporučiti i montirati odgovarajući plastični razvodni ormar kotlovnice RO-KO sa sljedećom elektro opremom: - 1 ZUDS 25/0,03 - 3 kom. ins. automat 16A - 2 kom. ins. automat 10A - 3 kom. paket ins. automat 10A - 3 kom. 4G 10-90-U - 3 kom. kontaktor 10A 230 - 1 kom. uklopni sat IH 18mm - 1 kom. relej bimetal 1-1,6A - 1 kom. relej bimetal 1,6-2,5A - 1 kom. relej bimetal 2,5-4A - komplet.	1,00 kom
68	JAKA STRUJA	3. Isporučiti provodnik PP-Y, 5x10mm², ostali potreban materijal i pribor i izvesti izvod za šporet (str. Krug 13). Provodnik se polaže u plastičnim instalacionim cijevima u podu i u zidu ispod maltera.-komplet.	10,00 m
69	JAKA STRUJA	4. Isporučiti provodnik PP 2x1,5mm² i PP-Y, 3i4x1,5mm², odgovarajuće razvodne kutije i ostali potreban materijal i pribor i izvesti izvod za osvjetljenje (obuhvaćeni izvodi za pumpe, komandu kotla, slabu struju). Provodnik se polaže u ploči i u zidu ispod maltera.-komplet. Prosječna dužina je 6,00m.	22,00 kom
70	JAKA STRUJA	5. Isto, samo izvod za monofaznu utičnicu provodnikom PP-Y, 3x2,5mm²(obuhvaćeni izvodi za bojler) – komplet. Prosječna dužina je 8,50.	26,00 kom
71	JAKA STRUJA	6. Isto samo izvod za trofaznu utičnicu provodnikom PP-Y, 5x2,5mm²-komplet. Prosječna dužina je 9,00.-	5,00 kom

72	JAKA STRUJA	7. Isporučiti i montirati jednopolnini OG prekidač 10A-250V u izvedbi IP44 – komplet	7,00 kom
73	JAKA STRUJA	8. Isporučiti i montirati naizmjenični OG prekidač 10A-250V u izvedbi IP44 – komplet	2,00 kom
74	JAKA STRUJA	9. Isporučiti i montirati dupli OG prekidač 10A-250V u izvedbi IP44 – komplet	1,00 kom
75	JAKA STRUJA	10. Isporučiti i montirati obični OG prekidač 16A-250V sa indikacijom u izvedbi IP44 – komplet	2,00 kom
76	JAKA STRUJA	11. Isporučiti i montirati grebenasti OG prekidač CS 10 90 PN–komplet	3,00 kom
77	JAKA STRUJA	12. Isto, samo OG priključnica 16A-250V 2P +E u izvedbi IP44–komplet	23,00 kom
78	JAKA STRUJA	13. Isto, samo OG priključnica 16A-415V 3P+N+E u izvedbi IP44– komplet	3,00 kom
79	JAKA STRUJA	14. Isto, samo industrijska priključnica 32A 400V 5P u izvedbi IP44 za montažu na zid– komplet	3,00 kom
80	JAKA STRUJA	15. Isto, samo industrijski utikač 32A 400V 5P u izvedbi IP44–komplet	3,00 kom
81	JAKA STRUJA	16. Demontaža i ponovna montaža postojećih LED rasvjetnih tijela u kuhinji.	6,00 kom
82	JAKA STRUJA	17. Isporučiti i montirati LED panele 36W IP54 zajedno sa montažnim priborom – komplet	7,00 kom
83	JAKA STRUJA	18. Isporučiti i montirati zidne lampe IP54 zajedno sa sijalicama i montažnim priborom – komplet	2,00 kom
84	JAKA STRUJA	19. Isporučiti i montirati fluo armature 2x36W 130cm IP65 zajedno sa montažnim priborom – komplet	2,00 kom

85	JAKA STRUJA	20. Isporučiti provodnik P-Y, 4mm ² , ostali potreban materijal i u kupatilu izvesti galvansku vezu svih metalnih masa koje ne pripadaju el.instalaciji – komplet. Prosječna dužina je 10,0m	10,00 kom
86	JAKA STRUJA	21. Ispitivanje instalacije i potrebna mjerenja i izdavanje atesta.	1,00 kom
87	SLABA STRUJA	1. Isporuka i ugradnja odgovarajuće adresabilne centrale sa jednom petljom. Komplet.	1,00 kom
88	SLABA STRUJA	2. Isporuka i ugradnja adresabilnog optičkog detektora sa ugrađenim izolatorom petlje i omogućenim kontinuitetom strujnog kruga u slučaju skidanja detektora sa linije (petlje). Komplet	7,00 kom
89	SLABA STRUJA	3. Isporuka i ugradnja unutrašnje/spoljašnje sirene za dojavu požara, 101dB, IP55/65. Komplet.	2,00 kom
90	SLABA STRUJA	4. Isporuka i ugradnja adresabilnog ručnog javljača požara komplet sa kućištem. Komplet.	2,00 kom
91	SLABA STRUJA	5. Isporuka i ugradnja beshalogenog kabla signalizacije požara tipa J-H(St)H 2x2x0,8mm sa šildom za povezivanje detektora na central a plaća se po dužnom metro položenog kabla. . Kabel se postavlja u instalacionim PVC cijevima Ø13 dijelom u plafonu, dijelom ispod maltera u zidu Komplet:	400,00 m
92	SLABA STRUJA	6. Isporuka i ugradnja beshalogenog kabla za povezivanje sirena na central tipa LiHCH 2x1,5mm ² Fe180/E90, a plaća se po dužnom metro položenog kabla. . Kabel se postavlja u instalacionim PVC cijevima Ø13 dijelom u spuštenom plafonu, dijelom ispod maltera u zidu.	10,00 m
93	SLABA STRUJA	7. Sitna montaža i nespécifirani material.	1,00 paušal

94	SLABA STRUJA	8. Završno ispitivanje instalacije i puštanje u rad od strane isporučioća opreme. Izdavanje odgovarajućih atesta, obuka korisnika i puštanje u ispravan rad.	1,00 paušal
----	--------------	--	-------------