

PREGLED POSTUPKA #118432

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA PLJEVLJA
PIB	02019868
E-mail	opstinapv@t-com.me
Telefon	052/321-305
Internet adresa	www.pljevlja.me
Fax	052/300-188
Adresa	ULICA KRALJA PETRA I 48
Grad	Pljevlja
Poštanski broj	84210

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Sanacija mostova i ugradnja cjevastih propusta na lokalnim putevima po partijama: Partija I: Sanacija Pejovića mosta u Podborovi, Partija II: Sanacija mosta na rijeci Jaz u Brvenic
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Dijana Čepić
Kontakt	Vule Macanović 069/309-365
Datum objave	01.07.2026. 09:15
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Sanacija mostova i ugradnja cjevastih propusta na lokalnim putevima po partijama: Partija I: Sanacija Pejovića mosta u Podborovi, Partija II: Sanacija mosta na rijeci Jaz u Brvenici	01.07.2026 09:15	08.07.2026 08:00	08.07.2026 08:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	po partijama
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	OPŠTINA PLJEVLJA Sanacija mostova i ugradnja cjevastih propusta na lokalnim putevima 45221110 - Mostovi 45221220 - Propusti 45453100 - Sanacijski radovi	20.661,16 EUR	4.338,84 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva	Važi za sve partije
Privredni subjekat koji će izvoditi radove mora da ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekata iz člana 84 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025, izmjene i dopune 92/2025). U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija će radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, tražiti dostavljanje licence iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, Licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, izdate od strane nadležnog organa, u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata, ("Sl. list CG", br. 19/2025, izmjene i dopune 92/2025).	Uslovi za obavljanje djelatnosti	DA
Ponuđač mora da ima stručne i kadrovske kapacitete potrebne za izvršenje ugovora, i to: 1.licenca ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata - građevinska djelatnost - smjer konstruktivni, zaposlenog kod ponuđača ili u privrednom društvu sa kojim ponuđač ima zaključen ugovor i koji je član IKCG.	Stručna i tehnička sposobnost	DA
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana elektronskim potpisom od strane ovlaštenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2	Obrazac 2	DA
60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude	DA
60 dana od dana uvođenja izvođača u posao	Rok izvršenja ugovora	DA
Pljevlja	Mjesto izvršenja ugovora	DA
Rok plaćanja za izvedene radove je 30 dana od dana ovjere i potpisivanja privremene mjesečne i okončane situacije, od strane nadzornog organa i naručioca	Rok plaćanja	DA
virmanski	Način plaćanja	DA

36 mjeseci od dana tehničkog pregleda	Garantni rok	DA
Preko nadzornog organa	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	DA

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis	Važi za sve partije
Cijena	DA

8 PREDMET NABAVKE

Ukupna procijenjena vrijednost bez PDV:

20.495,85 EUR

Broj partije	1		
Opis partije	Partija I: Sanacija Pejovića mosta u Podborovi		
Procijenjena vrijednost bez PDV	10.165,28 EUR		
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	PRIPREMNI RADOVI	Detaljana pregled postojećeg stanja mosta i izrada projekta sanacije sa predmjerom i predračunom.	1,00 pauš.
2	PRIPREMNI RADOVI	Formiranje gradilišta, geodetsko obilježavanje i praćenje tokom izgradnje	1,00 pauš.
3	ZEMLJANI RADOVI	Iskop za temeljne jame stubova u zemljištu III kategorije, mašinskim putem. U cijenu po m ³ iskopanog materijala uključeni su troškovi iskopa, odvoza i odlaganja materijala na udaljenost do 1km.	70,00 m ³
4	ZEMLJANI RADOVI	Izrada tamponskog sloja ispod temelja u debljini od 30 cm materijalom granulacije 0 -61,3mm. Nasipanje uraditi u slojevima sa nabijanjem uz postizanje modula stišljivosti minimum Ms=50MPa.	15,00 m ³
5	ZEMLJANI RADOVI	Nasipanje materijalom iz iskopa oko temelja u slojevima od 0 do 30cm, sa nabijanjem	28,00 m ³

6	BETONSKI RADOVI	Izrada sloja betona za izravnavanje ispod temelja. Debljina sloja minimalno d=10cm od betona C16/20. obračun po m ³ ugrađenog materijala	2,00 m ³
7	BETONSKI RADOVI	betoniranje temeljnih oporca betonom C25/30XC2 klase u oplati. Obračun po m ³ ugrađenog materijala	7,20 m ³
8	BETONSKI RADOVI	betoniranje zidova oporca betonom C23/30XC2 klase u oplati. Obračun po m ³ ugrađenog materijala	3,83 m ³
9	BETONSKI RADOVI	betoniranje AB greda rasponske konstrukcije dimenzija 40/90cm, i 30/90cm, betonom C40/50XD3 klase. U cijenu uračunati korišćenje potrebne skele i oplata. Obračun po m ³ ugrađenog materijala	6,42 m ³
10	BETONSKI RADOVI	betoniranje ploče rasponske konstrukcije mosta debljine 30cm, betonom C40/50XD3 klase. U cijenu uračunati korišćenje potrebne skele i oplata. Obračun po m ³ ugrađenog materijala	13,50 m ³
11	BETONSKI RADOVI	betoniranje ivične grede za montažu ograde b/d=25/20cm, u dvostranoj oplati betonom C35/45 XD3. Obračun po m ³ ugrađenog materijala	1,00 m ³

12	ARMIRAČKI RADOVI	Nabavka, sječenje, savijanje, postavljanje, vezivanje i zavarivanje armature. U cijenu po jedinici mjere ugrađene armature uračunati su troškovi nabavke, obrade i ugrađivanja armature, nabavka i ugrađivanje mehaničkih spojnica, troškovi kontrolnih ispitivanja kvaliteta materijala na uzorcima uzetim na licu mjesta, kao i troškovi neophodne skele za montažu armature. troškovi po kg ugrađene armature.	4172,00 kg
13	ZAVRŠNI RADOVI	nabavka i montaža bitumenskih traka debljine 1cm širine 50cm ispod oslonačkih greda rasponske konstrukcije. Obračun po metru dužnom montirane trake	9,00 m'
14	ZAVRŠNI RADOVI	Pppremazivanje armirano betonske konstrukcije (svih betonskih površina) zaštitnim premazom na bazi cementa. Cijena obuhvata i nabavku i montažu potrebne skele.	1,00 kom

Broj partije		2	
Opis partije		Partija II: Sanacija mosta na rijeci Jaz u Brvenici	
Procijenjena vrijednost bez PDV		10.330,57 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	PRIPREMNI RADOVI	Detaljni pregled postojećeg stanja mosta i izrada projekta sanacije sa predmjerom i predračunom.	1,00 pauš.

2	PRIPREMNI RADOVI	Regulacija vodotoka za vrijeme trajanja radova. Izrada zacijevljanog kanala upotrebom korugovane cijevi za atmosfersku kanalizaciju PEHD DN400mm. Prethodno izvršiti iskop za polaganje cijevi, a zatim položiti cijev po sredini korita i izvršiti izradu nasipa uzvodno sa jedne i druge strane cijevi radi usmjeravanja vode. Potrebna dužina cijevi iznosi okvirno 6m.	1,00 pauš.
3	PRIPREMNI RADOVI	Obezbjedenje stabilnosti postojeće konstrukcije mosta za vrijeme izvođenja radova. Izvršiti podupiranje ploče mosta sa odgovarajućim brojem metalnih podupirača i uz upotrebu drvenih greda i betonskih stopa za prenošenje opterećenja na ploču i tlo.	1,00 pauš.
4	ZEMLJANI RADOVI	"Iskop za temeljne stope/trake u koritu potoka u materijalu III i IV kategorije. Iskop se izvodi ručno u kampadama dužine 2 do 2.5m radi obezbjeđenja stabilnosti postojećih oslonaca. Zemlju iz iskopa ručno utovariti u kibli ili iskopnu korpu bagera i utovariti na transportno sredstvo. Obračun po m3 iskopanog materijala u samoniklom stanju. D. $(1,10 \times 1,00 \times 5,20) \times 2 = 11,44 \text{ m}^3$ "	11,44 m3

5	ZEMLIJANI RADOVI	"Iskop/uklanjanje nasipa od zemlje i tamponskog materijala sa gornje površine ploče mosta radi rasterećenja i kasnijeg izvođenja betonskih radova na ploči. Iskop se vrši kombinovano, mašinski 80% i ručno 20%. Obračun po m3 u samoniklom stanju. D. $6,00 \times 3,60 \times 0,30 = 6,48 \text{ m}^3$ "	6,48 m3
6	ZEMLIJANI RADOVI	"Transport zemlje iz iskopa na lokaciju udaljenosti do 5km sa planiranjem materijala. Obračun po m3 u rastresitom stanju. D. $(11,44 + 6,48) \times 1,25 = 14,30 \text{ m}^3$ "	22,40 m3
7	ZEMLIJANI RADOVI	"Nabavka materijala, transport i izrada nasipa od drobljenog kamenog materijala sa zbijanjem ispod temeljnih stopa/traka. Materijal rasplanirati ručno i zbiti odgovarajućim mehaničkim nabijačima. Obračun po m3 tamponskog materijala u zbijenom stanju. D. $(1,10 \times 5,20 \times 0,20) \times 0,20 = 2,28 \text{ m}^3$ "	2,28 m3
8	BETONSKI I AB RADOVI	"Izrada AB temeljnih stopa/traka betonom MB30 u potrebnoj oplati. Betoniranje izvesti u kampadama dužine 2 do 2.5m, kako se ne bi ugrozila stabilnost postojećih oslonaca. Obračun po m3 ugrađenog betona. D. $(0,90 \times 0,80 \times 4,80) \times 2 = 6,91 \text{ m}^3$ "	6,91 m3

9	BETONSKI I AB RADOVI	"Izrada AB zida mosta d=20cm betonom MB30 u dvostranoj oplati. Betonski zid mosta oslonjen je na temeljnu stopu/traku i betonira se do postojeće ploče mosta. Obračun po m3 ugrađenog betona. D. $4,40 \times 1,80 \times 0,20 = 1,58 \text{ m}^3$ "	1,58 m3
10	BETONSKI I AB RADOVI	"Izrada AB ploče mosta betonom MB30 u potrebnoj ivičnoj oplati, koja se izvodi preko postojeće ploče sa izradom dilatacije od tvrdog stiropora d=12cm, u svemu prema detalju iz projekta. Ploča je debljine d=30cm, sa ivičnim gredama dimenzija 20x20cm. Obračun po m2 ploče u svemu prema opisu. D. $4,00 \times 4,70 = 18,80 \text{ m}^2$ "	18,80 m2
11	ARMIRAČKI RADOVI	Nabavka, radionička izrada, transport i montaža betonskog željeza RA i MA. Obračun po kg ugrađenog betonskog željeza.	1000,00 kg