Ministarstvo javnih radova
ul.Arsenija Boljevića 2a, City Mall/III sprat, 81000 Podgorica
Broj: 01-426/26-2391/1
Podgorica, 01.07.2026.

POJAŠNJENJE
Tenderske dokumentacije broj 04-33/26 od 19.05.2026. godine
(šifra postupka #115490) za izvođenje radova na izgradnji komunalne i kanalizacione mreže sa pratećim sadržajem u naselju Zeleni

Povodom zahtjeva za pojašnjenje Tenderske dokumentacije, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, u skladu sa članom 95 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, na postavljena pitanja daje sljedeće odgovore:

Pitanje: 4 Mašinski iskop zemlje - iskop u širokom otkopu u materijalu kategorija III i IV (50%) i V i VI (50%) : Rad obuhvata sve široke otkope, svih vrsta zemljanih materijala koji su predviđeni projektom, zajedno sa odvozom, odnosno guranjem iskopanog materijala u nasipe, deponije, u deponije za razne potrebe, prema tome kako će se materijal upotrebljavati pri izvođenju radova. *Obezbjeđivanje deponije za odlaganje materijala je obaveza Izvođača. - prema tabelarnom predmjeru zemljanih radova: - OSA 1 5305,57 - OSA 2 6.021,11 - OSA 3 432,03 11.758,71 m3

5. Iskop sa transportom u mjestu, guranjem do 60m, pri čemu se kompletan materijal koristi za izradu nasipa: - prema tabelarnom predmjeru zemljanih radova: - OSA 1 4.591,09 - OSA 2 4.205,24 - OSA 3 133,51 8.929,84 m3 6 na STD 20km, se odvozi razlika koja iznosi: 2.828,87 m3

Da li je stavka 4 greska jer je vec sadrzano u stavkama 5 i 6 ili se stavke 5 i 6 odnose samo na transporte materijala?

Odgovor:

Stavke 4, 5 i 6 ne predstavljaju dupliranje, već tri međusobno povezane, ali različite faze radova u okviru zemljanih radova.

Naime, stavka 4 odnosi se na mašinski iskop u širokom otkopu, koji obuhvata izvođenje svih iskopa prema projektu (zasjeci, usjeci, široki otkopi i dr.), iskop svih kategorija materijala, njegovo razvrstavanje prema namjenskoj upotrebi, kao i odvoz ili guranje iskopanog materijala do mjesta daljeg korišćenja ili deponije, u skladu sa projektom i Tehničkim uslovima.

Stavka 5 se odnosi na dalje postupanje sa već iskopanim materijalom. Konkretno, stavka 5 obuhvata korišćenje iskopanog materijala za izradu nasipa i stepenastih zasjeka, što uključuje razastiranje, planiranje, kvašenje po potrebi, zbijanje i ugradnju materijala u nasip i stepenaste zasjeke.

Stavka 6 precizira količinsku razliku, odnosno višak materijala koji se ne ugrađuje u nasip i odnosi se na materijal koji se trajno odvozi na deponiju na udaljenosti do 20 km.

Dakle, ukupna količina iskopa iz stavke 4 raspoređuje se na korisni materijal za nasip (stavka 5) i višak materijala za deponovanje (stavka 6). Iz tog razloga stavke ne predstavljaju dupliranje, već razradu jedinstvenog procesa iskopa i raspodjele materijala po namjeni.

Pitanje:

132 Izrada kablovske kanalizacije od PVC cijevi na prelazima preko saobraćajnice i duž same saobraćajnice što uključuje: iskop zemlje IV kat duž postojeće i planirane trase, nasipanje donjeg sloja pijeska d=10 cm, polaganje PVC cijevi i držača odstojanja na razmaku ne većem od 2 m, nasipanje pijeska između cijevi, nasipanje zaštitnog sloja pijeska d=10 cm, zatrpavanje rova u slojevima sa nabijanjem, postavljanje upozorne PTT trake, uređenje trase sa utovarom i odvozom viška materijala kapaciteta: za 2x2xPVCØ110mm(45x115cm)

Jediničnom cijenom obuhvaćena je i nabavka, transport i ugradnja sledećeg materijala i opreme: Cijevi za kablovsku kanalizaciju: -PVC cijev fi 110x3,2 (6m) sa gumenim prstenom kom 675,00 Uvodnica od PVC sa gumenim prstenom - PVC cijevi Ø110 mm kom 492,00 PVC držač odstojni 110/4 kom 1430,00 Čepovi za zatvaranje cijevi Ø 110/3,2 mm kom 108,00 Pozor traka m 2289,00 Standardne montažne konzole sa držačem konzole, papučicom dužine 50 cm, usadnim klinom, usadnim valjkastim ležajem i obujmicama kom 100,00 Laki tk poklopac sa ramom (min. nosivosti 50 kN) kom 50,00 Sitni pijesak granulacije 0-4mm m3 376,50 161,00 m

133 Izrada kablovske kanalizacije od PVC cijevi u trotoaru ili zemljištu što uključuje: iskop zemlje IV kat duž planirane trase, nasipanje donjeg sloja pijeska d=10 cm, polaganje PVC cijevi i držača odstojanja na razmaku ne većem od 2 m, nasipanje pijeska između cijevi, nasipanje zaštitnog sloja pijeska d=10 cm, zatrpavanje rova u slojevima sa nabijanjem, postavljanje upozorne PTT trake, uređenje trase sa utovarom i odvozom viška materijala kapaciteta: za 2x2xPVCØ110mm(45x95cm) 2.128,00 m

135 Montaža standardnih montažnih konzola sa držačem konzole, papučicom dužine 50 cm, usadnim klinom, usadnim valjkastim ležajem i obujmicama. 100,00

136 Polaganje plastične trake za upozorenje da se ispod nalazi TK kablovska kanalizacija. Traka treba da je žute boje od mekanog polivinilhlora i sa odgovarajućim natpisom. Polaže se cijelom dužinom kablovskog rova, pri njegovom zatrpavanju, na dubini od dvadesetak santimetara (prije nanošenja poslednjeg sloja iskopa). Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metru dužnom položene trake. 2.289,00

Da li je u stavci 132 u bitnim karakteristikama predmetne nabake greskom nabrojan dio materijala koji pripada stavci 133 ili ce se obracunavati kroz stavku 132.

Da li se stavke 135 I 136 dupliraju ili su predvidjene na neku drugu lokaciju

Odgovor:

U predmjeru radova i materijala jasno su razdvojena dva segmenta:

- **Segment A** obuhvata nabavku materijala i opreme (cijevi, uvodnice, držače odstojanja, konzole, poklopce, upozornu traku, pijesak i dr.), odnosno sve što je potrebno nabaviti i dopremiti na gradilište.
- **Segment B** obuhvata izvođenje radova na izradi kablovske kanalizacije, odnosno ugradnju prethodno nabavljenog materijala, zajedno sa svim pratećim radovima (iskop, priprema posteljice, polaganje cijevi, zatrpavanje, zbijanje, uređenje trase i dr.).

  Iz tog razloga pojedine stavke materijala i radova pojavljuju se u predmjeru u različitim pozicijama i ne predstavljaju dupliranje, već razdvajanje nabavke materijala od njegove ugradnje

  Segment A - Pozicije 132 i 133 odnose se na nabavku materijala i opreme za izradu kablovske kanalizacije na prelazima preko saobraćajnice i duž same saobraćajnice (pozicija 132), odnosno za izradu kablovske kanalizacije u trotoaru ili zemljištu (pozicija 133).

  Segment B - Pozicije 135 i 136 odnose se na izradu kablovske kanalizacije, odnosno ugradnju prethodno nabavljenog materijala (definisanog pozicijama 132 i 133).

Predsjednik Komisije
Milica Vukčević