

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Građevinsko-zanatski radovi

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

UPRAVA ZA DRŽAVNU IMOVINU

PIB:

11069177

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropkog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ilio drugog akta koji izdaje organa uprave nadležnog za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privrednih subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnog direktora privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): - Licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova izdata od nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023)	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora: - jedan (1) diplomirani inženjer građevinarstva, koji posjeduje licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023) i minimum 20 zaposlenih lica koja će biti angažovana na izvođenju građevinsko zanatskih radova. Kao dokaz o ispunjenosti ovog uslova o stručnim i kadrovskim kapacitetima potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o: načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom – dostaviti jedan od navedenih akata).	Stručna i tehnička sposobnost
Izjava privrednog subjekta.	ESPD
Rok važenja ponude: 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

Garancija ponude - ponuđač je dužan da, u skladu sa članom 122 Zakona o javnim nabavkama, podnese u elektronskom obliku, putem ESJN-a bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garanciju ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda, na adresu: • arhiva naručioca, Uprava za državnu imovinu, Bulevar vojvode Stanka Radonjića br. 1 (V sprat), 81000 Podgorica.	Garancija ponude
Rok izvršenja ugovora je godinu dana od dana zaključivanja ugovora ili do dostizanja procijenjene vrijednosti (zavisno koji od uslova bude ranije ispunjen).	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: teritorija Crne Gore.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: 30 dana od dana prijema fakture, koja se ispostavlja po izvršenim radovima, sa pozivom na broj Ugovora po kojem se plaćanje vrši.	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski.	Način plaćanja

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ilio drugog akta koji izdaje organa uprave nadležnog za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privrednih subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnog direktora privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): - Licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova izdata od nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023)	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora: - jedan (1) diplomirani inženjer građevinarstva, koji posjeduje licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023) i minimum 20 zaposlenih lica koja će biti angažovana na izvođenju građevinsko zanatskih radova. Kao dokaz o ispunjenosti ovog uslova o stručnim i kadrovskim kapacitetima potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o: načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom – dostaviti jedan od navedenih akata).	Stručna i tehnička sposobnost
Izjava privrednog subjekta.	ESPD
Rok važenja ponude: 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

Garancija ponude - ponuđač je dužan da, u skladu sa članom 122 Zakona o javnim nabavkama, podnese u elektronskom obliku, putem ESJN-a bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garanciju ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda, na adresu: • arhiva naručioca, Uprava za državnu imovinu, Bulevar vojvode Stanka Radonjića br. 1 (V sprat), 81000 Podgorica.	Garancija ponude
Rok izvršenja ugovora je godinu dana od dana zaključivanja ugovora ili do dostizanja procijenjene vrijednosti (zavisno koji od uslova bude ranije ispunjen).	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: teritorija Crne Gore.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: 30 dana od dana prijema fakture, koja se ispostavlja po izvršenim radovima, sa pozivom na broj Ugovora po kojem se plaćanje vrši.	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski.	Način plaćanja

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Kriterijum Kvalitet 1: Garantni rok za izvršene radove i ugrađene djelove (izražava se u mjesecima), ne može biti kraći od 24 mjeseca. Kao osnova za vrednovanje po ovom kriterijumu uzimaju se rokovi dati od strane ponuđača čije su ponude ispravne Ponuđač koji ponudi najduži garantni rok za po ovom kriterijumu dobija maksimalnih 10 bodova; Bodovi za ostale ponuđače po ovom kriterijumu obračunavaju se proporcionalno po formuli: Broj bodova = (Garantni rok za izvršene radove i ugrađene djelove / Najduži Garantni rok za izvršene radove i ugrađene djelove) x 10	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Kriterijum Kvalitet 1: Garantni rok za izvršene radove i ugrađene djelove (izražava se u mjesecima), ne može biti kraći od 24 mjeseca. Kao osnova za vrednovanje po ovom kriterijumu uzimaju se rokovi dati od strane ponuđača čije su ponude ispravne Ponuđač koji ponudi najduži garantni rok za po ovom kriterijumu dobija maksimalnih 10 bodova; Bodovi za ostale ponuđače po ovom kriterijumu obračunavaju se proporcionalno po formuli: Broj bodova = (Garantni rok za izvršene radove i ugrađene djelove / Najduži Garantni rok za izvršene radove i ugrađene djelove) x 10	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
247933.88	1	Iskop zemlje u tlu III kategorije za potrebe izrade hidroizolacije podrumskih zidova, i vraćanje materijala u iskop sa nabijanjem, nakon izolaterskih radova. Višak materijala utovariti i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m ³		1.00	m ³
	2	Betoniranje lakoarmiranog betonskog trotoara d=10cm, MA500/560 R131, betonom MB25, preko nabijene podloge u segmentima dužine 2,5m U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²
	3	Zidanje pregradnih zidova d=12cm šupljom opekom u produžnom malteru razmjere 1:2:6 sa izradom serklaža u visini nadvratnika. Armirano-betonski serklaž dimenzija 12x20cm izvesti betonom MB25 i armaturom GA240/360, 2x2Ø8, UØ6/25. Zidanje izvesti prevezom na pola opeke i po završetku očistiti spojnice. U cijenu uračunati materijal i pomoćnu skelu Obračun po m ²		1.00	m ²
	4	Malterisanje zidova i plafona produžnim malterom razmjere 1:2:6 u dva radna postupka sa prethodnim špricanjem površina cementnim mlijekom. Malter se spravlja sa pijeskom "jedinicom" i nanosi na nakvašene površine. Cementno mlijeko ne smije da ispuni spojnice. Prvi sloj nanijeti debljine 2cm i površine nasjeći za bolju vezu drugog sloja manje debljine. Površine perdašiti uz kvašenje. Omalterisane površine moraju biti ravne, a ivice prave. U cijenu uračunati materijal i pomoćnu skelu. Obračun po m ²		1.00	m ²
	5	Obrada špaletni širine d=20cm produžnim malterom, nakon zamjene građevinske stolarije. Malter spravljati u razmjeri 1:2:6 i malterisati u dva radna postupka sa prethodnim špricanjem površina cementnim mlijekom. Površine perdašiti uz kvašenje. Omalterisane površine moraju biti ravne, a ivice prave. U cijenu uračunati materijal i pomoćnu skelu. Obračun po m ¹		1.00	m ¹
	6	Zatvaranje šliceva cementnim malterom razmjere 1:3, nakon instalaterskih radova. Malter se spravlja sa pijeskom "jedinicom" i nanosi na nakvašene površine. U cijenu uračunati i materijal. Obračun po m ¹		1.00	m ¹

247933.88	7	Izrada rabicirane cementne košuljice debljine d=4cm, razmjere 1:3. Podlogu očistiti i oprati. Malter spravljati sa pijeskom "jedinicom". Rabic mrežicu postaviti u sredini sloja. Površinu nivelisati i izravnati. Košuljicu njegovati do očvršćavanja U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²
	8	Krovopokrivački radovi sa prethodnim podašćavanjem krovnih ravni smrekovom daskom d=24mm i letvisanjem krova letvama 24/48mm na razmaku potrebnom za postavljanje crijeva. Postavljanje crijeva sa postavljanjem sljemenjaka i grbina u produžnom malteru. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²	Falcovani crijep	1.00	m ²
	9	Krovopokrivački radovi sa prethodnim podašćavanjem krovnih ravni smrekovom daskom d=24mm i letvisanjem krova letvama 24/48mm na razmaku potrebnom za postavljanje crijeva. Postavljanje crijeva sa postavljanjem sljemenjaka i grbina u produžnom malteru. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²	Mediteran crijep	1.00	m ²
	10	Krovopokrivački radovi sa prethodnim podašćavanjem krovnih ravni smrekovom daskom d=24mm i letvisanjem krova letvama 24/48mm na razmaku potrebnom za postavljanje crijeva. Postavljanje crijeva sa postavljanjem sljemenjaka i grbina u produžnom malteru. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²	Biber crijep	1.00	m ²
	11	Krovopokrivački radovi sa prethodnim podašćavanjem krovnih ravni smrekovom daskom d=24mm i letvisanjem krova letvama 24/48mm na razmaku potrebnom za postavljanje crijeva. Postavljanje crijeva sa postavljanjem sljemenjaka i grbina u produžnom malteru. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²	Ćeramida	1.00	m ²
	12	Pokrivanje krova bitumeniziranom šindrom – tegolom, debljine d=3mm na predhodno pripremljenu krovnu ravan. Preko krovne ravni, ispod tegole postaviti izolacione trake paralelno vijencu krova, sa preklopom širine d=10cm. Tegolu postavljati preko izolacionih traka u svemu prema tehničkim propisima i instrukcijama Nadzora. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²
	13	Oblaganje površina ravnim OSB pločama debljine d=18mm. Ploče nivelisati i zakovati za postojeću potkonstrukciju. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²

247933.88	14	Pokrivanje krova talasastim salonitom debljine d=6mm na prethodno pripremljenu krovnu ravan, sa postavljanjem sljemenjaka. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²
	15	Prepokrivanje krova pokrivenog crijepom. Crijep demontirati i očistiti, a oštećene komade odbaciti i odvesti na gradsku deponiju. Crijep postaviti sa dodatkom novog u količini od 10% u svemu kao postojeći. Pozicija obuhvata i postavljanje sljemenjaka u produžnom malteru. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²
	16	Pokrivanje krovni površina limom debljine d=0,6mm. Lim spajati duplim stojećim falcom u pravcu pada krova i duplim ležećim falcom po horizontali. Ispod lima postaviti izolacione trake. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²	Pocinkovani lim	1.00	m ²
	17	Pokrivanje krovni površina limom debljine d=0,6mm. Lim spajati duplim stojećim falcom u pravcu pada krova i duplim ležećim falcom po horizontali. Ispod lima postaviti izolacione trake. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²	Bakarni lim	1.00	m ²
	18	Pokrivanje krovni površina limom debljine d=0,6mm. Lim spajati duplim stojećim falcom u pravcu pada krova i duplim ležećim falcom po horizontali. Ispod lima postaviti izolacione trake. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²	Aluminijumski lim	1.00	m ²
	19	Pokrivanje krovni površina trapezastim aluminijumskim plastificiranim limom debljine d=0,8mm u boji po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²
	20	Izrada i montaža linijskih elemenata od lima debljine d=0,6mm i razvijene širine D=50cm. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹	Pocinkovani lim	1.00	m ¹
	21	Izrada i montaža linijskih elemenata od lima debljine d=0,6mm i razvijene širine D=50cm. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹	Bakarni lim	1.00	m ¹
	22	Izrada i montaža linijskih elemenata od lima debljine d=0,6mm i razvijene širine D=50cm. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹	Aluminijumski lim	1.00	m ¹

247933.88	23	Izrada pregradnih zidova d=10cm od gipsanih ploča d=12,5mm obostrano jednostruko obloženih na metalnoj konstrukciji d=75mm sa termozvučnom izolacijom (mineralna vuna d=7,5cm), uključujući bandažiranje i gletovanje spojeva. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²
	24	Oblaganje ravnih zidova gipsanim pločama d=12,5mm na metalnoj konstrukciji d=60mm sa postavljanjem mineralne vune d=50mm i sa bandažiranjem i gletovanjem spojeva. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²
	25	Oblaganje ravnih zidova gipsanim pločama d=12.5 mm uz korišćenje odgovarajućeg lijepka. Lijepak se nanosi u gomilicama na rastojanju od 25 cm po ivicama i sredini ploče. Spojevi ploča se ispunjavaju, bandažiraju trakom i gletuju odgovarajućom glet masom. Obračun po m ² .		1.00	m ²
	26	Oblaganje linijskih elemenata razvijene širine d=60cm, gipsanim pločama d=12,5mm na metalnoj konstrukciji sa bandažiranjem i gletovanjem spojeva. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹		1.00	m ¹
	27	Izrada ravnih spuštenih plafona od gipsanih ploča d=12,5mm na metalnoj konstrukciji sa bandažiranjem i gletovanjem spojeva. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²
	28	Izrada spuštenog plafona kasetnog armstrong sa skrivenom podkonstrukcijom GemaGrid, monolitni izgled plafona, bez perforacije, sistem CLIP-IN. Ploče izrađene od aluminijuma.		1.00	m ²
	29	Izrada kasetnog spuštenog plafona od gips-karton ploča d=10mm na metalnoj konstrukciji u modularnom rasteru (60x60)cm. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²
	30	Skidanje oštećenih, nabavka i postavljanje novih gips-karton ploča d=10mm na pozicijama postojećeg kasetnog spuštenog plafona u modularnom rasteru (60x60)cm. Obračun po m ²		1.00	m ²
	31	Izrada spuštenog plafona tipa HD, od aluminijuma na metalnoj konstrukciji. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²

247933.88	32	Skidanje oštećenih, nabavka i postavljanje novih segmenata aluminijumskog plafona tipa HD, na postojećoj potkonstrukciji. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²
	33	Gletovanje zidova i plafona glet masom u dva radna postupka sa finim brušenjem. Površine prethodno brusiti, impregnirati i pukotine kitovati. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²
	34	Molerski radovi izvedeni standardnim postupkom uz prethodnu pripremu površina (struganje i krpljenje 10%, brušenje, impregniranje) sa nanošenjem premaza u dva radna postupka, u tonu po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²	Poludisperzivni premaz	1.00	m ²
	35	Molerski radovi izvedeni standardnim postupkom uz prethodnu pripremu površina (struganje i krpljenje 10%, brušenje, impregniranje) sa nanošenjem premaza u dva radna postupka, u tonu po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²	Disperzivni premaz	1.00	m ²
	36	Izrada dekorativnih molerskih tehnika sa prethodnom pripremom površina, u svemu prema tehničkim propisima, standardima i uputstvima proizvođača. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²
	37	Postavljanje zidnih tapeta na lijepilu sa prethodno pripremljenim površinama za postavljanje. U cijenu uračunati materijal za postavljanje. Obračun po m ²		1.00	m ²
	38	Farbarski radovi izvedeni na građevinskoj stolariji, uljanim bojama. Površine očistiti, impregnirati, kitovati, brusiti, farbati uljanom bojom u dva radna postupka sa finim brušenjem i bojiti emajl lakom. Ton po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²
	39	Farbarski radovi izvedeni na građevinskoj stolariji, lazurnim bojama. Površine očistiti, brusiti, farbati lazurnom bojom u tri radna postupka sa finim brušenjem i lakirati dva puta bezbojnim lakom. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²
	40	Lakiranje građevinske stolarije preko postojeće lazurne boje. Površine očistiti i lakirati dva puta bezbojnim lakom, sa finim brušenjem. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²

247933.88	41	Farbarski radovi izvedeni na zidovima, uljanom bojom,. Površine očistiti, kitovati, brusiti, farbati uljanom bojom u dva radna postupka sa brušenjem i završno lakirati. Ton po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²
	42	Farbarski radovi na građevinskoj bravariji. Površine brusiti, očistiti, impregnirati, farbati osnovnom bojom za metal, fino obrusiti i farbati drugi put bojom za metal u tonu po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²
	43	Pranje fasade vodom pod pritiskom. Pritisak vode prilagoditi stanju fasade. Otvore štititi folijama. U cijenu uračunati skelu. Obračun po m ²		1.00	m ²
	44	Obrada površina građevinskim lijepkom sa mrežicom u međusloju i ugradnjom ivičnih lajsni. U cijenu uračunati materijal i skelu. Obračun po m ²		1.00	m ²
	45	Priprema fasadnih površina struganjem		1.00	m ²
	46	Gletovanje fasade glet masom za spoljno gletovanje. Površine očistiti, podlogu impregnirati i pukotine kitovati. Gletovanje izvesti u dva radna postupka sa glet masom iste baze kao planirana boja za fasadu. U cijenu uračunati materijal i skelu. Obračun po m ²	Fasadna disperziona boja	1.00	m ²
	47	Bojenje fasade sa prethodnom pripremom površina. Fasadu očistiti, površine grundirati i bojiti fasadnom bojom u dva radna postupka i u tonu po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal i skelu. Obračun po m ²	Fasadna akrilna boja	1.00	m ²
	48	Bojenje fasade sa prethodnom pripremom površina. Fasadu očistiti, površine grundirati i bojiti fasadnom bojom u dva radna postupka i u tonu po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal i skelu. Obračun po m ²	Fasadna silikatna boja	1.00	m ²
	49	Bojenje fasade sa prethodnom pripremom površina. Fasadu očistiti, površine grundirati i bojiti fasadnom bojom u dva radna postupka i u tonu po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal i skelu. Obračun po m ²	Fasadna silikonizirana boja	1.00	m ²

247933.88	50	Bojenje fasade sa prethodnom pripremom površina. Fasadu očistiti, površine grundirati i bojiti fasadnom bojom u dva radna postupka i u tonu po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal i skelu. Obračun po m ²		1.00	m ²
	51	Zaštita fasadnih površina vodonepropusnim bezbojnim premazom u dva radna postupka. U cijenu uračunati materijal i skelu. Obračun po m ²		1.00	m ²
	52	Izrada „zaribane“ fasade bavalitom. Površine prethodno impregnirati pa pripremljeni materijal nanositi gletericom u debljini sloja do najvećeg zrna mješavine, a zaribavanje izvesti vertikalnim navlačenjem. Ton po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal i skelu. Obračun po m ²		1.00	m ²
	53	Izrada termoizolovane fasade. Stiropor debljine d=5cm, zapreminske mase 20kg/m ³ , zalijepiti građevinskim ljepilom za podlogu, nivelisati, ankerovati sa 6kom/m ² i ugraditi metalne profile na ivicama fasade. Površine obraditi građevinskim ljepilom u dva radna postupka sa mrežicom u međusloju. Završna obrada fasade po izboru investitora i obračunava se posebno. U cijenu uračunati materijal i skelu. Obračun po m ²		1.00	m ²
	54	Oblaganje fasade mermernim pločama d=2,5cm na cementnom malteru 1:3. U cijenu uračunati materijal i skelu. Obračun po m ²		1.00	m ²
	55	Izrada bitumenske hidroizolacije hladnim postupkom (premaz bitulitom, 3 premaza poliazbitolom sa 2 mrežice u međuslojevima i zaštitnim premazom u 2 radna postupka). U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²
	56	Izrada hidroizolacije varenjem za podlogu dva sloja bitumenskih traka debljine d=4mm (premaz bitulitom, varenje bitumenskih traka sa preklopom širine 15cm, drugi sloj traka pomjeriti za 50cm i zavariti za prvi sloj sa preklopom i nanijeti zaštitni premaz u dva radna postupka). U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²
	57	Izrada hidroizolacije nanošenjem dvokomponentnih premaza na bazi cementa u dva radna postupka sa mrežicom u međusloju i u svemu prema uputstvu proizvođača. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²

247933.88	58	Izrada hidroizolacija preko postojeće bitumenske hidroizolacije i silverflexa, od PVC membrane. Membrana se mehanički fiksira za podlogu u zoni preklopa rolne membrane i po perimetru krova. Između membrane i postojeće bitumenske hidroizolacije neophodno je predvidjeti razdvajajući sloj od geotekstila 300 gr/m². U cijenu uračunati materijal. Obračun po m²		1.00	m²
	59	Nabavka i postavljanje ter-papira prikivanjem za postojeću daščanu podlogu. Trake preklapati na 15cm i smicati nastavak za 50cm. Obračun po m²		1.00	m²
	60	Zaptivanje spojeva na mjestima suče- ljanja različitih materijala sintetičkim adhezionim sredstvima u svemu prema uputstvu proizvođača. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m¹		1.00	m¹
	61	Nabavka i postavljanje termozvučne izolacije na pozicijama podova, zidova i tavanica. Obračun po m²	Mineralna vuna, d=5cm	1.00	m²
	62	Nabavka i postavljanje termozvučne izolacije na pozicijama podova, zidova i tavanica. Obračun po m²	Kamena vuna d=5cm	1.00	m²
	63	Nabavka i postavljanje termozvučne izolacije na pozicijama podova, zidova i tavanica. Obračun po m²	Stiropor d=5cm	1.00	m²
	64	Nabavka i postavljanje termozvučne izolacije na pozicijama podova, zidova i tavanica. Obračun po m²	Stirodur d=5cm	1.00	m²
	65	Nabavka i postavljanje termozvučne izolacije na pozicijama podova, zidova i tavanica. Obračun po m²	Poliuretan d=5cm	1.00	m²
	66	Nabavka i postavljanje termozvučne izolacije na pozicijama podova, zidova i tavanica. Obračun po m²	Azmafon d=2cm	1.00	m²
	67	Nabavka i postavljanje termozvučne izolacije na pozicijama podova, zidova i tavanica. Obračun po m²	Pluta d=2cm	1.00	m²
	68	Izrada i montaža drvenih zidnih i plafonskih obloga - lamperije, od fino obrađenih letvi debljine d=16mm, a širine i dužine po izboru investitora, sa postavljanjem ivičnih lajsni. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m²	Jelova lamperija I klase	1.00	m²
	69	Izrada i montaža drvenih zidnih i plafonskih obloga - lamperije, od fino obrađenih letvi debljine d=16mm, a širine i dužine po izboru investitora, sa postavljanjem ivičnih lajsni. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m²	Borova lamperija I klase	1.00	m²
	70	Izrada i montaža drvenih zidnih i plafonskih obloga - lamperije, od fino obrađenih letvi debljine d=16mm, a širine i dužine po izboru investitora, sa postavljanjem ivičnih lajsni. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m²	Hrastova lamperija I klase	1.00	m²

247933.88	71	Izrada i montaža dekorativnih zidnih obloga od punog drveta I klase, u kombinaciji mahagoni, palisander, tikovina. Obloga se radi po uputstvima investitora. Postavljenu oblogu brusiti, bajcovati i lakirati dva puta mat lakom. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²
	72	Nabavka i ugradnja hrastovog parketa I klase d=22mm na ljepilu sa hobljenjem, lakiranjem (tri radna postupka sa finim brušenjem), postavljanjem širokih lajsni, ivičnih i prelaznih, a u slogu po izboru investitora. Obračun po m ²		1.00	m ²
	73	Nabavka i ugradnja bukovog parketa I klase d=22mm na ljepilu sa hobljenjem, lakiranjem (tri radna postupka sa finim brušenjem), postavljanjem širokih lajsni (ivične i prelazne), a u slogu po izboru investitora. Obračun po m ²		1.00	m ²
	74	Nabavka i ugradnja gotovog troslojnog hrastovog parketa d=14mm lijepljenjem za ravnu podlogu, sa postavljanjem ivičnih i prelaznih lajsni, sve po izboru investitora. Obračun po m ²		1.00	m ²
	75	Nabavka i postavljanje gotovog intarziranog parketa lijepljenjem za ravnu podlogu sa nabavkom i postavljanjem ivičnih širokih lajsni, u svemu po izboru investitora. Obračun po m ²		1.00	m ²
	76	Hobljenje, kitovanje i lakiranje postojećeg parketa (tri radna postupka sa finim brušenjem), sa zamjenom oštećenih segmenata (10%) i ivičnih širokih lajsni. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²
	77	Nabavka i oblaganje podova laminatom (10/32) na ravnoj podlozi preko sundjerastog filca, sa postavljanjem ivičnih i prelaznih lajsni, sve po izboru investitora. Obračun po m ²		1.00	m ²
	78	Nabavka i postavljanje tekstilne podne obloge tipa - hoyga-, lijepljenjem pravougaonih segmenata na prethodno pripremljenu ravnu podnu podlogu, sa postavljanjem ivičnih i prelaznih lajsni, sve po izboru investitora. Obračun po m ²		1.00	m ²
	79	Nabavka i oblaganje podova itisonom sa postavljanjem ivičnih i prelaznih lajsni, sve po izboru investitora. Obračun po m ²		1.00	m ²
	80	Nabavka i ugradnja profilisanih ivičnih lajsni na pozicijama kontakta podova, zidova i plafona. Obračun po m ¹	Gips lajsna širine d=6cm	1.00	m ¹
	81	Nabavka i ugradnja profilisanih ivičnih lajsni na pozicijama kontakta podova, zidova i plafona. Obračun po m ¹	Stiropor lajsna širine d=6cm	1.00	m ¹

247933.88	82	Nabavka i ugradnja profilisanih ivičnih lajsni na pozicijama kontakta podova, zidova i plafona. Obračun po m ¹	Poliuretan lajsna širine d=4cm	1.00	m ¹
	83	Nabavka i ugradnja profilisanih ivičnih lajsni na pozicijama kontakta podova, zidova i plafona. Obračun po m ¹	Parket lajsna hrastova širine d=6cm	1.00	m ¹
	84	Nabavka i ugradnja profilisanih ivičnih lajsni na pozicijama kontakta podova, zidova i plafona. Obračun po m ¹	Laminat lajsna širine d=4cm	1.00	m ¹
	85	Nabavka i ugradnja profilisanih ivičnih lajsni na pozicijama kontakta podova, zidova i plafona. Obračun po m ¹	PVC lajsna širine d=4cm	1.00	m ¹
	86	Nabavka i ugradnja profilisanih ivičnih lajsni na pozicijama kontakta podova, zidova i plafona. Obračun po m ¹	AL lajsna širine d=4cm	1.00	m ¹
	87	Nabavka i ugradnja profilisanih ivičnih lajsni na pozicijama kontakta podova, zidova i plafona. Obračun po m ¹	Mesing lajsna d=3cm	1.00	m ¹
	88	Nabavka i postavljanje zidne keramike I klase na keramičkom ljepilu i PVC lajsnama na sučeonim ivicama, sa fugovanjem u odgovarajućoj nijansi, sve po izboru investitora. Obračun po m ²		1.00	m ²
	89	Nabavka i postavljanje podne keramike I klase na keramičkom ljepilu sa postavljanjem sokl-pločica i ugradnjom prelaznih lajsni sa fugovanjem u odgovarajućoj nijansi i sve po izboru investitora Obračun po m ²		1.00	m ²
	90	Nabavka i postavljanje zidne i podne granitne keramike na keramičkom ljepilu sa PVC lajsnama na sučeonim ivicama i prelaznim aluminiskim lajsnama i sa fugovanjem u odgovarajućoj nijansi, sve po izboru investitora. Obračun po m ²		1.00	m ²
	91	Nabavka i oblaganje zidova mermernim pločama debljine d=2cm. Ploče postaviti u cementnom malteru razmjere 1:3 u slogu fuga na fugu pa fugovati cementnim malterom i očistiti površine. Mermer po izboru investitora. Obračun po m ²		1.00	m ²
	92	Nabavka i postavljanje podnih ploča od mermera debljine d=3cm sa postavljanjem sokla visine h=10cm. Ploče postaviti u cementnom malteru razmjere 1:3 pa fugovati cementnim malterom i očistiti površine. Mermer i slog po izboru investitora. Obračun po m ²		1.00	m ²
	93	Izrada i ugradnja drvenih zastakljenih dvokrilnih prozora. Prozor prije ugradnje zaštititi premazom za impregnaciju. Krila zastakliti i zaptivati kitom. Okov po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal Obračun po m ²	Prozor dvostruki od jelovine I klase zastakljen ravnim providnim flot staklom debljine d=4mm	1.00	m ²

247933.88	94	Izrada i ugradnja drvenih zastakljenih dvokrilnih prozora. Prozor prije ugradnje zaštititi premazom za impregnaciju. Krila zastakliti i zaptivati kitom. Okov po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal Obračun po m ²	Prozor dvostruki od hrastovine I klase zastakljen ravnim providnim flot staklom debljine d=4mm	1.00	m ²
	95	Izrada i ugradnja drvenih zastakljenih dvokrilnih prozora. Prozor prije ugradnje zaštititi premazom za impregnaciju. Krila zastakliti i zaptivati kitom. Okov po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal Obračun po m ²	Prozor jednostruki od jelovine I klase zastakljen termoizolacionim staklom u sistemu 4/12/4mm od providnog flot stakla.	1.00	m ²
	96	Izrada i ugradnja drvenih zastakljenih dvokrilnih prozora. Prozor prije ugradnje zaštititi premazom za impregnaciju. Krila zastakliti i zaptivati kitom. Okov po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal Obračun po m ²	Prozor jednostruki od hrastovine I klase zastakljen termoizolacionim staklom u sistemu 4/12/4mm od providnog flot stakla.	1.00	m ²
	97	Izrada i ugradnja zastakljenih prozora od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i termo-prekidom. Krila prozora zastakliti termoizolacionim flot staklom u sistemu 4/16/4mm. Dihtovanje izvesti trajno elastičnom gumom. Okov i boja po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²
	98	Izrada i ugradnja zastakljenih PVC prozora sa višekomornim sistemom profila. Krila prozora zastakliti termoizolacionim flot staklom u sistemu 4/16/4mm. Dihtovanje izvesti trajno elastičnom gumom. Okov i boja po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²
	99	Izrada i ugradnja dvokrilnih škura sa potrebnim okovom. Drvene šture prije ugradnje zaštititi premazom za impregnaciju. Al i PVC šture izraditi od višekomornih profila, a boja i okov po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²	Šture od jelovog drveta I klase	1.00	m ²
	100	Izrada i ugradnja dvokrilnih škura sa potrebnim okovom. Drvene šture prije ugradnje zaštititi premazom za impregnaciju. Al i PVC šture izraditi od višekomornih profila, a boja i okov po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²	Šture od hrastovog drveta I klase	1.00	m ²
	101	Izrada i ugradnja dvokrilnih škura sa potrebnim okovom. Drvene šture prije ugradnje zaštititi premazom za impregnaciju. Al i PVC šture izraditi od višekomornih profila, a boja i okov po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²	Šture od eloksiranog aluminijuma	1.00	m ²

247933.88	102	Izrada i ugradnja dvokrilnih škura sa potrebnim okovom. Drvene škre prije ugradnje zaštititi premazom za impregnaciju. Al i PVC škre izraditi od višekomornih profila, a boja i okov po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²	Škre od PVC-a	1.00	m ²
	103	Izrada i ugradnja roletni. Boja po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²	AL - roletna	1.00	m ²
	104	Izrada i ugradnja roletni. Boja po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²	PVC - roletna	1.00	m ²
	105	Nabavka i postavljanje novog automata i trake za roletnu. U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu		1.00	kom
	106	Izrada i postavljanje venecijanera. Boja po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²
	107	Izrada i ugradnja prozorske rešetke od čeličnih kutijastih profila. Ram rešetke izraditi od kutijastog profila dimenzija 40x20mm, debljine zida profila D=3mm. Vertikalna ispuna je od kutijastih profila dimenzija 20x20mm, debljine zida profila d=2mm na razmaku od 10cm. Horizontalna ispuna je u ravni vertikalne ispune i izrađena je od kutijastih profila dimenzija 20x20mm, debljine zida profila d=2mm na razmaku od 20cm, smaknuta po visini za 10cm. Sve spojeve zavariti, očistiti, obrusiti i pripremiti za farbanje. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²
	108	Izrada i ugradnja unutrašnjih jednokrilnih obostrano šperovanih vrata od jelovine, dimenzija 90/205cm. Ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper-pločom debljine 4mm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Vrata zaštititi premazom za impregnaciju. Okov po izboru Investitora. U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu		1.00	kom
	109	Izrada i ugradnja unutrašnjih jednokrilnih obostrano furniranih vrata od hrastovine, dimenzija 90/205cm. Ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper-pločom debljine 4mm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Vrata zaštititi premazom za impregnaciju. Okov po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu		1.00	kom
	110	Izrada i ugradnja unutrašnjih jednokrilnih vrata od punog drveta dimenzija 90/205cm, sa pragom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Vrata zaštititi premazom za impregnaciju. Okov po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu	Vrata od jelovog drveta I klase	1.00	kom

247933.88	111	Izrada i ugradnja unutrašnjih jednokrlnih vrata od punog drveta dimenzija 90/205cm, sa pragom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Vrata zaštititi premazom za impregnaciju. Okov po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu	Vrata od hrastovog drveta I klase	1.00	kom
	112	Nabavka i ugradnja unutrašnjih jednokrlnih vrata od medijapana, dimenzija 90/205cm. Okov po izboru investitora. Obračun po komadu		1.00	kom
	113	Izrada i ugradnja jednokrlnih vrata dimenzija 90/205cm od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i termo-prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja trajno elastičnom gumom. Okov i boja po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu		1.00	kom
	114	Izrada i ugradnja jednokrlnih PVC vrata dimenzija 90/205cm, sa višekomornim sistemom profila, termo-spunom i sistemom zaptivanja trajno elastičnom gumom. Okov i boja po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu		1.00	kom
	115	Tapaciranje jednokrlnih unutrašnjih vrata dimenzija 90/205cm sa kožom, obostrano i po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu		1.00	kom
	116	Nabavka i postavljanje ravnog flot stakla I klase debljine d=4mm na građevinskoj stolariji. Staklo pričvrstiti i zaptivati kitom. Obračun po m ²		1.00	m ²
	117	Nabavka i postavljanje armiranog stakla debljine 6mm na građevinskoj bravariji. Staklo pričvrstiti i zaptivati kitom. Obračun po m ²		1.00	m ²
	118	Nabavka i postavljanje termoizolacionog stakla u sistemu 4/12/4mm. Termo sendvič izraditi od ravnog flot stakla. Obračun po m ²		1.00	m ²
	119	Nabavka i postavljanje termoizolacionog stopsol stakla u sistemu 6/12/4mm. Termo sendvič izraditi od ravnog flot stakla d=4mm i stopsol stakla d=6mm. Obračun po m ²		1.00	m ²
	120	Nabavka i postavljanje kaljenog stakla debljine d=8mm Obračun po m ²		1.00	m ²
	121	Nabavka i postavljanje pamplex stakla debljine d=8mm (4/4) Obračun po m ²		1.00	m ²
	122	Nabavka i postavljanje klirita debljine d=8mm. Obračun po m ²		1.00	m ²

247933.88	123	Matiranje stakla po izboru investitora. Obračun po m ²		1.00	m ²
	124	Nabavka i postavljanje plastificirane neprozirne folije na staklima, u svemu prema zahtjevu investitora. Obračun po m ²		1.00	m ²
	125	Popravke gradjevinske stolarije. U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu	Zamjena šarki	1.00	kom
	126	Popravke gradjevinske stolarije. U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu	Zamjena brave i cilindra	1.00	kom
	127	Popravke gradjevinske stolarije. U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu	Zamjena kvaka sa šildovima	1.00	kom
	128	Popravke gradjevinske stolarije. U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu	Zamjena prihvatnika	1.00	kom
	129	Popravke gradjevinske stolarije. U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu	Ampasovanje	1.00	kom
	130	Popravke PVC stolarije i Al bravarije, U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu i m ¹	Zamjena šarki	1.00	kom
	131	Popravke PVC stolarije i Al bravarije, U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu i m ¹	Zamjena brave i cilindra	1.00	kom
	132	Popravke PVC stolarije i Al bravarije, U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu i m ¹	Zamjena kvaka sa šildovima	1.00	kom
	133	Popravke PVC stolarije i Al bravarije, U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu i m ¹	Zamjena prihvatnika	1.00	kom
	134	Popravke PVC stolarije i Al bravarije, U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu i m ¹	Zamjena okretno-nagibnog mehanizma	1.00	kom
	135	Popravke PVC stolarije i Al bravarije, U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu i m ¹	Zamjena prozorskih makaza	1.00	kom
	136	Popravke PVC stolarije i Al bravarije, U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu i m ¹	Zamjena kedera	1.00	m ¹
	137	Popravke PVC stolarije i Al bravarije, U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu i m ¹	Štelovanje	1.00	kom
	138	Bravarske popravke U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu	Zamjena šarki	1.00	kom
	139	Bravarske popravke U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu	Zamjena brave i cilindra	1.00	kom
	140	Bravarske popravke U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu	Zamjena kvaka sa šildovima	1.00	kom
	141	Bravarske popravke U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu	Zamjena prihvatnika	1.00	kom

247933.88	142	Bravarske popravke U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu	Štelovanje	1.00	kom
	143	Izrada i postavljanje odbojnih letvi na zidovima u visini naslona radne stolice. Letve izraditi od pločastog materijala debljine d=10mm i širine b=15cm, pa ih kantovati ABS - trakom. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹		1.00	m ¹
	144	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Demontaža ugradnih plakara	1.00	m ²
	145	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Iznošenje kancelarijskog namještaja iz prostora koji se adaptira i unošenje istog u prostor, nakon adaptacije	1.00	m ²
	146	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Rušenje pregradnih zidova od opeke debljine d=12cm.	1.00	m ²
	147	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Rušenje pregradnih zidova od gipsa debljine d=10cm	1.00	m ²
	148	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Probijanje otvora dimenzija 100x200cm u pregradnom zidu od opeke debljine d=12cm	1.00	m ²
	149	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Rušenje betonskog trotoara debljine d=10cm	1.00	m ²
	150	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Rušenje cementne košuljice debljine d=5cm	1.00	m ²

247933.88	151	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Demontaža prozora	1.00	m ²
	152	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Demontaža vrata	1.00	m ²
	153	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Demontaža rešetke prozora	1.00	m ²
	154	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Obijanje maltera sa unutrašnjih zidova i plafona	1.00	m ²
	155	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Obijanje maltera sa fasadnih zidova	1.00	m ²
	156	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Obijanje keramičkih pločica sa zidova i podova	1.00	m ²
	157	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Demontaža parketa	1.00	m ²
	158	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Demontaža laminata	1.00	m ²

247933.88	159	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Skidanje tekstilnih podnih obloga	1.00	m ²
	160	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Demontaža slijepog poda od dasaka, gredica i pijeska	1.00	m ²
	161	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Skidanje potplafonske konstrukcije od gredica, letvi i trske	1.00	m ²
	162	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Skidanje spuštenog plafona i zidnih obloga od gipsanih ploča sa potkonstrukcijom	1.00	m ²
	163	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Skidanje zidnih i plafonskih drvenih obloga sa potkonstrukcijom	1.00	m ²
	164	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Struganje svih slojeva stare boje sa zidova i plafona	1.00	m ²
	165	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Skidanje svih slojeva stare boje sa građevinske stolarije	1.00	m ²
	166	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Skidanje tapeta	1.00	m ²

247933.88	167	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Skidanje crijepa	1.00	m ²
	168	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Skidanje salonita	1.00	m ²
	169	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Skidanje krovnih letvi i daš?ane podloge	1.00	m ²
	170	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Skidanje krovnog lima	1.00	m ²
	171	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Skidanje betonskih ploča dimenzija 40x40x5cm sa pozicija ravnih krovova	1.00	m ²
	172	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Skidanje šljunka u sloju debljine d=10cm sa pozicija ravnih krovova	1.00	m ²
	173	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Skidanje bitumenske hidroizolacije sa ravnih krovova	1.00	m ²
	174	Troškovi obezbjeđenja pristupa radnim pozicijama u skadu sa tehničkim propisima. U cijenu uračunati i montažu. Obračun po m ² i h	Građevinska skela	1.00	m ²
	175	Troškovi obezbjeđenja pristupa radnim pozicijama u skadu sa tehničkim propisima. U cijenu uračunati i montažu. Obračun po m ² i h	Auto-dizalica	1.00	h

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
247933.88	1	Iskop zemlje u tlu III kategorije za potrebe izrade hidroizolacije podrumskih zidova, i vraćanje materijala u iskop sa nabijanjem, nakon izolaterskih radova. Višak materijala utovariti i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m ³		1.00	m ³
	2	Betoniranje lakoarmiranog betonskog trotoara d=10cm, MA500/560 R131, betonom MB25, preko nabijene podloge u segmentima dužine 2,5m U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²
	3	Zidanje pregradnih zidova d=12cm šupljom opekom u produžnom malteru razmjere 1:2:6 sa izradom serklaža u visini nadvratnika. Armirano-betonski serklaž dimenzija 12x20cm izvesti betonom MB25 i armaturom GA240/360, 2x2Ø8, UØ6/25. Zidanje izvesti prevezom na pola opeke i po završetku očistiti spojnice. U cijenu uračunati materijal i pomoćnu skelu Obračun po m ²		1.00	m ²
	4	Malterisanje zidova i plafona produžnim malterom razmjere 1:2:6 u dva radna postupka sa prethodnim špricanjem površina cementnim mlijekom. Malter se spravlja sa pijeskom "jedinicom" i nanosi na nakvašene površine. Cementno mlijeko ne smije da ispuni spojnice. Prvi sloj nanijeti debljine 2cm i površine nasjeći za bolju vezu drugog sloja manje debljine. Površine perdašiti uz kvašenje. Omalterisane površine moraju biti ravne, a ivice prave. U cijenu uračunati materijal i pomoćnu skelu. Obračun po m ²		1.00	m ²
	5	Obrada špaletni širine d=20cm produžnim malterom, nakon zamjene građevinske stolarije. Malter spravlja u razmjeri 1:2:6 i malterisati u dva radna postupka sa prethodnim špricanjem površina cementnim mlijekom. Površine perdašiti uz kvašenje. Omalterisane površine moraju biti ravne, a ivice prave. U cijenu uračunati materijal i pomoćnu skelu. Obračun po m ¹		1.00	m ¹

247933.88	6	Zatvaranje šliceva cementnim malterom razmjere 1:3, nakon instalaterskih radova. Malter se spravlja sa pijeskom "jedinicom" i nanosi na nakvašene površine. U cijenu uračunati i materijal. Obračun po m ¹		1.00	m ¹
	7	Izrada rabicirane cementne košuljice debljine d=4cm, razmjere 1:3. Podlogu očistiti i oprati. Malter spravlja sa pijeskom "jedinicom". Rabic mrežicu postaviti u sredini sloja. Površinu nivelisati i izravnati. Košuljicu njegovati do očvršćavanja U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²
	8	Krovopokrivački radovi sa prethodnim podašćavanjem krovnih ravni smrekovom daskom d=24mm i letvisanjem krova letvama 24/48mm na razmaku potrebnom za postavljanje crijeva. Postavljanje crijeva sa postavljanjem sljemenjaka i grbina u produžnom malteru. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²	Falcovani crijep	1.00	m ²
	9	Krovopokrivački radovi sa prethodnim podašćavanjem krovnih ravni smrekovom daskom d=24mm i letvisanjem krova letvama 24/48mm na razmaku potrebnom za postavljanje crijeva. Postavljanje crijeva sa postavljanjem sljemenjaka i grbina u produžnom malteru. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²	Mediteran crijep	1.00	m ²
	10	Krovopokrivački radovi sa prethodnim podašćavanjem krovnih ravni smrekovom daskom d=24mm i letvisanjem krova letvama 24/48mm na razmaku potrebnom za postavljanje crijeva. Postavljanje crijeva sa postavljanjem sljemenjaka i grbina u produžnom malteru. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²	Biber crijep	1.00	m ²
	11	Krovopokrivački radovi sa prethodnim podašćavanjem krovnih ravni smrekovom daskom d=24mm i letvisanjem krova letvama 24/48mm na razmaku potrebnom za postavljanje crijeva. Postavljanje crijeva sa postavljanjem sljemenjaka i grbina u produžnom malteru. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²	Ćeramida	1.00	m ²
	12	Pokrivanje krova bitumeniziranom šindrom – tegolom, debljine d=3mm na predhodno pripremljenu krovnu ravan. Preko krovne ravni, ispod tegole postaviti izolacione trake paralelno vijencu krova, sa preklapom širine d=10cm. Tegolu postavljati preko izolacionih traka u svemu prema tehničkim propisima i instrukcijama Nadzora. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²

247933.88	13	Oblaganje površina ravnim OSB pločama debljine d=18mm. Ploče nivelisati i zakovati za postojeću potkonstrukciju. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²
	14	Pokrivanje krova talasastim salonitom debljine d=6mm na prethodno pripremljenu krovnu ravan, sa postavljanjem sljemenjaka. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²
	15	Prepokrivanje krova pokrivenog crijepom. Crijep demontirati i očistiti, a oštećene komade odbaciti i odvesti na gradsku deponiju. Crijep postaviti sa dodatkom novog u količini od 10% u svemu kao postojeći. Pozicija obuhvata i postavljanje sljemenjaka u produžnom malteru. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²
	16	Pokrivanje krovnih površina limom debljine d=0,6mm. Lim spajati duplim stojećim falcom u pravcu pada krova i duplim ležećim falcom po horizontali. Ispod lima postaviti izolacione trake. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²	Pocinkovani lim	1.00	m ²
	17	Pokrivanje krovnih površina limom debljine d=0,6mm. Lim spajati duplim stojećim falcom u pravcu pada krova i duplim ležećim falcom po horizontali. Ispod lima postaviti izolacione trake. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²	Bakarni lim	1.00	m ²
	18	Pokrivanje krovnih površina limom debljine d=0,6mm. Lim spajati duplim stojećim falcom u pravcu pada krova i duplim ležećim falcom po horizontali. Ispod lima postaviti izolacione trake. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²	Aluminijumski lim	1.00	m ²
	19	Pokrivanje krovnih površina trapezastim aluminijumskim plastificiranim limom debljine d=0,8mm u boji po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²
	20	Izrada i montaža linijskih elemenata od lima debljine d=0,6mm i razvijene širine D=50cm. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹	Pocinkovani lim	1.00	m ¹
	21	Izrada i montaža linijskih elemenata od lima debljine d=0,6mm i razvijene širine D=50cm. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹	Bakarni lim	1.00	m ¹
	22	Izrada i montaža linijskih elemenata od lima debljine d=0,6mm i razvijene širine D=50cm. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹	Aluminijumski lim	1.00	m ¹

247933.88	23	Izrada pregradnih zidova d=10cm od gipsanih ploča d=12,5mm obostrano jednostruko obloženih na metalnoj konstrukciji d=75mm sa termozvučnom izolacijom (mineralna vuna d=7,5cm), uključujući bandažiranje i gletovanje spojeva. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²
	24	Oblaganje ravnih zidova gipsanim pločama d=12,5mm na metalnoj konstrukciji d=60mm sa postavljanjem mineralne vune d=50mm i sa bandažiranjem i gletovanjem spojeva. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²
	25	Oblaganje ravnih zidova gipsanim pločama d=12.5 mm uz korišćenje odgovarajućeg lijepka. Lijepak se nanosi u gomilicama na rastojanju od 25 cm po ivicama i sredini ploče. Spojevi ploča se ispunjavaju, bandažiraju trakom i gletuju odgovarajućom glet masom. Obračun po m ² .		1.00	m ²
	26	Oblaganje linijskih elemenata razvijene širine d=60cm, gipsanim pločama d=12,5mm na metalnoj konstrukciji sa bandažiranjem i gletovanjem spojeva. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹		1.00	m ¹
	27	Izrada ravnih spuštenih plafona od gipsanih ploča d=12,5mm na metalnoj konstrukciji sa bandažiranjem i gletovanjem spojeva. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²
	28	Izrada spuštenog plafona kasetnog armstrong sa skrivenom podkonstrukcijom GemaGrid, monolitni izgled plafona, bez perforacije, sistem CLIP-IN. Ploče izrađene od aluminijuma.		1.00	m ²
	29	Izrada kasetnog spuštenog plafona od gips-karton ploča d=10mm na metalnoj konstrukciji u modularnom rasteru (60x60)cm. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²
	30	Skidanje oštećenih, nabavka i postavljanje novih gips-karton ploča d=10mm na pozicijama postojećeg kasetnog spuštenog plafona u modularnom rasteru (60x60)cm. Obračun po m ²		1.00	m ²
	31	Izrada spuštenog plafona tipa HD, od aluminijuma na metalnoj konstrukciji. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²
	32	Skidanje oštećenih, nabavka i postavljanje novih segmenata aluminijumskog plafona tipa HD, na postojećoj potkonstrukciji. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²

247933.88	33	Gletovanje zidova i plafona glet masom u dva radna postupka sa finim brušenjem. Površine prethodno brusiti, impregnirati i pukotine kitovati. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²
	34	Molerski radovi izvedeni standardnim postupkom uz prethodnu pripremu površina (struganje i krpljenje 10%, brušenje, impregniranje) sa nanošenjem premaza u dva radna postupka, u tonu po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²	Poludisperzivni premaz	1.00	m ²
	35	Molerski radovi izvedeni standardnim postupkom uz prethodnu pripremu površina (struganje i krpljenje 10%, brušenje, impregniranje) sa nanošenjem premaza u dva radna postupka, u tonu po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²	Disperzivni premaz	1.00	m ²
	36	Izrada dekorativnih molerskih tehnika sa prethodnom pripremom površina, u svemu prema tehničkim propisima, standardima i uputstvima proizvođača. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²
	37	Postavljanje zidnih tapeta na lijepilu sa prethodno pripremljenim površinama za postavljanje. U cijenu uračunati materijal za postavljanje. Obračun po m ²		1.00	m ²
	38	Farbarski radovi izvedeni na građevinskoj stolariji, uljanim bojama. Površine očistiti, impregnirati, kitovati, brusiti, farbati uljanom bojom u dva radna postupka sa finim brušenjem i bojiti emajl lakom. Ton po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²
	39	Farbarski radovi izvedeni na građevinskoj stolariji, lazurnim bojama. Površine očistiti, brusiti, farbati lazurnom bojom u tri radna postupka sa finim brušenjem i lakirati dva puta bezbojnim lakom. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²
	40	Lakiranje građevinske stolarije preko postojeće lazurne boje. Površine očistiti i lakirati dva puta bezbojnim lakom, sa finim brušenjem. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²
	41	Farbarski radovi izvedeni na zidovima, uljanom bojom,. Površine očistiti, kitovati, brusiti, farbati uljanom bojom u dva radna postupka sa brušenjem i završno lakirati. Ton po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²

247933.88	42	Farbarski radovi na građevinskoj bravariji. Površine brusiti, očistiti, impregnirati, farbati osnovnom bojom za metal, fino obrusiti i farbati drugi put bojom za metal u tonu po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²
	43	Pranje fasade vodom pod pritiskom. Pritisak vode prilagoditi stanju fasade. Otvore štititi folijama. U cijenu uračunati skelu. Obračun po m ²		1.00	m ²
	44	Obrada površina građevinskim lijepkom sa mrežicom u međusloju i ugradnjom ivičnih lajsni. U cijenu uračunati materijal i skelu. Obračun po m ²		1.00	m ²
	45	Priprema fasadnih površina struganjem		1.00	m ²
	46	Gletovanje fasade glet masom za spoljno gletovanje. Površine očistiti, podlogu impregnirati i pukotine kitovati. Gletovanje izvesti u dva radna postupka sa glet masom iste baze kao planirana boja za fasadu. U cijenu uračunati materijal i skelu. Obračun po m ²		1.00	m ²
	47	Bojenje fasade sa prethodnom pripremom površina. Fasadu očistiti, površine grundirati i bojiti fasadnom bojom u dva radna postupka i u tonu po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal i skelu. Obračun po m ²	Fasadna disperziona boja	1.00	m ²
	48	Bojenje fasade sa prethodnom pripremom površina. Fasadu očistiti, površine grundirati i bojiti fasadnom bojom u dva radna postupka i u tonu po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal i skelu. Obračun po m ²	Fasadna akrilna boja	1.00	m ²
	49	Bojenje fasade sa prethodnom pripremom površina. Fasadu očistiti, površine grundirati i bojiti fasadnom bojom u dva radna postupka i u tonu po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal i skelu. Obračun po m ²	Fasadna silikatna boja	1.00	m ²
	50	Bojenje fasade sa prethodnom pripremom površina. Fasadu očistiti, površine grundirati i bojiti fasadnom bojom u dva radna postupka i u tonu po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal i skelu. Obračun po m ²	Fasadna silikonizirana boja	1.00	m ²
	51	Zaštita fasadnih površina vodonepropusnim bezbojnim premazom u dva radna postupka. U cijenu uračunati materijal i skelu. Obračun po m ²		1.00	m ²
	52	Izrada „zaribane“ fasade bavalitom. Površine prethodno impregnirati pa pripremljeni materijal nanositi gletericom u debljini sloja do najvećeg zrna mješavine, a zaribavanje izvesti vertikalnim navlačenjem. Ton po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal i skelu. Obračun po m ²		1.00	m ²

247933.88	53	Izrada termoizolovane fasade. Stiropor debljine d=5cm, zapreminske mase 20kg/m ³ , zalijepiti građevinskim ljepilom za podlogu, nivelisati, ankerovati sa 6kom/m ² i ugraditi metalne profile na ivicama fasade. Površine obraditi građevinskim ljepilom u dva radna postupka sa mrežicom u međusloju. Završna obrada fasade po izboru investitora i obračunava se posebno. U cijenu uračunati materijal i skelu. Obračun po m ²		1.00	m ²
	54	Oblaganje fasade mermernim pločama d=2,5cm na cementnom malteru 1:3. U cijenu uračunati materijal i skelu. Obračun po m ²		1.00	m ²
	55	Izrada bitumenske hidroizolacije hladnim postupkom (premaz bitulitom, 3 premaza poliazbitolom sa 2 mrežice u međuslojevima i zaštitnim premazom u 2 radna postupka). U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²
	56	Izrada hidroizolacije varenjem za podlogu dva sloja bitumenskih traka debljine d=4mm (premaz bitulitom, varenje bitumenskih traka sa preklapom širine 15cm, drugi sloj traka pomjeriti za 50cm i zavariti za prvi sloj sa preklapom i nanijeti zaštitni premaz u dva radna postupka). U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²
	57	Izrada hidroizolacije nanošenjem dvokomponentnih premaza na bazi cementa u dva radna postupka sa mrežicom u međusloju i u svemu prema uputstvu proizvođača. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²
	58	Izrada hidroizolacija preko postojeće bitumenske hidroizolacije i silverflexa, od PVC membrane. Membrana se mehanički fiksira za podlogu u zoni preklopa rolne membrane i po perimetru krova. Između membrane i postojeće bitumenske hidroizolacije neophodno je predvidjeti razdvajajući sloj od geotekstila 300 gr/m ² . U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²
	59	Nabavka i postavljanje ter-papira prikivanjem za postojeću daščanu podlogu. Trake preklapati na 15cm i smicati nastavak za 50cm. Obračun po m ²		1.00	m ²
	60	Zaptivanje spojeva na mjestima suče- ljevanja različitih materijala sintetičkim adhezionim sredstvima u svemu prema uputstvu proizvođača. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹		1.00	m ¹
	61	Nabavka i postavljanje termozvučne izolacije na pozicijama podova, zidova i tavanica. Obračun po m ²	Mineralna vuna, d=5cm	1.00	m ²

247933.88	62	Nabavka i postavljanje termozvučne izolacije na pozicijama podova, zidova i tavanica. Obračun po m ²	Kamena vuna d=5cm	1.00	m ²
	63	Nabavka i postavljanje termozvučne izolacije na pozicijama podova, zidova i tavanica. Obračun po m ²	Stiropor d=5cm	1.00	m ²
	64	Nabavka i postavljanje termozvučne izolacije na pozicijama podova, zidova i tavanica. Obračun po m ²	Stirodur d=5cm	1.00	m ²
	65	Nabavka i postavljanje termozvučne izolacije na pozicijama podova, zidova i tavanica. Obračun po m ²	Poliuretan d=5cm	1.00	m ²
	66	Nabavka i postavljanje termozvučne izolacije na pozicijama podova, zidova i tavanica. Obračun po m ²	Azmafon d=2cm	1.00	m ²
	67	Nabavka i postavljanje termozvučne izolacije na pozicijama podova, zidova i tavanica. Obračun po m ²	Pluta d=2cm	1.00	m ²
	68	Izrada i montaža drvenih zidnih i plafonskih obloga - lamperije, od fino obrađenih letvi debljine d=16mm, a širine i dužine po izboru investitora, sa postavljanjem ivičnih lajsni. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²	Jelova lamperija I klase	1.00	m ²
	69	Izrada i montaža drvenih zidnih i plafonskih obloga - lamperije, od fino obrađenih letvi debljine d=16mm, a širine i dužine po izboru investitora, sa postavljanjem ivičnih lajsni. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²	Borova lamperija I klase	1.00	m ²
	70	Izrada i montaža drvenih zidnih i plafonskih obloga - lamperije, od fino obrađenih letvi debljine d=16mm, a širine i dužine po izboru investitora, sa postavljanjem ivičnih lajsni. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²	Hrastova lamperija I klase	1.00	m ²
	71	Izrada i montaža dekorativnih zidnih obloga od punog drveta I klase, u kombinaciji mahagoni, palisander, tikovina. Obloga se radi po uputstvima investitora. Postavljenu oblogu brusiti, bajcovati i lakirati dva puta mat lakom. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²
	72	Nabavka i ugradnja hrastovog parketa I klase d=22mm na ljepilu sa hoblivanjem, lakiranjem (tri radna postupka sa finim brušenjem), postavljanjem širokih lajsni, ivičnih i prelaznih, a u slogu po izboru investitora. Obračun po m ²		1.00	m ²
	73	Nabavka i ugradnja bukovog parketa I klase d=22mm na ljepilu sa hoblivanjem, lakiranjem (tri radna postupka sa finim brušenjem), postavljanjem širokih lajsni (ivične i prelazne), a u slogu po izboru investitora. Obračun po m ²		1.00	m ²

247933.88	74	Nabavka i ugradnja gotovog troslojnog hrastovog parketa d=14mm lijepljenjem za ravnu podlogu, sa postavljanjem ivičnih i prelaznih lajsni, sve po izboru investitora. Obračun po m ²		1.00	m ²
	75	Nabavka i postavljanje gotovog intarzirano parketa lijepljenjem za ravnu podlogu sa nabavkom i postavljanjem ivičnih širokih lajsni, u svemu po izboru investitora. Obračun po m ²		1.00	m ²
	76	Hoblovanje, kitovanje i lakiranje postojećeg parketa (tri radna postupka sa finim brušenjem), sa zamjenom oštećenih segmenata (10%) i ivičnih širokih lajsni. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²
	77	Nabavka i oblaganje podova laminatom (10/32) na ravnoj podlozi preko sundjerastog filca, sa postavljanjem ivičnih i prelaznih lajsni, sve po izboru investitora. Obračun po m ²		1.00	m ²
	78	Nabavka i postavljanje tekstilne podne obloge tipa - hoyga-, lijepljenjem pravougaonih segmenata na prethodno pripremljenu ravnu podnu podlogu, sa postavljanjem ivičnih i prelaznih lajsni, sve po izboru investitora. Obračun po m ²		1.00	m ²
	79	Nabavka i oblaganje podova itisonom sa postavljanjem ivičnih i prelaznih lajsni, sve po izboru investitora. Obračun po m ²		1.00	m ²
	80	Nabavka i ugradnja profilisanih ivičnih lajsni na pozicijama kontakta podova, zidova i plafona. Obračun po m ¹	Gips lajsna širine d=6cm	1.00	m ¹
	81	Nabavka i ugradnja profilisanih ivičnih lajsni na pozicijama kontakta podova, zidova i plafona. Obračun po m ¹	Stiropor lajsna širine d=6cm	1.00	m ¹
	82	Nabavka i ugradnja profilisanih ivičnih lajsni na pozicijama kontakta podova, zidova i plafona. Obračun po m ¹	Poliuretan lajsna širine d=4cm	1.00	m ¹
	83	Nabavka i ugradnja profilisanih ivičnih lajsni na pozicijama kontakta podova, zidova i plafona. Obračun po m ¹	Parket lajsna hrastova širine d=6cm	1.00	m ¹
	84	Nabavka i ugradnja profilisanih ivičnih lajsni na pozicijama kontakta podova, zidova i plafona. Obračun po m ¹	Laminat lajsna širine d=4cm	1.00	m ¹
	85	Nabavka i ugradnja profilisanih ivičnih lajsni na pozicijama kontakta podova, zidova i plafona. Obračun po m ¹	PVC lajsna širine d=4cm	1.00	m ¹
	86	Nabavka i ugradnja profilisanih ivičnih lajsni na pozicijama kontakta podova, zidova i plafona. Obračun po m ¹	AL lajsna širine d=4cm	1.00	m ¹
	87	Nabavka i ugradnja profilisanih ivičnih lajsni na pozicijama kontakta podova, zidova i plafona. Obračun po m ¹	Mesing lajsna d=3cm	1.00	m ¹

247933.88	88	Nabavka i postavljanje zidne keramike I klase na keramičkom ljepilu i PVC lajsnama na sučeonim ivicama, sa fugovanjem u odgovarajućoj nijansi, sve po izboru investitora. Obračun po m ²		1.00	m ²
	89	Nabavka i postavljanje podne keramike I klase na keramičkom ljepilu sa postavljanjem sokl-pločica i ugradnjom prelaznih lajsni sa fugovanjem u odgovarajućoj nijansi i sve po izboru investitora Obračun po m ²		1.00	m ²
	90	Nabavka i postavljanje zidne i podne granitne keramike na keramičkom ljepilu sa PVC lajsnama na sučeonim ivicama i prelaznim aluminiskim lajsnama i sa fugovanjem u odgovarajućoj nijansi, sve po izboru investitora. Obračun po m ²		1.00	m ²
	91	Nabavka i oblaganje zidova mermernim pločama debljine d=2cm. Ploče postaviti u cementnom malteru razmjere 1:3 u slogu fuga na fugu pa fugovati cementnim malterom i očistiti površine. Mermer po izboru investitora. Obračun po m ²		1.00	m ²
	92	Nabavka i postavljanje podnih ploča od mermera debljine d=3cm sa postavljanjem sokla visine h=10cm. Ploče postaviti u cementnom malteru razmjere 1:3 pa fugovati cementnim malterom i očistiti površine. Mermer i slog po izboru investitora. Obračun po m ²		1.00	m ²
	93	Izrada i ugradnja drvenih zastakljenih dvokrilnih prozora. Prozor prije ugradnje zaštititi premazom za impregnaciju. Krila zastakliti i zaptivati kitom. Okov po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal Obračun po m ²	Prozor dvostruki od jelovine I klase zastakljen ravnim providnim flot staklom debljine d=4mm	1.00	m ²
	94	Izrada i ugradnja drvenih zastakljenih dvokrilnih prozora. Prozor prije ugradnje zaštititi premazom za impregnaciju. Krila zastakliti i zaptivati kitom. Okov po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal Obračun po m ²	Prozor dvostruki od hrastovine I klase zastakljen ravnim providnim flot staklom debljine d=4mm	1.00	m ²
	95	Izrada i ugradnja drvenih zastakljenih dvokrilnih prozora. Prozor prije ugradnje zaštititi premazom za impregnaciju. Krila zastakliti i zaptivati kitom. Okov po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal Obračun po m ²	Prozor jednostruki od jelovine I klase zastakljen termoizolacionim staklom u sistemu 4/12/4mm od providnog flot stakla.	1.00	m ²
	96	Izrada i ugradnja drvenih zastakljenih dvokrilnih prozora. Prozor prije ugradnje zaštititi premazom za impregnaciju. Krila zastakliti i zaptivati kitom. Okov po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal Obračun po m ²	Prozor jednostruki od hrastovine I klase zastakljen termoizolacionim staklom u sistemu 4/12/4mm od providnog flot stakla.	1.00	m ²

247933.88	97	Izrada i ugradnja zastakljenih prozora od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i termo-prekidom. Krila prozora zastakliti termoizolacionim flot staklom u sistemu 4/16/4mm. Dihtovanje izvesti trajno elastičnom gumom. Okov i boja po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²
	98	Izrada i ugradnja zastakljenih PVC prozora sa višekomornim sistemom profila. Krila prozora zastakliti termoizolacionim flot staklom u sistemu 4/16/4mm. Dihtovanje izvesti trajno elastičnom gumom. Okov i boja po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²
	99	Izrada i ugradnja dvokrilnih škura sa potrebnim okovom. Drvene škure prije ugradnje zaštititi premazom za impregnaciju. Al i PVC škure izraditi od višekomornih profila, a boja i okov po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²	Škure od jelovog drveta I klase	1.00	m ²
	100	Izrada i ugradnja dvokrilnih škura sa potrebnim okovom. Drvene škure prije ugradnje zaštititi premazom za impregnaciju. Al i PVC škure izraditi od višekomornih profila, a boja i okov po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²	Škure od hrastovog drveta I klase	1.00	m ²
	101	Izrada i ugradnja dvokrilnih škura sa potrebnim okovom. Drvene škure prije ugradnje zaštititi premazom za impregnaciju. Al i PVC škure izraditi od višekomornih profila, a boja i okov po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²	Škure od eloksiranog aluminijuma	1.00	m ²
	102	Izrada i ugradnja dvokrilnih škura sa potrebnim okovom. Drvene škure prije ugradnje zaštititi premazom za impregnaciju. Al i PVC škure izraditi od višekomornih profila, a boja i okov po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²	Škure od PVC-a	1.00	m ²
	103	Izrada i ugradnja roletni. Boja po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²	AL - roletna	1.00	m ²
	104	Izrada i ugradnja roletni. Boja po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²	PVC - roletna	1.00	m ²
	105	Nabavka i postavljanje novog automata i trake za roletnu. U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu		1.00	kom
	106	Izrada i postavljanje venecijanera. Boja po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²

247933.88	107	Izrada i ugradnja prozorske rešetke od čeličnih kutijastih profila. Ram rešetke izraditi od kutijastog profila dimenzija 40x20mm, debljine zida profila D=3mm. Vertikalna ispuna je od kutijastih profila dimenzija 20x20mm, debljine zida profila d=2mm na razmaku od 10cm. Horizontalna ispuna je u ravni vertikalne ispune i izrađena je od kutijastih profila dimenzija 20x20mm, debljine zida profila d=2mm na razmaku od 20cm, smaknuta po visini za 10cm. Sve spojeve zavariti, očistiti, obrusiti i pripremiti za farbanje. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ²		1.00	m ²
	108	Izrada i ugradnja unutrašnjih jednokrlnih obostrano šperovanih vrata od jelovine, dimenzija 90/205cm. Ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper-pločom debljine 4mm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Vrata zaštititi premazom za impregnaciju. Okov po izboru Investitora. U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu		1.00	kom
	109	Izrada i ugradnja unutrašnjih jednokrlnih obostrano furniranih vrata od hrastovine, dimenzija 90/205cm. Ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper-pločom debljine 4mm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Vrata zaštititi premazom za impregnaciju. Okov po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu		1.00	kom
	110	Izrada i ugradnja unutrašnjih jednokrlnih vrata od punog drveta dimenzija 90/205cm, sa pragom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Vrata zaštititi premazom za impregnaciju. Okov po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu	Vrata od jelovog drveta I klase	1.00	kom
	111	Izrada i ugradnja unutrašnjih jednokrlnih vrata od punog drveta dimenzija 90/205cm, sa pragom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Vrata zaštititi premazom za impregnaciju. Okov po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu	Vrata od hrastovog drveta I klase	1.00	kom
	112	Nabavka i ugradnja unutrašnjih jednokrlnih vrata od medijapana, dimenzija 90/205cm. Okov po izboru investitora. Obračun po komadu		1.00	kom
	113	Izrada i ugradnja jednokrlnih vrata dimenzija 90/205cm od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i termo-prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja trajno elastičnom gumom. Okov i boja po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu		1.00	kom

247933.88	114	Izrada i ugradnja jednokrilnih PVC vrata dimenzija 90/205cm, sa višekomornim sistemom profila, termo-spunom i sistemom zaptivanja trajno elastičnom gumom. Okov i boja po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu		1.00	kom
	115	Tapaciranje jednokrilnih unutrašnjih vrata dimenzija 90/205cm sa kožom, obostrano i po izboru investitora. U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu		1.00	kom
	116	Nabavka i postavljanje ravnog flot stakla I klase debljine d=4mm na građevinskoj stolariji. Staklo pričvrstiti i zaptivati kitom. Obračun po m ²		1.00	m ²
	117	Nabavka i postavljanje armiranog stakla debljine 6mm na građevinskoj bravariji. Staklo pričvrstiti i zaptivati kitom. Obračun po m ²		1.00	m ²
	118	Nabavka i postavljanje termoizolacionog stakla u sistemu 4/12/4mm. Termo sendvič izraditi od ravnog flot stakla. Obračun po m ²		1.00	m ²
	119	Nabavka i postavljanje termoizolacionog stopsol stakla u sistemu 6/12/4mm. Termo sendvič izraditi od ravnog flot stakla d=4mm i stopsol stakla d=6mm. Obračun po m ²		1.00	m ²
	120	Nabavka i postavljanje kaljenog stakla debljine d=8mm Obračun po m ²		1.00	m ²
	121	Nabavka i postavljanje pamplex stakla debljine d=8mm (4/4) Obračun po m ²		1.00	m ²
	122	Nabavka i postavljanje klirita debljine d=8mm. Obračun po m ²		1.00	m ²
	123	Matiranje stakla po izboru investitora. Obračun po m ²		1.00	m ²
	124	Nabavka i postavljanje plastificirane neprozirne folije na staklima, u svemu prema zahtjevu investitora. Obračun po m ²		1.00	m ²
	125	Popravke građevinske stolarije. U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu	Zamjena šarki	1.00	kom
	126	Popravke građevinske stolarije. U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu	Zamjena brave i cilindra	1.00	kom
	127	Popravke građevinske stolarije. U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu	Zamjena kvaka sa šildovima	1.00	kom
	128	Popravke građevinske stolarije. U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu	Zamjena prihvatnika	1.00	kom

247933.88	129	Popravke gradjevinske stolarije. U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu	Ampasovanje	1.00	kom
	130	Popravke PVC stolarije i Al bravarije, U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu i m ¹	Zamjena šarki	1.00	kom
	131	Popravke PVC stolarije i Al bravarije, U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu i m ¹	Zamjena brave i cilindra	1.00	kom
	132	Popravke PVC stolarije i Al bravarije, U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu i m ¹	Zamjena kvaka sa šildovima	1.00	kom
	133	Popravke PVC stolarije i Al bravarije, U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu i m ¹	Zamjena prihvatnika	1.00	kom
	134	Popravke PVC stolarije i Al bravarije, U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu i m ¹	Zamjena okretno-nagibnog mehanizma	1.00	kom
	135	Popravke PVC stolarije i Al bravarije, U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu i m ¹	Zamjena prozorskih makaza	1.00	kom
	136	Popravke PVC stolarije i Al bravarije, U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu i m ¹	Zamjena kедера	1.00	m ¹
	137	Popravke PVC stolarije i Al bravarije, U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu i m ¹	Štelovanje	1.00	kom
	138	Bravarske popravke U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu	Zamjena šarki	1.00	kom
	139	Bravarske popravke U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu	Zamjena brave i cilindra	1.00	kom
	140	Bravarske popravke U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu	Zamjena kvaka sa šildovima	1.00	kom
	141	Bravarske popravke U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu	Zamjena prihvatnika	1.00	kom
	142	Bravarske popravke U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu	Štelovanje	1.00	kom
	143	Izrada i postavljanje odbojnih letvi na zidovima u visini naslona radne stolice. Letve izraditi od pločastog materijala debljine d=10mm i širine b=15cm, pa ih kantovati ABS - trakom. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹		1.00	m ¹
	144	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Demontaža ugradnih plakara	1.00	m ²

247933.88	145	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Iznošenje kancelarijskog namještaja iz prostora koji se adaptira i unošenje istog u prostor, nakon adaptacije	1.00	m ²
	146	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Rušenje pregradnih zidova od opeke debljine d=12cm.	1.00	m ²
	147	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Rušenje pregradnih zidova od gipsa debljine d=10cm	1.00	m ²
	148	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Probijanje otvora dimenzija 100x200cm u pregradnom zidu od opeke debljine d=12cm	1.00	m ²
	149	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Rušenje betonskog trotoara debljine d=10cm	1.00	m ²
	150	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Rušenje cementne košuljice debljine d=5cm	1.00	m ²
	151	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Demontaža prozora	1.00	m ²
	152	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Demontaža vrata	1.00	m ²

247933.88	153	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Demontaža rešetke prozora	1.00	m ²
	154	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Obijanje maltera sa unutrašnjih zidova i plafona	1.00	m ²
	155	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Obijanje maltera sa fasadnih zidova	1.00	m ²
	156	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Obijanje keramičkih pločica sa zidova i podova	1.00	m ²
	157	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Demontaža parketa	1.00	m ²
	158	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Demontaža laminata	1.00	m ²
	159	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Skidanje tekstilnih podnih obloga	1.00	m ²
	160	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Demontaža slijepog poda od dasaka, gredica i pijeska	1.00	m ²

247933.88	161	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Skidanje potplafonske konstrukcije od gredica, letvi i trske	1.00	m ²
	162	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Skidanje spuštеноg plafona i zidnih obloga od gipsanih ploča sa potkonstrukcijom	1.00	m ²
	163	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Skidanje zidnih i plafonskih drvenih obloga sa potkonstrukcijom	1.00	m ²
	164	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Struganje svih slojeva stare boje sa zidova i plafona	1.00	m ²
	165	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Skidanje svih slojeva stare boje sa građevinske stolarije	1.00	m ²
	166	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Skidanje tapeta	1.00	m ²
	167	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Skidanje crijeva	1.00	m ²
	168	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Skidanje salonita	1.00	m ²

247933.88	169	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Skidanje krovnih letvi i daž?ane podloge	1.00	m ²
	170	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Skidanje krovnog lima	1.00	m ²
	171	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Skidanje betonskih ploča dimenzija 40x40x5cm sa pozicija ravnih krovova	1.00	m ²
	172	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Skidanje šljunka u sloju debljine d=10cm sa pozicija ravnih krovova	1.00	m ²
	173	Demontaže i rušenja. Sva rušenja i demontaže raditi pažljivo i u prisustvu nadzora. Šut iznijeti iz objekta i transportovati na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor. Obračun po m ² površine koja se demontira ili ruši.	Skidanje bitumenske hidroizolacije sa ravnih krovova	1.00	m ²
	174	Troškovi obezbjeđenja pristupa radnim pozicijama u skadu sa tehničkim propisima. U cijenu uračunati i montažu. Obračun po m ² i h	Građevinska skela	1.00	m ²
	175	Troškovi obezbjeđenja pristupa radnim pozicijama u skadu sa tehničkim propisima. U cijenu uračunati i montažu. Obračun po m ² i h	Auto-dizalica	1.00	h