

PREGLED POSTUPKA #118592

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JPU RADMILA NEDIĆ BERANE
PIB	02009064
E-mail	jpurn@t-com.me
Telefon	051/230-218
Internet adresa	www.vrticberane.edu.me
Fax	051/230-219
Adresa	IV Crnogorske bb
Grad	Berane
Poštanski broj	84300

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Sanacija i adaptacija prostorije(organizacija mokrog čvora, kuhinje, ostave, prostorije za boravak) za potrebe JPU"Radmila Nedić" u objektu JUOŠ" Mahmut Adrović"u Petnjici
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Jakov Kuc
Kontakt	068074815
Datum objave	03.07.2026. 12:00

Napomena	
----------	--

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	JPU RADMILA NEDIĆ BERANE Sanacija i adaptacija prostorije (organizacija mokrog čvora, kuhinje, ostave, prostorije za boravak) za potrebe JPU"Radmila Nedić" u objektu JUOŠ" Mahmut Adrović"u Petnjici 45262700 - Radovi na adaptaciji zgrada	18.230,00 EUR	3.828,30 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava sačinjena na obrascu 2	Obrazac 2
Rok važenja ponude 60 dana	Rok važenja ponude
Mjesto Izvršenja ugovora su prostorije JPU Petnjica	Mjesto izvršenja ugovora
Rok Plaćanaja je 15 dana od dana ispostavljanja fakture nakon Ugradnje	Rok plaćanja
Garantni rok za radove je 3 godine	Garantni rok
Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana potpisivanja.	Rok izvršenja ugovora

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **18.230,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	PODOPOLAGAČKI RADOVI Saniranje oštećenja na postojećoj podnoj košuljici (uklanjanje stare ispucale podloge i ponovno izravnavanje) .Površine za sanaciju podloge se definišu uz saglasnost nadzornog organa i investitora.Skidanje starog Vinflex poda se obračunava posebno u pripremnim radovima.Obracun po m2		7,00 m2
2	BETONSKI RADOVI Nabavka materijala i betoniranje šliceva (kanala) nakon štemovanja podne ploče za priključenje na glavnu kanalizacionu i vodovodnu vertikalnu .Betoniranja u novom mokrom bloku koji se formira i starom mokrom bloku u koji se vrši priključenje kanalizacije i vode .Obračun po m3 ugrađenog betona.		2,50 m3

3	ZIDARSKI I RAZNI RADOVI Nabavka materijala i izrada cementne košuljice prosječne debljine 5 cm ,u novim prostorijama- kabinama WC1,WC2,hodnik ,sa perdašenjem radi ugradnje podne keramike (nakon ugradnje nove kanalizacije u mokrom čvoru) . Voditi računa o stare košulkjice do osnovne ploče je prikazano u pripremnim radovima. Obračun po m2 praavilnom nevelisanju i perdašenju.Štemovanje		10,00 m2
4	KERAMIČARSKI RADOVI 1 Nabavka materijala i ugradnja podnih keramičkih pločica prve klase „na lijepku „ (podovi mokrog čvora WC1,WC2 ,kuhinje,hodnika,ostave,prostorija za boravak). Pločice po izboru investitora i nadzornog organa.Pad podne keramike u mokrom čvoru i hodniku mora biti prema slivniku .Podni slivnik se postavlja u hodniku ispred kabina. .Obračun po m2		74,40 m2
5	Nabavka materijala i ugradnja zidnih keramičkih pločica prve klase na lijepku za pločice (zidovi mokrog čvora WC1,WC2 i hodnik do visine kabina od 240 cm a kuhinja na jednom zidu visine 1,65 cm). Pločice po izboru investitora i nadzornog organa. Obračun po m2		57,00 m2
6	Nabavka materijala i ugradnja soklica h=7cm od keramičkih pločica istog tipa kao podne (u kuhinni,i ostavi) . Obračun po m1		51,00 m

7	SANITARIJE Nabvaka i ugradnja WC šolje (mono blok sa niskim vodokotlićem) sa svim elementima za povezivanje na ViK instalacije i stavljanje u funkcionalno stanje .Obračun po komadu		2,00 komada
8	Nabavka i ugradnja umivaonika 64x42 cm sa svim elementima za stavljanje u funkcionalno stanje i povezivanje na ViK mrežu. Obračun po komadu		2,00 komada
9	Nabavka i ugradnja slavina za umivaonike i sudoperu (hladna i topla voda) sa svim povezivanjima na mrežu i stavčljanje u funkcionalno stanje. Obračun po komadu.		3,00 komada
10	Nabavka i ugradnja bojlera 80 l sa svim potrebnim sredstvima za montažu i povezivanjima na vodovodnu mrežu. Obračun po komadu.		1,00 komad
11	Nabavka i ugradnja ogledala,za postavljanje iznad umivaonika.Obračun po komadu		2,00 komada
12	.Obračun po komadu		2,00 komada
13	Nabavka i ugradnja držača za sapun.Obračun po komadu		2,00 komada
14	Nabavka i ugradnja podnog slivnika u hodniku mokrog čvora sa svim povezivanjima i nivelisawima.Obračun po komadu		1,00 komad

15	INSTALATERSKI RADOVI ViK INSTALACIJE Nabvaka materijala i izrada kanalizacionih instalacija u mokrom čvoru PVC cijevima potrebnih prečnika f -50,70,110, sa svim potrebnim lukovima radi povezivanja umivaonika,wc šolja,sudopere sa glavnom odvodnom cijevi (dvije kabine ,umivaonik u hodniku,slivnik). Obračun po m1		15,00 m
16	Nabavka materijala i izrada vodovodnih instalacija 1/2" za povezivanje umiovaonika ,sudopera (topla i hladna voda) ,dvije wc šolje,bojler sa svim potrebnim fittingom,lukovima ,povezivanjima i dr.... Obračun po m1		25,00 m
17	Navabka i ugradnja odvodne kanalizacione PVC cijevi f-110 mm za formiranje kanalizacionog odvoda do novog mokrog čvora do postojećeg mokrog čvora u susjednoj prostoriji. Obračun po m1 komplet ugrađene i pravilno povezane cijevi.		5,00 m
18	Navabka i ugradnja dovodne vodovodne cijevi 3/4" i formiranje dovoda vode do mokrog čvora sa svim potrebnim spojnim sredstvima. Obračun po m1 ugrađene cijevi		15,00 m

19	Nabavka potrebnog materijala i povezivanje nove odvodne kanalizacione PVC cijevi F-110 na postojeću glavnu kanalizacionu odvodni cijev (LG vertikalni) F-160 u susjednom mokrom čvoru. U obzir uzeti demontažu dijela glavne odvodne cijevi, povezivanje nove cijevi na glavnu odvodnu cijev sa svim fazonskim komadima, ponovna montaža i obezbjeđivanje pravilnog spoja i vodonepropusnosti. U obzir uzeti vezu PVC cijevi sa postojećom LG vertikalom (livenogusana odvodna cijev). Obračun paušalno		1,00 paušal
20	Nabavka potrebnog materijala i povezivanje nove dovodne vodovodne cijevi na postojeću vodovodnu cijev u susjednom mokrom čvoru. U obzir uzeti demontažu dijela glavne vodovodne cijevi, pravilna povezivanja nove i stare cijevi 3/4" sa svim fittingom, spojnim djelovima odnosno obezbjeđivanje pravilnog spoja i vodonepropusnosti. Obračun paušalno		1,00 paušal
21	Ispitivanje nove vodovodne mreže u novoformiranom prostoru (mokri čvor, kuhinja) na probni pritisak uz prisustvo nadzornog organa. Obavezan izvještaj o ispitivanju na probni pritisak. Obračun paušalno.		1,00 paušal

22	IZOLATERSKI RADOVI Nabavka materijala i izrada hidroizolacije u mokrim čvorovima WC1,WC2,hodnik,ostava dvokomponentnim hidroizolacionim malterom Sikalastic-152 u dva sloja . Prvi sloj je armiran staklenom mrežicom 150-160 g/m2 i 0.47 mm debljine.Prilikom izrade hidroizolacije u svemu ispoštovati proizvođačko upustvo za ugradnju sa svim predradnjama i predhodnu pripremu podloge Sika malterima .Obračun po m2		14,00 m2
23	MOLERSKO-FARBARSKI,FASADERSKI RADOVI Nabavka materijala i obrada zidova u kuhinji, prostoriji za boravak djece ,jedan zid u ostavi , u slojevima :građevinski lijepak x2 +staklena mrežica x1+ završna obrada „bavalit,, u ful tehnici granulacije 1,5 mm .U obzir uzeti potrebne lajsne na svim ivicama. Obračun po m2 obrađenih starih zidova.Novi zidovi od gips-kartonskih ploča se gletuju i završno obrađuju.		64,10 m2
24	Nabavka materijala i obrada plafona u svim prostorijama (kuhinja,prostorija za boravak,ostava,hodnik,WC1,WC2) u slojevima građevinski lijepak x2 +staklena mrežica x1+ završna obrada „bavalit,, u ful tehnici granulacije 1,5 mm .U obzir uzeti potrebne lajsne na svim ivicama. Obračun po m2		74,40 m2

25	Nabvaka materijala i obrada greda i stubova u svim prostorijama (kuhinja, prostorija za boravak, ostava, hodnik, WC1, WC2) u slojevima građevinski lijepak x2 +staklena mrežica x1+ završna obrada „bavalit,, u ful tehnici granulacije 1,5 mm .U obzir uzeti potrebne lajsne na svim ivicama.Razvijena širina grede je do 70 cm. Obračun po m1		38,40 m
26	Nabavka materijala i završno bojenje svih zidova i plafona disperzivnim bojama u dva sloja.Obračun po m2		228,20 m2

27	GRAĐEVINSKA STOLARIJA Nabavka materijala , izrada i ugradnja jednokrlnih unutrašnjih vrata od tvrdog visokootpornog PVC/a sa visekomornim sistemom profila (najmanje 5 komora) i ojačana nerdjajucim profilima ,ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom po semi stolarije i detaljima, i svim potrebnim okovima i mehanizmima za otvaranje .Okovi,brava sa dva kljuca i cetiri sarke i boja vrata po izbru projektanta i investitora.Boja vrata je antracit ili u boji drveta po izboru investitora i nadzornog organa.U obzir uzeti skidanja starih vrata sa odnosenjem i slaganjem na deponiju koju odredi investitor.Pozicija obuhvata sva potrebna ciscenja i odnosenja suta na deponiju kao i sve potrebne radove za ugradnju novih vrata (pravilna ugradnja,potrebna stemovanja ,potrebna malterisanja i bojenja,ivicne lajsne /ako su potrebne/) .Obracun po komadu komplet završene pozicije.Prije izrade uzeti mjere na licu mjesta za sve pozicije . Vrata 1 (100x210) cm (ulazna vrata iz hodnika za tri učionice)		3,00 komada
----	--	--	-------------

28	Nabavka materijala , izrada i ugradnja jednokrlnih unutrašnjih vrata od tvrdog visokootpornog PVC/a sa visekomornim sistemom profila (najmanje 5 komora) i ojačana nerdjajucim profilima ,ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom po semi stolarije i detaljima, i svim potrebnim okovima i mehanizmima za otvaranje .Okovi,brava sa dva kljuca i cetiri sarke i boja vrata po izbru projektanta i investitora.Boja vrata je antracit ili u boji drveta po izboru investitora i nadzornog organa.U obzir uzeti skidanja starih vrata sa odnosenjem i slaganjem na deponiju koju odredi investitor.Pozicija obuhvata sva potrebna ciscenja i odnosenja suta na deponiju kao i sve potrebne radove za ugradnju novih vrata (pravilna ugradnja,potrebna stemovanja ,potrebna malterisanja i bojenja,ivicne lajsne /ako su potrebne/) .Obracun po komadu komplet završene pozicije.Prije izrade uzeti mjere na licu mjesta za sve pozicije .Vrata 2 (90x210) cm (ulazna vrata iz prostorije za boravak u hodnik mokrog čvora,i iz hodnika u kuhinju)		2,00 komada
----	---	--	-------------

29	Nabavka materijala , izrada i ugradnja jednokrlnih unutrašnjih vrata od tvrdog visokootpornog PVC/a sa visekomornim sistemom profila (najmanje 5 komora) i ojačana nerdjajucim profilima ,ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom po semi stolarije i detaljima, i svim potrebnim okovima i mehanizmima za otvaranje .Okovi,brava sa dva kljuca i cetiri sarke i boja vrata po izbru projektanta i investitora.Boja vrata je antracit ili u boji drveta po izboru investitora i nadzornog organa.U obzir uzeti skidanja starih vrata sa odnosenjem i slaganjem na deponiju koju odredi investitor.Pozicija obuhvata sva potrebna ciscenja i odnosenja suta na deponiju kao i sve potrebne radove za ugradnju novih vrata (pravilna ugradnja,potrebna stemovanja ,potrebna malterisanja i bojenja,ivicne lajsne /ako su potrebne/) .Obracun po komadu komplet završene pozicije.Prije izrade uzeti mjere na licu mjesta za sve pozicije Vrata 3 (70x210) cm (ulazna vrata na kabinama WC1,WC2)		2,00 komada
30	ELEKTRO RADOVI Nabavka materijala ,razvod za ugradnju „12 sijaličnih mjesta" u kabinama i predprostoru mokrog čvora,ostavi sa pripadajućim svjetilkama (prekidači,utičnice,svetiljke). U obzir uzeti povezivanje sa GRT .Obračun paušalno		1,00 paušal
31	Kontrola ispravnosti postojećih svjetiljki,čišćenje stakla i ponovna montaža.		1,00 paušal

32	GIPSARSKI RADOVI Nabavka materijala i izrada pregradnih zidova debljine 125 mm -jednostruka metalna potkonstrukcija obložena obostrano dvostrukim gips kartonskim pločama GKB 12,5 mm ,sistema Knauf W112 (vlago otporne).Pregradni nenosiv zid izraditi od pocinkovanih profila CW 75 ,postaviti kamenu vunu debljine 50 mm i obložiti dvostrukim gips kartonskim pločama,po projektu i uputstvu proizvođača.Sastave obraditi glet masom i bandaž trakama po uputstvu projektanta.U cijenu uračunati i radnu skelu i potrebna ankerovanja odnosno ostvarivanja sigurne veze zidova i međuspratnih konstrukcija.Međuspratna (konstruktivna) visina učionice je oko 3,3 m. Visina zidova između kuhinje i hodnika je oko 3,3 m kao i između kuhinje i prostorije za boravak te između ostave i prostorije za boravak. Visina zidova unutar mokrog čvora (kabine WC1 i WC2) je 2,4 m.Dimenzije pregradnog zida (3,3 x16,3+3*2.45) =59,3 m2..Zid d=125 mm ,profili CW 75 mm,ploče 4 GKB 12,5 mm .Obračun po m2 komplet postavljenog zida (površine zida)		61,14 m2
33	Nabavka materijala i obrada zidova od gipskartonskih ploča u ostavi,kuhinjni ,hodniku mokrog čvora(iznad keramičkih pločica) :bandažiranja,gletovanja ,brušenje ,inpregnacija, bojenje disperzivnim bojama .U obzir uzeti potrebne lajsne na ivicama. Obračun po m2		113,90 m2

34	Nabavka materijala i oblaganje postojeće kanalizacione vertikale f-80 mm uz zid prostorije za boravak . Oblagawe vršiti duplim gips-kartonskim pločama na AL konstrukciji. Razvijena širina obloge do 40 cm. U cijenu uračunati sav rad,materijal,bandažiranja,lajsne,gletovanje i završnu obradu bavalitom.Obračun po m1 komplet obrađene vertikale		3,30 m
35	PRIPREMNO -ZAVRŠNI RADOVI Iznošenje opreme i školskog inventara,pažljivo odlaganje u druge prostorije škole koje odredi investitor.Obračun paušalno		1,00 paušalno
36	Demontaža starog Vinfleks poda ,lajsni , iznošenje van objekta i odlaganje na deponiju koju odredi investitor do 5 km udaljenosti. Obračun po m2		47,20 m2
37	Demontaža postojećih unutrašnjih vrata 100x210 (vrata na ulzu iz hodnika u tri prostorije ,sa iznošenjem van objekta na deponiju koju odredi investitor.Obračun po komadu		3,00 komada
38	Štemovanje zida d=30 cm ,20 cm između novog mokrog čvora i postojećeg mokrog bloka radi povezivanja ViK instalacija ,sa iznošenjem šuta na deponiju koju odredi investitor do 10 km .Obračun po m3		0,50 m3

39	Štemovanje podne ploče (osnovne konstrukcije) u kabinama WC1 ,WC2 ,slivnik u hodniku, do glavnih kanalizacionih vertikalala u susjednom mokrom čvoru ,radi povezivanja odvodne kanalizacione i dovodne vodovodne cijevi u novom mokrom čvoru ,sa iznošenjem šuta na deponiju koju odredi investitor do 10 km . dubina šlica se određuje na licu mjesta radi pravilnog smještaja cijevi i obezbeđivanja potrebnog pada..Obračun po m3		0,50 m3
40	Štemovanje podne ploče (osnovne konstrukcije) u zoni glavne kanalizacione i vodovodne vertikalala radi pravilnog povezivanja sa odvodom i dovodom za novi mokri čvor ,sa iznošenjem šuta na deponiju koju odredi investitor do 10 km .Dubina šlica se određuje na licu mjesta radi pravilnog smještaja cijevi i obezbeđivanja potrebnog pada i povezivanja sa glavnim ViK vertikalama..Obračun po m3		0,50 m3
41	Završna čišćenja objekta nakon završetka svih radova .Obračun paušalno		1,00 paušal