

PREGLED POSTUPKA #118570

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ
PIB	02002230
E-mail	sandra.lucic@epcg.com
Telefon	040/204-169
Internet adresa	www.epcg.com
Fax	--
Adresa	Vuka Karadžića 2
Grad	Nikšić
Poštanski broj	81400

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Zaštita i sanacija betonske obloge kanala Zeta II
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Sandra Lučić
Kontakt	Milica Ljeskovic
Datum objave	02.07.2026. 14:05
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zaštita i sanacija betonske obloge kanala Zeta II	02.07.2026 14:05	08.07.2026 10:00	08.07.2026 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Način plaćanja: Na žiro račun Izvođača radova.	Način plaćanja
Rok plaćanja: Plaćanje je 30-ti dan od dana potpisivanja potvrde za izvedene radove.	Rok plaćanja
Rok izvršenja ugovora je: 20 dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je: Kanal Zeta II, opština Nikšić.	Mjesto izvršenja ugovora
Ponuđač u ponudi dostavlja elektronski potpisanu izjavu kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke Obrazac mora biti elektronski potpisan. (Obrazac 2).	Obrazac 2
Garantni rok za izvedene radove je najmanje 24 mjeseca od dana primopredaje radova.	Garantni rok
Ponuđač je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje dostavljanjem minimum 1 potvrde izdate od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Pod istim radovima podrazumijevaju se radovi na izradi obloga od lomljenog kamena za zaštitu kanala, korita vodotoka, obala i drugih objekata. Pod sličnim radovima podrazumijevaju se radovi na ugradnji kamenog nabačaja, zaštiti kosina kamenom i drugi radovi zaštite od erozije i djelovanja vode koji podrazumijevaju ugradnju lomljenog kamena.	Stručna i tehnička sposobnost

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 20.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Zaštita I sanacija betonske obloge kanala Zeta II	Mašinski iskop u tlu III i IV kategorije do dubine cca 70 cm i širine 2 m. Iскоп se vrši u uslovima prisustva otpadnih (kanalizacionih) voda i natopljenog tla, uz otežane uslove rada. Pozicija obuhvata: iskop materijala, utovar, transport i odlaganje na deponiju koja se nalazi u blizini mjesta rada. Obračun po m³ stvarno iskopanog materijala.	130,00 m³
2	Zaštita I sanacija betonske obloge kanala Zeta II	Ugradnja krupnog kamena dimenzija dsr = 50 cm na prethodno pripremljenu i profilisanu podlogu. Kamen se ugrađuje ručno ili mašinski, uz obavezno uklapanje i stabilizaciju tako da svaki element čvrsto leži na podlozi, bez mogućnosti pomjeranja. U zoni kontakta sa betonskom oblogom kanala izvršiti pažljivo uklapanje kamena, uz formiranje ravne i stabilne površine. U dijelu gdje se ostvaruje prelaz za kretanje vozila ili mehanizacije, predvidjeti ugradnju kamenih elemenata sa ravnijim površinama (pločastog oblika), radi obezbjeđenja stabilnog i bezbjednog prolaza. Pozicija obuhvata: nabavku, transport i ugradnju kamena. Obračun po m³ izvedene obloge.	150,00 m³

3	Zaštita I sanacija betonske obloge kanala Zeta II	Zalivanje i fugovanje spojnica između kamenih elemenata betonom. Fugovanje izvršiti tako da se obezbijedi međusobno vezivanje kamenih elemenata i povećanje stabilnosti obloge. Pozicija obuhvata: nabavku materijala, pripremu i ugradnju betona u spojnice. Obračun po m ³ ugrađenog materijala.	80,00 m ³
4	Zaštita I sanacija betonske obloge kanala Zeta II	Angažovanje bagera na planiranju i uređenju okolnog terena nakon završetka svih radova. Pozicija obuhvata: ravnjanje, profilisanje i dovođenje terena u prvobitno stanje. Obračun po efektivnom satu rada mašine.	8,00 h