PREGLED POSTUPKA #118765

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ
PIB	02002230
E-mail	sandra.lucic@epcg.com
Telefon	040/204-169
Internet adresa	www.epcg.com
Fax	--
Adresa	Vuka Karadžića 2
Grad	Nikšić
Poštanski broj	81400

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Adaptacija postojeće rasvjete na internoj saobraćajnici TE Pljevlja-Deponija Maljevac
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Sandra Lučić
Kontakt	040/204-169
Datum objave	07.07.2026. 09:10
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Adaptacija postojeće rasvjete na internoj saobraćajnici TE Pljevlja-Deponija Maljevac	07.07.2026 09:10	10.07.2026 10:00	10.07.2026 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Način plaćanja: na žiro račun Izvođača.	Način plaćanja
Rok Plaćanja: Plaćanje je 30-ti dan od dana ispostavljanja fakture za izvedene radove i potpisane potvrde o izvršenom poslu.	Rok plaćanja
Uslovi plaćanja : Obostrano potpisana Potvrda o izvršenom poslu i ispostavljena faktura.	Uslovi plaćanja
Rok izvršenja ugovora je: u roku od 30 (trideset) dana od dana potpisivanja Ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je: Pljevlja.	Mjesto izvršenja ugovora
Ponuđač u ponudi dostavlja elektronski potpisanu izjavu kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke (Obrazac 2).	Obrazac 2
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) i to: Licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova (Zakon o izgradnji objekata - "Službeni list Crne Gore", br. 19/25, 92/25 i 160/25) izdata od nadležnog Ministarstva.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Ponuđač je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom, dokaz o stručnoj spremi (diploma, uvjerenje, svjedočanstvo ili drugi odgovarajući akt nadležnog organa ili organizacije,) koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom i to: - minimum jednog inženjera elektrotehnike, smjer energetika, koji posjeduje licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja izdatu od strane nadležnog Ministarstva u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25, 92/25 i 160/25) i koji je član Inženjerske komore Crne Gore.	Stručna i tehnička sposobnost

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **15.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Adaptacija postojeće rasvjete na internoj saobraćajnici TE Pljevlja-Deponija Maljevac	Izrada projekta Adaptacije postojeće rasvjete na internoj saobraćajnici TE Pljevlja-Deponija Maljevac	1,00 paušalno
2	Adaptacija postojeće rasvjete na internoj saobraćajnici TE Pljevlja-Deponija Maljevac	Demontaža postojećih svjetiljki i lira sa postojećih stubova uz upotrebu dizalice sa korpom. Prilikom demontaže voditi računa da se sačuvaju navoji za njihovo pričvšćivanje jer su bili podložni uticaju korozije. Posle skidanja potrebno je navoje pročistiti odgovarajućom ureznicom. Demontirane lire i svjetiljke lagerovati na bezbjedno mjesto do postavljanja novih stubova.	20,00 kom
3	Adaptacija postojeće rasvjete na internoj saobraćajnici TE Pljevlja-Deponija Maljevac	Demontaža postojećih priključnih ormarića i stubova visine 5 metara. Prilikom demontaže voditi računa da se postojeći kablovi ne ošptete. Takođe prilikom skidanja stuba voditi računa da se navoji na ankerima ne oštete. Postojeći ankeri su bili podložni uticaju korozije pa ih je potrebno pročistiti odgovarajućom ureznicom.	20,00 kom
4	Adaptacija postojeće rasvjete na internoj saobraćajnici TE Pljevlja-Deponija Maljevac	Demontirane stubove odložiti na poziciju koju odredi Investitor na udaljenosti ne većoj od 5 km.	1,00 paušalno

5	Adaptacija postojeće rasvjete na internoj saobraćajnici TE Pljevlja-Deponija Maljevac	Postojeći kablovi nijesu izašli u centar temelja pa je potrebno u temelju štemovanjem napraviti kanal da se kablovi dovedu u centar kako bi se nesmetano mogao postaviti novi stub. Nakon postavljanja kablova na odgovarajuću poziciju štemovane kanale dovesti u prvobitno stanje. Ukupno za materijal i rad računato po stubnom mjestu.	20,00 kom
6	Adaptacija postojeće rasvjete na internoj saobraćajnici TE Pljevlja-Deponija Maljevac	Isporuka i ugradnja okruglih (konusnih) pocinkovanih željeznih stubova tipa “KRS-A-6” (oznaka “Amige” – Kraljevo), visine 6,00 m. Stub treba da je predviđen za montažu na pripremljenom betonskom temelju, preko temeljne ploče (zavarene na dnu stuba) i ankera (sa maticama), koji se isporučuju zajedno sa stubom. U donjem segmentu stuba treba da se nalazi otvor sa poklopcem (najmanjeg stepena zaštite IP 43), unutar kojeg treba da je ugrađen nosač priključne ploče (“PP-4”). Pored nosača priključne ploče treba da se nalazi i zavrtanj za vezu zaštitnog provodnika strujne veze priključne ploče i svetiljke sa stubom. Pri dnu stuba, sa spoljne strane, treba da se nalazi zavrtanj sa maticom, za vezu stuba sa uzemljenjem. Vrh stuba treba da bude prilagođen “vertikalnoj” montaži svjetiljke (bez lučnog nosača – lire). Stub treba da je atestiran (ili statički proračunat) i proizveden u skladu sa evropskim standardima EN 40/1-9. (JUS EN 40/1-9). Obuhvaćena geodetska provjera vertikalnosti stuba, nakon montaže, iz dva međusobno upravna pravca. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenom stubu:	20,00 kom
7	Adaptacija postojeće rasvjete na internoj saobraćajnici TE Pljevlja-Deponija Maljevac	Montaže prethodno skinutih i pripremljenih lira na nove stubove uz upotrebu dizalice sa korpom. Ukupno za transport sa mjesta gdje je lagerovano i rad, računato po ugrađenoj liri:	20,00 kom

8	Adaptacija postojeće rasvjete na internoj saobraćajnici TE Pljevlja-Deponija Maljevac	Montaže prethodno skinutih i pripremljenih svjetiljki na nove stubove uz upotrebu dizalice sa korpom. Ukupno za transport sa mjesta gdje su lagerovano i rad, računato po ugrađenoj svjetiljci:	20,00 kom
9	Adaptacija postojeće rasvjete na internoj saobraćajnici TE Pljevlja-Deponija Maljevac	Isporuka i ugradnja priključnih ploča u stubovima koja omogućavaju priključenje napojnog voda (PP00-A 4x16 0,6/1 kV) po sistemu “ulaz – izlaz” i provodnika PP-Y 3x2,5 mm2 (za strujnu vezu priključne ploče i svjetiljke). Priključne ploče treba da budu opremljene osiguračima nazivne struje In = 6 A (FRA 16/6 A). Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj priključnoj ploči sa osiguračem:	20,00 kom
10	Adaptacija postojeće rasvjete na internoj saobraćajnici TE Pljevlja-Deponija Maljevac	Isporuka i ugradnja kablovske završnice za unutrašnju montažu na kablu PP00 4x16 0,6/1 kV. Ukupno za nabavku, transport I rad, računato po ugrađenoj kablovskoj završnici:	38,00 kom
11	Adaptacija postojeće rasvjete na internoj saobraćajnici TE Pljevlja-Deponija Maljevac	Isporuka i ugradnja provodnika za vezu svetiljke i priključne ploče sa izradom strujnih veza, a plaća se po m1 ugrađenog provodnika tipa: PP00-Y 3x2,5 mm2, 0,6/1kV	140,00 m
12	Adaptacija postojeće rasvjete na internoj saobraćajnici TE Pljevlja-Deponija Maljevac	Ostali sitan instalacioni i montažni materijal	1,00 paušalno
13	Adaptacija postojeće rasvjete na internoj saobraćajnici TE Pljevlja-Deponija Maljevac	Ispitivanje izvedene instalacije osvetljenja, obezbjeđivanje i izdavanje pozitivnih stručnih nalaza od ovlašćene organizacije.	1,00 paušalno