

PREGLED POSTUPKA #118792

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ
PIB	02002230
E-mail	sandra.lucic@epcg.com
Telefon	040/204-169
Internet adresa	www.epcg.com
Fax	--
Adresa	Vuka Karadžića 2
Grad	Nikšić
Poštanski broj	81400

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Uklanjanje otpada iz dovodnog Sistema HE "Perućica" u remontnom periodu (rešetke na ulaznim građevinama, dovodni tunel, dovodni kanali i td.)
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Sandra Lučić
Kontakt	040/204-169
Datum objave	07.07.2026. 12:04

Napomena	-
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Uklanjanje otpada iz dovodnog Sistema HE "Peručica" u remontnom periodu (rešetke na ulaznim građevinama, dovodni tunel, dovodni kanali i td.)	07.07.2026 12:04	10.07.2026 10:00	10.07.2026 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Način plaćanja: na žiro račun Izvođača.	Način plaćanja
Rok Plaćanja: Plaćanje je 30-ti dan od dana ispostavljanja fakture za izvedene radove i potpisane potvrde o izvršenom poslu.	Rok plaćanja
Rok izvršenja ugovora je: avgust 2026.g.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je: HE Perućica.	Mjesto izvršenja ugovora
Ponuđač u ponudi dostavlja elektronski potpisanu izjavu kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke (Obrazac 2).	Obrazac 2

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 15.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
--	-----------------------	---------------------------------------	----------

1	Uklanjanje otpada sa ulazne građevine (rešetka, šaht zatvaračnice i taložnika na kraju dovodnog tunela)	A/ Demontaža i ponovna montaža jednog polja grube rešetke radi obezbjeđivanja pristupa unutrašnjosti objekta, neophodnog za izvođenje predmetnih radova. B/ Mehaničko čišćenje grube rešetke ulazne građevine „Norin“ (mehaničko obijanje i uklanjanje naslaga) sa prikupljanjem i odvozom uklonjenog materijala na deponiju. Gruba rešetka je smještena u čelični okvir dimenzija 11 × 11 m i izrađena je od pljosnatog čelika debljine 2 cm, sa međusobnim razmakom 6 cm i ukrućenjima na svakih 2,5 m. C/ Uklanjanje otpada koji je ostao nabijen i zarobljen između AB montažnih i kontrolnih stepeništa i tablastih zatvarača ulazne građevine „Norin“, sa prikupljanjem i odvozom materijala na deponiju. Objekat zatvaračnice je vertikalni armirano-betonski cilindrični šaht visine 18 m. Unutar šahta se nalaze dva vertikalna pravougaona otvora za smještaj tablastih zatvarača dimenzija 6,00 × 3,10 m, kao i montažna i kontrolna stepeništa i aeraciona metalna cijev. D/ Uklanjanje otpada iz poprečnog kanala širine 1,5 m, koji služi kao taložnik ispred grube rešetke ulazne građevine „Norin“. Radovi obuhvataju uklanjanje nanesenog materijala i otpada, prikupljanje i odvoz na deponiju. E/ Uklanjanje otpada iz taložničke jame dubine 1,5 m, koja se nalazi ispred račve cjevovoda na kraju dovodnog tunela. Radovi obuhvataju uklanjanje nanesenog materijala i otpada, prikupljanje i odvoz na deponiju. U cijenu pozicije uračunati sav potreban rad, mehanizaciju, radnu snagu, pomoćna sredstva, prikupljanje, utovar, transport i odvoz materijala na odgovarajuću deponiju, kao i sve druge radnje neophodne za potpuno izvršenje radova. Obračun po kompletu izvedenih radova.	1,00 komplet
---	---	---	--------------

2	Uklanjanje otpada i čišćenje grube rešetke ulazne građevine brane "Vrtac"	Mehaničko čišćenje grube rešetke ulazne građevine „Vrtac“ (mehaničko obijanje i uklanjanje naslaga) sa prikupljanjem i odvozom materijala na deponiju. Rešetka je dimenzija 5,00 × 9,76 m i izrađena je od metalnih pravougaonih punih profila 25 × 100 mm, na međusobnom razmaku e = 10 cm. U cijenu pozicije uračunati sav potreban rad, mehanizaciju, radnu snagu, pomoćna sredstva, prikupljanje, utovar, transport i odvoz materijala na odgovarajuću deponiju, kao i sve druge radnje neophodne za potpuno izvršenje radova. Obračun po kompletu izvedenih radova.	1,00 komplet
3	Uklanjanje otpada i čišćenje kanala Zeta II na dionici Vukov most - naselje u dužini od cca 530 m'	Mehaničko uklanjanje otpada i nanosa sa betonskih površina kanala uz ručnu doradu, sa prikupljanjem i odvozom uklonjenog materijala na deponiju. Pozicija obuhvata i uklanjanje kompletnog rastinja sa betonske obloge kanala. U cijenu pozicije uračunati sav potreban rad, mehanizaciju, radnu snagu, pomoćna sredstva, prikupljanje, utovar, transport i odvoz materijala na odgovarajuću deponiju, kao i sve druge radnje neophodne za potpuno izvršenje radova. Obračun po kompletu izvedenih radova.	1,00 komplet