PREGLED POSTUPKA #118793

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	UNIVERZITET CRNE GORE
PIB	02016702
E-mail	javne.nabavke@ucg.ac.me
Telefon	020/414-285
Internet adresa	www.ucg.ac.me
Fax	020/414-209
Adresa	Cetinjska 2
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Građevinski radovi na adaptaciji prostorija Ekonomskog fakulteta u Bijelom Polju (pregradni zidovi, završni radovi i sanacija vlage) Rektorat
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zeljka Simonović
Kontakt	020/414-277;
Datum objave	07.07.2026. 16:00

Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Građevinski radovi na adaptaciji prostorija Ekonomskog fakulteta u Bijelom Polju (pregradni zidovi, završni radovi i sanacija vlage) Rektorat	07.07.2026 16:00	15.07.2026 14:00	15.07.2026 14:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	**UNIVERZITET CRNE GORE** **Građevinski radovi na adaptaciji prostorija Ekonomskog fakulteta u Bijelom Polju (pregradni zidovi, završni radovi i sanacija vlage) - Rektorat** 45262690 - Renoviranje oronulih zgrada	24.793,39 EUR	5.206,61 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki.2, shodno članu 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, br. 016/23 od 10.02.2023. godine, 020/23 od 22.02.2023. godine, 036/23 od 29.03.2023. godine, 114/23 od 19.12.2023. godine, 049/24 od 29.05.2024. godine i 114/24 od 29.11.2024).	Obrazac 2
Mjesto izvršenja Ugovora o jednostavnoj nabavci je zgrada Ekonomskog fakulteta u Bijelom Polju	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja: virmanski.	Način plaćanja
Rok plaćanja je do 30 (trideset) dana od dana ovjere okončane situacije za izvedene radove.	Rok plaćanja
Privredni subjekat obavezan je da posjeduje ovlašćenje nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi odgovarajući akt). U skladu sa članom 84 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br. 019/25 od 04.03.2025. godine i 092/2025 od 07.08.2025. godine), u postupku nabavke može učestvovati samo privredni subjekat koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekta> licenca iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, kojom se dokazuje ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti građenja objekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat mora da dokaže da raspolaže stručnim i kadrovskim kapacitetima koji su neophodni za uredno, blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora, pri čemu se zahtijeva angažovanje rukovodioca građenja koji je ujedno i odgovorni inženjer građenja – licencirani građevinski inženjer konstruktivnog smjera. .Rukovodilac građenja mora ispunjavati uslove propisane članom 85 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 019/25 od 04.03.2025), što podrazumijeva da posjeduje važeću licencu, izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa članom 107 istog zakona, te da je upisan u registar koji vodi Inženjerska komora Crne Gore, u skladu sa članom 122. Lice mora imati i status aktivnog člana Inženjerske komore Crne Gore, što se dokazuje dostavljanjem potvrde o članstvu koja mora biti izdata od strane Komore. Za ovo se dostavlja dokaz o stručnoj spremi (diploma, uvjerenje, svjedočanstvo ili drugi odgovarajući akt nadležnog organa ili organizacije), kao i dokaza o načinu angažovanja, poput prijave na osiguranje zaposlenog, ugovora o radu, sporazuma o preuzimanju zaposlenog, ugovora o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugog akta u skladu sa zakonom).	Stručna i tehnička sposobnost
Privredni subjekat je dužan da posjeduje dokazano iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmetne nabavke. Dokaz o ispunjenosti ovog uslova čini tri (3) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim poslovima, u smislu ovog uslova, podrazumijevaju se ugovori o izvođenju radova na adaptaciji objekta, u okviru kojih su realizovani suvomontažni radovi/gipsarski radovi, termotehničke instalacije/klimatizaciije, molersko farbarski radovi, montažno demontažni radovi elektro radovi i ugradnja rasvjete.Pod sličnim poslovima podrazumijevaju se ugovori o izgradnji objekta, u okviru kojih su realizovani suvomontažni radovi/gipsarski radovi, termotehničke instalacije/sistem klimatizacije objekta, molersko farbarski radovi, montažno demontažni radovi elektro radovi i ugradnja rasvjete. Vrijednost ugovorenog posla koji se dostavlja kao relevantan dokaz ne smije biti manja od 20.000,00 EUR bez uračunatog poreza na dodatu vrijednost. Dokazivanje ovog uslova: Potvrde moraju biti potpisane i pečatirane, izdate od strane investitora odnosno korisnika radova, i odnose se na poslove koji su realizovani tokom prethodnih godina, ali ne starijih od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke. Potvrde moraju sadržati najmanje sljedeće podatke: naziv i sjedište investitora odnosno korisnika, broj i datum zaključenog ugovora, opis predmeta ugovora, vrijednost zaključenog ugovora bez poreza na dodatu vrijednost, vrijeme realizacije ugovora, konstataciju da je ugovor realizovan kvalitetno, u skladu sa ugovorenim obavezama i u predviđenim rokovima, kao i ime i prezime kontakt osobe sa brojem telefona radi provjere vjerodostojnosti potvrde.	Stručna i tehnička sposobnost

Imajući u vidu da je tehnička specifikacija, shodno članu 88 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, br. 074/19 od 30.12.2019. godine, 003/23 od 10.01.2023. godine, 011/23 od 27.01.2023. godine i 084/24 od 06.09.2024. godine), u pojedinim stavkama definisana navođenjem robnog znaka, patenta, tipa ili proizvođača uz formulaciju „ili ekvivalentno“, ponuđači koji nude proizvode drugog proizvođača dužni su da u ponudi precizno navedu naziv ponuđenog ekvivalentnog proizvoda. U tim slučajevima, ponuđači su obavezni da uz ponudu dostave odgovarajuću tehničku dokumentaciju kojom se dokazuje da ponuđeni proizvod posjeduje tehničke karakteristike koje su iste ili bolje od onih propisanih tehničkom specifikacijom. Kao prihvatljiv dokaz o ekvivalentnosti smatraju se: deklaracija o usaglašenosti, izvještaj o ispitivanju, sertifikat, potvrda, izvještaj o kontroli, proizvođačka tehnička dokumentacija ili druga relevantna isprava kojom se potvrđuje ispunjenost minimalno zahtijevanih tehničkih karakteristika. Ukoliko ponuđač nudi proizvod identičan onome koji je naveden u tehničkoj specifikaciji, dužan je iz ponude ukloniti formulaciju „ili ekvivalentno“ i pripremiti ponudu u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije i tenderske dokumentacije.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
Privredni subjekat je dužan da posjeduje dokazano iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmetne nabavke. Dokaz o ispunjenosti ovog uslova čini tri (3) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim poslovima, u smislu ovog uslova, podrazumijevaju se ugovori o izvođenju radova na adaptaciji objekta, u okviru kojih su realizovani suvomontažni radovi/gipsarski radovi, termotehničke instalacije/klimatizaciije, molersko farbarski radovi, montažno demontažni radovi elektro radovi i ugradnja rasvjete.Pod sličnim poslovima podrazumijevaju se ugovori o izgradnji objekta, u okviru kojih su realizovani suvomontažni radovi/gipsarski radovi, termotehničke instalacije/sistem klimatizacije objekta, molersko farbarski radovi, montažno demontažni radovi elektro radovi i ugradnja rasvjete. Vrijednost ugovorenog posla koji se dostavlja kao relevantan dokaz ne smije biti manja od 20.000,00 EUR (slovima: dvadeset hiljada eura) bez uračunatog poreza na dodatu vrijednost. Dokazivanje ovog uslova: Potvrde moraju biti potpisane i pečatirane, izdate od strane investitora odnosno korisnika radova, i odnose se na poslove koji su realizovani tokom prethodnih godina, ali ne starijih od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke. Potvrde moraju sadržati najmanje sljedeće podatke: naziv i sjedište investitora odnosno korisnika, broj i datum zaključenog ugovora, opis predmeta ugovora, vrijednost zaključenog ugovora bez poreza na dodatu vrijednost, vrijeme realizacije ugovora, konstataciju da je ugovor realizovan kvalitetno, u skladu sa ugovorenim obavezama i u predviđenim rokovima, kao i ime i prezime kontakt osobe sa brojem telefona radi provjere vjerodostojnosti potvrde.
Rok izvođenja radova: maksimum 45 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Ponuđači su obavezni da se konkrento izjasne o dužini roka za izvođenje radova.

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **24.793,39 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	SUVOMONTAŽNI RADOVI/GIPSARSKI RADOVI	Izrada parapetnog nastavka zida između prostorija od vlagootpornih ploča. Zid sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih Knauf CW ili ekvivalentno (MEST EN 14195) i UW ili ekvivalentno (MEST EN 14195) profila 75 mm (nazivne debljine lima 0.6 mm). Visina zida 0,7m, širina zida 1,6m. Ukupna debljina zida 100 mm, obostrano obložen standardnim Knauf ili ekvivalentno pločama (MEST EN 520 - A / DIN 18180 - GKB) debljine 12,5 mm . Obrada spojeva GK ploča ispunom Knauf Uniflott (standradni kvalitet površine shodno tehničkom uputstvu). Pozicija obuhvata nabavka, transport i ugradnja.Parapetni zid na pozicijama u tolaetima.	2,24 m2

2	SUVOMONTAŽNI RADOVI/GIPSARSKI RADOVI	Izrada pregradnog zida od standardnih ploca. Pregradni zid sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih Knauf CW (MEST EN 14195) i UW (MEST EN 14195) profila 75 mm (nazivne debljine lima 0.6 mm). Zid je nenosiv. Visina zida 2,9 m, širina zida 6 m . Ukupna debljina zida 125 mm, obostrano dvostruko obložen standardnim Knauf pločama (MEST EN 520 - A / DIN 18180 - GKB) debljine 12,5 mm. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2 (standradni kvalitet površine shodno tehničkom uputstvu Sistemi za završnu obradu 06/2015). Pozicija obuhvata nabavka, transport i ugradnja. Izvođenje pregradnog zida W112 u svemu prema detaljima iz tehničkog lista W11 Knauf pregradni zidovi / aktuelno izdanje. Staklena mineralna vuna. Izolaciona vuna se isporučuje u rolnama i namjenjena je za primenu u unutrašnjim zidovima i zidnim oblogama kao ispuna koja apsorbuje zvuk u pregradnim zidovima sa visokim akustičkim zahtevima kada su u pitanju suvomontažne konstrukcije sa gips-kartonskim pločama. Spada u meke proizvode specijalnih dimenzija za pregradne suvomontažne zidove. Proizvod je negoriv, otporan na visoke temperature, otporan na starenje i hemijski neutralan. Debljina rolne jednaka rasponu između gips-kartonskih ploča. Obuhvaćena je obrada špaletni. Obuhvacene su svi radovi i materijal iz opisa.Obrada spojeva GK ploča ispunom Knauf Uniflott (standradni kvalitet površine shodno tehničkom uputstvu).Obračun po m2 kompletno izvedene pozicije.	16,80 m2

3	SUVOMONTAŽNI RADOVI/GIPSARSKI RADOVI	Izrada monolitnog spuštenog plafona, sa prikrivenom potkonstrukcijom od Knauf CD (MEST EN 14195) kao montažni i noseći profili (nazivne debljine 0,6 mm),ovješani Knauf ankerfiks visilicama sa žicom za AB konstrukciju (pričvrščivanje žice sa ušicom čeličnim sidrenim ekserom za AB tavanicu). Obloga od jednog sloja sloja Knauf vlagootpornih ploča 12,5 mm. Spoj plafona sa zidom izvesti sa razdjelnom trakom Trenn-Fix. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2. U cijenu ulazi i radna skela. Jediničnom cijenom obuhvatiti sva bušenja i ukrajanja ploča za montažu svjetiljki, anemostata, difuzora. Obrada spojeva GK ploča ispunom Knauf Uniflott (standradni kvalitet površine shodno tehničkom uputstvu). Obračun po m2 kompletno izvedene pozicije.	10,00 m2
4	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI	Bojenje unutrašnjih zidova i plafona disprezivnom bijelom bojom u dva sloja (pozicija obuhvata nabavku materijala,sanaciju pukotina, oštećenja reparaturnim gitom i bojenje u dva sloja u cijenu uračunati alat,ruke,zaštitu namještaja,galanterije i skelu potrebnu za izvođenje pozicija).Površine obrusiti, očistiti i izvršiti impregniranje, oštećenja i pukotine prevući reparaturnim gitom dva puta i disperzivnim gitom jedan put.Obračun po m2 izvedene pozicije.	1350,00 m2
5	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI	Gletovanje novooformljenih gipskartonskih zidova glet masom u dva sloja. Gletovane površine obrusiti i pripremiti za bojenje.Obračun po m2 izvedene pozicije.	45,90 m2

6	TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE. SISTEM KLIMATIZACIJE OBJEKTA.	Nabavka, transport i ugradnja singl klima uređaja najnovije generacije. Kapacitet klima uređaja 12K BTU/h-Kapacitet hlađenja od 900 do 4400 (3510)W.Kapacitet grijanja od 900 do 4700 (3810)W,Wi-Fi Da,Freon R32, SEER koeficijent 7,1-SCOP koeficijent 4,10 (srednja zona)-5,20 (topla zona) Protok vazduha 680/620/560/490/450/420/390 m³/h Nivo buke (unutrašnja jedinica) 25 / 27 / 30 / 33 / 36 / 38 / 41 (dB)A-Nivo buke (spoljašnja jedinica) 52(dB)A-Dimenzije (ŠxVxD) Dimenzije unutrašnje jedinice: 837x293x200mm-Dimenzije spoljašnje jedinice: 732x555x330mmTežina: Unutrašnja jedinica: 9,5/11,5 kg-Spoljašnja jedinica: 25,5/28kg -Energetska efikasnost-Hlađenje: A++, Grejanje: A+ (srednja zona)A+++ (topla zona)-Opseg radne temperature:Hlađenje od -15°C do +50°C -Grejanje od -25°C do +30°C. Kombinacija Al tehnologije sa performansama inventer tehnologije. -Proizvođača GREE ili ekvivalentno. Bakarne cijevi, izolacija,priključak na elektro mrežu,vakumiranje, dopuna freona, programiranje, puštanje u rad sistema i podešavanje parametara rada uključeni u cijenu.Obračun po komadu izvedene pozicije.	10,00 kom.
7	ELEKTRO RADOVI I UGRADNJA RASVJETE	Nabavka i ugradnja LED PANELIA NADRGRADNIH dimenzija 20X20cm. (pozicija obuhvata demontažu stare i nabavku nove rasvjete sav potreban alat,skelu potrebnu za izradu pozicije i potrošni mateirijal).LED panel nadgradni 24W, 4000K (ugao snopa 120°, IP40, bijeli ram, dimenzija 200x200x35mm). Demontiranu rasvjetu odložiti i deponovati na mjestu po odabiru investitora.Obračun po komadu izvedene pozicije.	8,00 kom.

8	ELEKTRO RADOVI I UGRADNJA RASVJETE	Nabavka, transport i ugradnja LED PANELA NADRGRADNIH 30X120cm. (pozicija obuhvata demontažu stare i nabavku nove rasvjete sav potreban alat,skelu i kompletan materijal potreban za izradu pozicije)LED panel 40W, 4000K, 110Lm/W (ukupno 4400lm, IP40, smd2835, Ra:80, ugao snopa 120°, dimenzija 1195x295x30mm, bijeli aluminijski ram, radni vijek 30000h) –Ram za LED panel nadgradni 1195x295x65mm (izrađen od aluminijuma bijele boje). Demontiranu rasvjetu odložiti i deponovati na mjestu po odabiru investitora.Obračun po komadu izvedene pozicije.	40,00 kom.
9	ELEKTRO RADOVI I UGRADNJA RASVJETE	Nabavka, transport i ugradnja LED PANELA NADRGRADNIH dimenzija 60X60cm. (pozicija obuhvata demontažu stare i nabavku nove rasvjete sav potreban alat,skelu i kompletan materijal potreban za izradu pozicije).LED panel 40W, 4000K, 120lm/W (ukupno 4800lm, IP40, smd2835, Ra:80, ugao snopa 120°, dimenzija 595x595x30mm, bijeli aluminijski ram, radni vijek 30000h)-Ram za LED panel nadgradni 595x595x65mm (izrađen od aluminijuma bijele boje). Demontiranu rasvjetu odložiti i deponovati na mjestu po odabiru investitora.Obračun po komadu izvedene pozicije.	15,00 kom.

10	MONTAŽNI RADOVI /TRAKASTE ZAVJESE	Predmet nabavke je isporuka, montaža i puštanje u funkciju tekstilnih trakastih zavjesa (vertikalnih zavjesa) na aluminijumskoj lajsni sa kompletnim mehanizmom za upravljanje, prema tehničkim specifikacijama i mjerama na licu mjesta. .TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Tip zavjese: •Vertikalne tekstilne trakaste zavjese.Širina traka: 127 mm (ili 89 mm – po izboru naručioca).Materijal traka:Antistatički, periv i postojan tekstil.Otporan na UV zračenje i blijeđenje.Sastav: poliester ili poliester sa dodatkom staklenih vlakana.Boja po izboru naručioca.Vodjica (lajsna):Aluminijumska lajsna bijele ili natur boje.Integrisani mehanizam za rotaciju i pomjeranje traka.Tihi rad mehanizma. Mehanizam upravljanja: Lančić za rotaciju traka (180°).Kanap sa otegom za pomjeranje lijevo/desno ili centralno razmicanje.Mogućnost izbora strane upravljanja.Donji lančić i tegovi:PVC ili metalni tegovi u donjem dijelu svake trake.Povezivanje traka donjim lančićem radi stabilnosti.Obračun po m2 izvedene pozicije.	125,00 m2