

PREGLED POSTUPKA #117552

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	MINISTARSTVO ODBRANE
PIB	02011298
E-mail	nikola.vukovic@mod.gov.me
Telefon	020/246-073
Internet adresa	www.mod.gov.me
Fax	--
Adresa	Jovana Tomaševića 29
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija
Status	U toku
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Edin Mušović
Kontakt	(+382) 20 483 270
Datum objave	08.07.2026. 10:10
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija	08.07.2026 10:10	27.07.2026 10:00	27.07.2026 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	MINISTARSTVO ODBRANE Pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija 50711000 - Usluge popravki i održavanja električnih instalacija u zgradama	24.793,39 EUR	5.206,61 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđač je dužan dostaviti Izjavu o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, sačinjenu na Obrascu 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Sl. list Crne Gore“, broj 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24), preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki. Izjava mora biti potpisana elektronskim potpisom.	Obrazac 2
Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti u skladu sa zakonom, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o ovlašćenju za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa) u skladu sa zakonom i to: Licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova iz člana 107, a u vezi sa članom 84 Zakona o izgradnji objekata („Sl. list Crne Gore“, broj 19/25, 92/25 i 160/25).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti u skladu sa zakonom, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o ovlašćenju za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa) u skladu sa zakonom i to: Rješenje nadležnog ministarstva za obavljanje periodičnih pregleda gromobranskih i elektro instalacija, shodno Zakonu o zaštiti i zdravlju na radu („Sl. list Crne Gore“, broj 34/14, 44/18 i 84/24).	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat treba da posjeduje stručne i kadrovske kapacitete koji su potrebni za izvršenje ugovora i to minimum jednog odgovornog inženjera građenja sa završenim studijskim programom iz oblasti elektrotehnike – stručna oblast energetika, koji ima minimum VII nivo podnivo 1 kvalifikacije obrazovanja. Kao dokaz o ispunjenosti traženog uslova o stručnim i kadrovskim kapacitetima za angažovanu radnu snagu potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o: 1) stručnoj spremi (diploma ili uvjerenje ili drugi odgovarajući akt nadležnog organa ili organizacije o stečenom obrazovanju - dostaviti diplomu ili uvjerenje o završenom stepenu stručne spreme); 2) stručnoj osposobljenosti (sertifikat, uvjerenje ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije - dostaviti licencu i potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore) i 3) načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu ili drugi akt u skladu sa zakonom - dostaviti jedan od navedenih akata).	Stručna i tehnička sposobnost
Rok izvršenja ugovora: 90 dana od dana uvođenja Izvršioca usluge u posao. Izvršioca usluge u posao uvode lica koja će biti zadužena za nadzor nad izvršenjem usluge, odnosno lica zadužena za praćenje realizacije ugovora (Komisija), imenovana od strane ovlašćenog lica Naručioca shodno Uputstvu za održavanje i korišćenje objekata u vojnom krugu ("Sl. list CG", br. 28/11). Rok za uvođenje Izvršioca usluge u posao je do 15 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Kasarna „Vojvoda Marko Miljanov Popović" u Podgorici, Kasarna „Narodni heroj Milovan Šaranović" u Danilovgradu, Kasarna „Vladimir Knežević Volođa" u Pljevljima, Kasarna „Narodni heroj Pero Četković" u Baru, Kasarna „13. jul" u Nikšiću, vojni aerodrom „Knjaz Danilo Petrović Njegoš" u Zeti, zgrada Ministarstva odbrane u Podgorici, Vojno-medicinski centar u Podgorici, Skladište Brezovik u Nikšiću, objekat Taraš u Danilovgradu, Židovići Pljevlja, IO Lovćen, Bjelasica, Obosnik, Mavrijan, Crni Rt, Sidrište Bar i Pristan.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: U roku od 30 dana od dana prijema uredno ispostavljene fakture sa Izvještajem o izvršenim ispitivanjima.	Rok plaćanja
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja

Garantni rok: Garantni rok za izvršenu uslugu je minimum 12 mjeseci od dana dostavljanja Izvještaja o izvršenim ispitivanjima. Izvršilac usluge je u obavezi da u toku garantnog perioda, bez odlaganja, o svom trošku, otkloni nedostatke ili ponovo izvrši uslugu koja nije posljedica nepravilnog rukovanja Naručioca. Utvrđene neispravnosti/nedostaci se zapisnički konstatuju od strane lica koja će biti zadužena za nadzor nad izvršenjem usluge, odnosno lica zadužena za praćenje realizacije ugovora (Komisija) i Izvršioca usluge. Ponovljena usluga mora imati novi garantni rok pod istim uslovima kao i prvobitno izvršena usluga.	Garantni rok
Garancija kvaliteta: Izvršena usluga mora odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim tehničkom specifikacijom Naručioca i ponudom Izvršioca usluge. Izvršilac usluge se obavezuje da će ugovorene usluge izvršavati angažovanjem stručno osposobljenih, kvalifikovanih lica sa potrebnim iskustvom i odgovarajućom opremom, kvalitetno, efikasno i savjesno u skladu sa zakonom i tehničkim propisima, standardima, normativima i pravilima struke koji važe za ovu vrstu posla.	Drugi uslovi
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Naručilac se obavezuje da izvrši imenovanje lica koja će biti zadužena za nadzor nad izvršenjem usluge, odnosno lica zaduženih za praćenje realizacije ugovora (Komisija), kao i pripremu isplatne dokumentacije, a najkasnije danom uvođenja u posao Izvršioca usluge, te da ga pismeno obavijesti o istom. Ova lica ovlašćena su da se staraju i kontrolišu da li Izvršilac usluge ugovorenu uslugu izvršava prema datoj tehničkoj specifikaciji, provjeravaju kvalitet izvršenja usluge, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, da daju tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u datoj tehničkoj specifikaciji, da kontrolišu dinamiku napredovanja izvršenja usluge i ugovorenog roka završetka usluge, da ocjenjuju spremnost i sposobnost radne snage i oruđa rada angažovanih na izvršenju predmetne usluge, kao i da vrše druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora. Ova lica (Komisija) nemaju pravo da oslobode Izvršioca usluge od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobiju pismeno ovlašćenje od Naručioca. Izvršilac usluge je dužan da nakon uvođenja u posao usaglasi detaljni dinamički plan izvršenja usluge sa Komisijom Naručioca, po prioritetima objekata, sa potpunim tehničkim podacima o angažovanju radne snage i opreme neophodne za realizaciju ugovorene usluge i u skladu sa ugovorenim rokom završetka usluge.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Izvršilac usluge je dužan da prilikom izvršenja ugovorene usluge preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvršenja usluge, opreme, uređenja, instalacija, radnika, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi svu štetu koju, vršenjem ugovorene usluge, pričinili licima i imovini. Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi Izvršilac usluge. Sva lica zaposlena na vršenju usluge moraju biti osigurana od Izvršioca usluge o njegovom trošku za sve povrede na radu ili nesreće na poslu.	Drugi uslovi
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu ponuditi opremu koja je ekvivalentna opremi navedenoj u tehničkoj specifikaciji, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti, u skladu sa članom 6 stav 9 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Sl. list Crne Gore“, broj 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24). Za stavke u tehničkoj specifikaciji kod kojih su navedeni nazivi proizvođača, ukoliko se ponudi proizvod koji je ekvivalentan traženom, potrebno je precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno robe drugog proizvođača, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. Ponuđači su dužni dostaviti tehničku dokumentaciju iz koje se mogu utvrditi bitne karakteristike predmeta nabavke, odnosno kojom se dokazuje da je ponuđeni proizvod ekvivalentan zahtijevanom.	Drugi uslovi
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija dužan je da uz potpisan ugovor o nabavci dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja od 200 dana od dana izdavanja iste, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i kvalitetno izvršenje ugovorenih obaveza.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **24.793,39 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Ispitivanje gromobranskih instalacija	Kontejner-3 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 2	2,00 kom
2	Ispitivanje gromobranskih instalacija	Kontejner-4 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 2	2,00 kom
3	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 13 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 16 - spoljašnji stub	19,00 kom
4	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 14 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 17- spoljašnji stub	19,00 kom
5	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 15 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 16- spoljašnji stub	19,00 kom

6	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 16 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 10 i za mjerno mjesto br 11 do 18 - spoljašnji stub	18,00 kom
7	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 17 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 17- spoljašnji stub	18,00 kom
8	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 2 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 17- spoljašnji stub	17,00 kom
9	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 3 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 17- spoljašnji stub	17,00 kom
10	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 33 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 4 i za mjerno mjesto br 1 do 2- spoljašnji stub	6,00 kom
11	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 34 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 4 i za mjerno mjesto br 5- spoljašnji stub	5,00 kom
12	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 4 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 16- spoljašnji stub	16,00 kom

13	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 35 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 4 i za mjerno mjesto br 5 do 6- spoljašnji stub	6,00 kom
14	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 5 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 17- spoljašnji stub	17,00 kom
15	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 6 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 117- spoljašnji stub	17,00 kom
16	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO S2 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 13 i za mjerno mjesto br 13 do 20- spoljašnji stub	20,00 kom
17	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 7 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 10 i za mjerno mjesto br 11 do 17- spoljašnji stub	17,00 kom
18	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 8 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 17- spoljašnji stub	17,00 kom
19	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 9 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 17- spoljašnji stub	17,00 kom

20	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 10 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 117- spoljašnji stub	17,00 kom
21	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 11 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 17- spoljašnji stub	17,00 kom
22	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 12 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 117- spoljašnji stub	17,00 kom
23	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 13 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 16- spoljašnji stub	16,00 kom
24	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 14 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 17- spoljašnji stub	17,00 kom
25	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 15 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 16- spoljašnji stub	16,00 kom
26	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO S3 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 12 i za mjerno mjesto br 12 do 18- spoljašnji stub	18,00 kom

27	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 16 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 10 i za mjerno mjesto br 11 do 18- spoljašnji stub	18,00 kom
28	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 17 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 17- spoljašnji stub	17,00 kom
29	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 20 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 10	10,00 kom
30	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO- pumpa Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 4	4,00 kom
31	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO komanda Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 4	4,00 kom
32	Ispitivanje gromobranskih instalacija	Kontejner-1 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 2	2,00 kom
33	Ispitivanje gromobranskih instalacija	Kontejner-2 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 2	2,00 kom
34	Ispitivanje gromobranskih instalacija	Kontejner-3 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 2	2,00 kom

35	Ispitivanje gromobranskih instalacija	Kontejner-4 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 2	2,00 kom
36	Ispitivanje uzemljenja TS	TS10/04kV kas Brezovik - Pregled i ispitivanje uzemljenja	1,00 kpl
37	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 50 Taraš- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 11	11,00 kom
38	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 51 Taraš- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 8 i za mjerno mjesto br 9 do 11- spoljašnji stub	11,00 kom
39	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 55 Taraš-Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 8 i za mjerno mjesto br 9 do 12- spoljašnji stub	12,00 kom
40	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 57 Taraš- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 3 i za mjerno mjesto od 4 do 9- spoljašnji stub i mjerno mjesto 10 do 11 za ventilacione kućice	11,00 kom
41	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 58 Taraš- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 3 i za mjerno mjesto od 4 do 7- spoljašnji stub i mjerno mjesto 8 do 9 za ventilacione kućice	9,00 kom
42	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 59Taraš- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 3 i za mjerno mjesto od 4 do 9- spoljašnji stub i mjerno mjesto 10 do 11 za ventilacione kućice	11,00 kom
43	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 60 Taraš- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 3 i za mjerno mjesto od 4 do 7- spoljašnji stub i mjerno mjesto 8 do 9 za ventilacione kućice	9,00 kom
44	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO osmatračnica Taraš- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 2	2,00 kom

45	Ispitivanje uzemljenja TS	TS10/04kV kas Taraš - Pregled i ispitivanje uzemljenja i izrada atesta	1,00 kpl
46	Ispitivanje uzemljenja TS	TS10/04kV kas Danilovgrad - Pregled i ispitivanje uzemljenja i izrada atesta	1,00 kpl
47	Ispitivanje gromobranskih i el. instalacija	Objekat benzinska pumpa kasarna Danilovgrad - Ispitivanje gromobranskih i el. Instalacija	1,00 kpl
48	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO S11 Židovići- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do8 i za mjerno mjesto br 9 do 13- spoljašnji stub	13,00 kom
49	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO S12 Židovići- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do8 i za mjerno mjesto br 9 do 13- spoljašnji stub	13,00 kom
50	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO stražara Židovići- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 2 i	2,00 kom
51	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO hangar Židovići- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 12	12,00 kom
52	Ispitivanje gromobranskih i el. instalacija	Objekat Benzinska Pumpa kasarna Pljevlja- Ispitivanje gromobranskih i el. Instalacija	1,00 kpl
53	Ispitivanje gromobranskih i el. instalacijaAA39:A44	Objekat KN22 kasarna Pljevlja-Ispitivanje gromobranskih i el. Instalacija	1,00 kpl
54	Ispitivanje gromobranskih instalacija	IO Lovćen Pregled i ispitivanje uređaja za rano startovanje ,test kratkog spoja hvataljke i test rada transformatora	1,00 kom

55	Ispitivanje gromobranskih instalacija	IO Lovćen nadzemni objekat za smještaj - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 19	9,00 kom
56	Ispitivanje gromobranskih instalacija	IO Bjelasica nadzemni objekat CV - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 19	19,00 kom
57	Ispitivanje gromobranskih instalacija	IO Bjelasica nadzemni objekat RDC - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 17	17,00 kom
58	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 3 Obosnik - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 2	2,00 kom
59	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 4 Obosnik - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 2	2,00 kom
60	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 2,5,6 i 7 Obosnik - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 5	5,00 kom
61	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 8 Obosnik - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 4	4,00 kom
62	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 10 Obosnik - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 5	5,00 kom
63	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 9 Obosnik - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 7	7,00 kom

64	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 11 Obosnik - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 7	7,00 kom
65	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO Radarska stanica Obosnik - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 6 i za mjerno mjesto gr stubova na kompleksu od 7 do 13	13,00 kom
66	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO1 čv Mavrijan - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 8	8,00 kom
67	Ispitivanje gromobranskih instalacija	TS10/04kV kas Mavrijan. Pregled i ispitivanje uzemljenja i izrada atesta	1,00 kpl
68	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO3 Mavrijan - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 2	2,00 kom
69	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO2 kaponir Mavrijan - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 2	2,00 kom
70	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO3 radarska stanica Mavrijan - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 8	8,00 kom
71	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO platforma 4 i 5 Mavrijan - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 i 2 spoljašnji stub	2,00 kom
72	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 5 Pristan - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 12 i mjerno mjesto od 13 do 17 spoljašnji stub	17,00 kom

73	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 6 Pristan - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 18 i mjerno mjesto od 19 do 30 spoljašnji stub	30,00 kom
74	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO18 Pristan - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 8 i mjerno mjesto od 9 do 15 spoljašnji stub	15,00 kom
75	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 17 Pristan - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do8 i mjerno mjesto od 9 do 16 spoljašnji stub	16,00 kom
76	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 4 Crni Rt - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 6	6,00 kom
77	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO5 Crni Rt - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 6	6,00 kom
78	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 6 Crni Rt - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 6	6,00 kom
79	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 7 Crni Rt - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 6	6,00 kom
80	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO Antenski stub Crni Rt - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do4	6,00 kom

81	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO Čvorište veze Crni Rt - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 7	7,00 kom
82	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO Nadstrešnica cisterne za vodu i agregata - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 5	5,00 kom
83	Ispitivanje uzemljenja objekta TS	TS10/04kV Crni Rt. Pregled i ispitivanje uzemljenja i izrada atesta	1,00 kpl
84	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 1 Sidrište Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 4	4,00 kom
85	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 2 Sidrište Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 4	4,00 kom
86	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 3 Sidrište Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 4	4,00 kom
87	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 4 Sidrište Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 4	4,00 kom
88	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 5 Sidrište Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 4	4,00 kom
89	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 6 Sidrište Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 4	4,00 kom
90	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO Nova komanda kas. "Pero Četković" Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije	1,00 kpl

91	Ispitivanje uzemljenja TS	TS10/04kV kas Bar - Pregled i ispitivanje uzemljenja	1,00 kpl
92	Ispitivanje gromobranskih i el. instalacija	Objekat Benzinska Pumpa kasarna Bar- Ispitivanje gromobranskih i el. Instalacija	1,00 kpl
93	spitivanje gromobranskih instalacija	Vodotoranj a. Golubovci - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1	1,00 kom
94	Ispitivanje gromobranskih instalacija	VOC a. Golubovci - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 6	6,00 kom
95	Ispitivanje gromobranskih instalacija	Antenski stub č.v. a. Golubovci - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1	1,00 kom
96	Ispitivanje gromobranskih instalacija	Stub Rasvete a. Golubovci - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1	1,00 kom
97	Ispitivanje gromobranskih instalacija	Stub Antenski VVF a. Golubovci - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1	1,00 kom
98	Ispitivanje gromobranskih instalacija	Stub Antenski NF a. Golubovci - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 3	3,00 kom
99	Radovi u TS10/04kV	U TS10/04kV Masline izvesti sledeće:1.- Izrada i uramljenje jednopolne sheme TS ,2.-Isporuka i dostava dnevnika pogonskih manipulacija i propisane dokumentacije za bezbjedan rad u postrojenju Isporuka 3.- Izrada i uramljenje uputstva za slučaj požara i 5 zlatnih pravila i prve pomoći	1,00 kpl

100	Radovi u TS10/04kV	U TS10/04kV VMC izvesti sledeće:1.- Izrada i uramljenje jednopolne sheme TS ,2.-Isporuka i dostava dnevnika pogonskih manipulacija i propisane dokumentacije za bezbjedan rad u postrojenju Isporuka 3.- Izrada i uramljenje uputstva za slučaj požara i 5 zlatnih pravila i prve pomoći	1,00 kpl
101	Radovi u TS10/04kV	U TS10/04kV VMC izvesti sledeće:1.- 1 NN kabl mehanički zaštititi,ulazna vrata uzemljiti i postaviti zaštitnu rešetku na kanal cca 50x150cm i opravka rasvjetе	1,00 pauš
102	Radovi u TS10/04kV	U TS10/04kV zgrade MO u Podgorici izvesti sledeće:1.- Izrada i uramljenje jednopolne sheme TS ,2.-Isporuka i dostava dnevnika pogonskih manipulacija i propisane dokumentacije za bezbjedan rad u postrojenju Isporuka 3.- Izrada i uramljenje uputstva za slučaj požara i 5 zlatnih pravila i prve pomoći	1,00 kpl
103	Radovi u TS10/04kV	U TS10/04kV zgrade MO u Podgorici izvesti sledeće radove:1.- Izvesti uzemljenje nn ormara, dvopolne utičnice i postaviti zaštitne pregrade na vn ćeliji	1,00 kpl
104	Radovi u TS10/04kV	U TS10/04kV zgrade MO u Podgorici izvesti sledeće radove:1.- Izvršiti hidroizolacione radove na radvnom krovu radi zaštite od prokišnjavanja	1,00 pauš
105	Radovi u TS10/04kV	U TS10/04kV Golubovcima izvesti sledeće:1.- Izrada i uramljenje jednopolne sheme TS ,2.-Isporuka i dostava dnevnika pogonskih manipulacija i propisane dokumentacije za bezbjedan rad u postrojenju Isporuka 3.- Izrada i uramljenje uputstva za slučaj požara i 5 zlatnih pravila i prve pomoći	4,00 kpl
106	Radovi u TS10/04kV	U TS10/04kV TS 4 Golubovcima izvesti sledeće:postaviti zaštitne pregrade na vn ćeliji i izraditi mehaničku zaštitu na NN kabl	1,00 kpl

107	Radovi u TS10/04kV	U TS10/04kV kas 13 JUL NIKŠIĆ izvesti sledeće:1.- Izrada i uramljenje jednopolne sheme TS ,2.-Isporuka i dostava dnevnika pogonskih manipulacija i propisane dokumentacije za bezbjedan rad u postrojenju Isporuka 3.- Izrada i uramljenje uputstva za slučaj požara i 5 zlatnih pravila i prve pomoći	1,00 kom
108	Radovi u TS10/04kV	U TS10/04kV kas 13 JUL NIKŠIĆ izvesti sledeće radove:1.- Izvršiti hidroizolacione radove na radvnom krovu radi zaštite od prokišnjavanja i postaviti metalni poklopac na kanalu	1,00 pauš
109	Radovi u TS10/04kV	U TS10/04kV kas Danilovgrad izvesti sledeće:1.- Izrada i uramljenje jednopolne sheme TS ,2.-Isporuka i dostava dnevnika pogonskih manipulacija i propisane dokumentacije za bezbjedan rad u postrojenju Isporuka 3.- Izrada i uramljenje uputstva za slučaj požara i 5 zlatnih pravila i prve pomoći	1,00 kom
110	Radovi u TS10/04kV	U TS10/04kV kas Taraš izvesti sledeće:1.- Izrada i uramljenje jednopolne sheme TS ,2.-Isporuka i dostava dnevnika pogonskih manipulacija i propisane dokumentacije za bezbjedan rad u postrojenju Isporuka 3.- Izrada i uramljenje uputstva za slučaj požara i 5 zlatnih pravila i prve pomoći	1,00 kom
111	Radovi u TS10/04kV	U TS10/04kV kas Bar izvesti sledeće:1.- Izrada i uramljenje jednopolne sheme TS ,2.-Isporuka i dostava dnevnika pogonskih manipulacija i propisane dokumentacije za bezbjedan rad u postrojenju Isporuka 3.- Izrada i uramljenje uputstva za slučaj požara i 5 zlatnih pravila i prve pomoći	1,00 kom

112	Radovi u TS10/04kV	U TS10/04kV Mavrijan izvesti sledeće:1.- Izrada i uramljenje jednopolne sheme TS ,2.-Isporuka i dostava dnevnika pogonskih manipulacija i propisane dokumentacije za bezbjedan rad u postrojenju Isporuka 3.- Izrada i uramljenje uputstva za slučaj požara i 5 zlatnih pravila i prve pomoći	1,00 kom
113	Radovi u TS10/04kV	Isporuka i montaža izolacionih prostirki klase 2 u stavku uključeno rezanje po potrebnim dimenzijama za dotičnu TS. Obračun po metru dužnom	20,00 m
114	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Objekat NO 9 -Brezovik. Za mjerno mjesto spoljašnji stub - prije ispitivanja izvršiti sledeće: 1. -Isporuka i montaža metalne cijevi Fi 100x3x1600 mm (jedan dio od 80 cm cijevi postaviti u postojeći stub, a drugi dio od 80cm u ostatak stuba u zemlji) 2.-Čišćenje postojećeg metalnog prelomljenog stuba na licu mjesta od rđe i nešistoća, ofarbati temeljnom bojom u dva sloja i jedan put završnom sivom bojom. 3.-Zavarivanje stuba na mjestu preloma. 4.-Podizanje stuba uz upotrebu odgovarajuće dizalice 5.-Izrada betonske pogače 60x60x30 cm 6.-Isporuka i montaža Fe/Zn trake 25x4mm; 2m 7.-Isporuka i montaža 2 kom ukrasna komada 60x60mm. U stavku uključiti zalijevanje ukrasnog komada u zemlji bitumenom a van zemlje zaštitnom bojom 8.- Razčišćavanje terena oko temelja stuba, do potreban iskopom i šalovanjem nadzemnog dijela temelja stuba. Obračun po kompletu.	1,00 kpl

115	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 23 kasarna" a. Golubovci" Zeta izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučne cijevi br.1,2,3 i 4 u donjoj zoni sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku olučne cijevi a vezu sa odvodom od Fe/Zn trake 25x4mm) Izvedeno komplet ruke i materijal	1,00 kpl
116	Radovi na benzinskim pumpama	Na objektu Benzinska pumpa kasarna" a. Golubovci" Zeta i kasarna Bar izvršiti sledeće radove: Isporučiti materijal i ugraditi RO/gro kao ekstenziju - proširenje postojećeg glavnog razvodnog ormara GRO. RO/gro ormar iyraditi od ojačanog poliestera u stepenu zaštite IP 54, nezapaljiv, opremljen montažnom pločom od izolacionog materijala, šemom izvedenog stanja, oznakama i bravom dimenzija po potrebi pozicija uvećan za 20% pozicija obuhvata i sitan nepredviđeni potrebni materijal. U RO-gro ugraditi sljedeću opremu: Niskonaponski 3 polni prekidač sa termomagnetnom zaštitom Un 690V;50Hz;In= 32A;Icu 36kA za 380/415V, zaštita od preopterećenja (08-1)In sa naponskim okidačem za daljinsku komandu (I>) za fiksnu montažu sa ručicom zauključenje/isključenje tip kontakt NS100N-TMD -32A Shnajder elektrik ili ekv. kom 1 Četveropolni sklop za prenaponsku zaštitu , klase B+C, Un=230/400V/50Hz; Up =1,5;Iimp =12,5kA (10/350); Ics=25kA (8/20) u zaštiti IP20, za sistem napajanja TN-C i fiksnu montažu tip PRF1 12,5- 4pol, Schneider electric ili ekvivalent kom 1 Tropolni prekidač niskog napona, iC60N/C, 3P- 6	2,00 kpl

		A,6kA,Schneider electric ili ekvivalent kom.2 signalana sijalica (zelena) F22, za montažu na vratima ormara kom3 Niskonaponska preklopka 0-RO-SO-TO-RS-ST-TR ;500V tipCMV-3I-N Schnajder electric ili ekv. kom1 Analogni voltmetar 500V; kl 1,5; IP40 za montažu na vrata kom1 Stop taster, Un 250V, kontakti 1NC+2NO, IP65, montaža na vratima ormara tip: XB6AS8349B Schnajder elektric ili ekv kom 1 Tropolni prekidač niskog napona, iC60N/C,3P- 32 A,6kA,Schneider electric ili ekvivalent kom.1 Redne stezaljke, POK kanali, plastične etikete, pertinaks, natpisne ploče, bakarne pletenice i drugi potrebni materijal. Podrazumijeva se i plaća kompletan ormar sa montažom i povezivanjem istog sa postojećim GRO.	
117	Radovi na benzinskim pumpama	Na objektu Benzinska pumpa kasarna" a. Golubovci" Zeta i kasarna Bar izvršiti sledeće radove:Isporuka i polaganje kabla tip: PPOO-y3x1,5 od tastera za iskapčanja napona u nuždi do sklopke za iskapčanje napona u nuždi	40,00 m
118	Radovi na benzinskim pumpama	Na objektu Benzinska pumpa kasarna" a. Golubovci" Zeta i kasarna Bar izvršiti sledeće radove:Isporuka i montaža - polaganje trake za uzemljenje Fe/Zn 25x4mm od stubića za uzemljenje do uzemljivača objekta	40,00 m

119	Radovi na benzinskim pumpama	Na objektu Benzinska pumpa kasarna" a. Golubovci" Zeta i kasarna Bar izvršiti sledeće radove: 1.-Isporuka i montaža stubića za uzemljenje CISTERNE PRILIKOM PRETAKANJA GORIVA visine 1m sa pozicija obuhvata iskop i formiranje temelja,postavljanje stuba za uzemljenje,povezivanje stuba na uzemljenje 2.-Isporuka i montaža na stub sklopke za uzemljenje prilikom pretakanja goriva u Ex izvedbi, 3.- Isporuka i montaža na (stub ili na poziciju koju odredi rukovaoc) tastera u Ex izvedbi, pozicija obuhvata povezivanje tastera za iskapčanje napona u nuždi sa sklopkom za iskapčanje napona u nuždi, zajedno sa svim sitnim instalacionim materijalom, komplet i stavljanje tastera u funkciju.4.-Isporuka i montaža na stubić za uzemljenje CISTERNE PRILIKOM PRETAKANJA GORIVA visine 1m pf provodnika žuto zeleno izolovan 10 mm ² i dužine 10 m,zajedno sa klještim za kačenje sa cisternom za gorivo,zajedno sa svim sitnim instalacionim materijalom.	2,00 kpl
120	Radovi na benzinskoj pumpi	Na objektu Benzinska pumpa kasarna" a. Golubovci" Zeta izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučne cijevi br. 1 u donjoj zoni sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku olučne cijevi a vezu sa odvodom od Fe/Zn trake 25x4mm) Izvedeno komplet ruke i materijal	1,00 kpl
121	Radovi na benzinskoj pumpi	Na objektu Benzinska pumpa kasarna Bar izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje poklopaca i metalnih dijelova šahti sa uzemljivačem uz upotrebu potrebne dužone Fe/Zn 25x4mm pocinčane trake i cu vezica sa stopicama. Izvedeno komplet ruke i materijal	1,00 kpl

122	Radovi na grom. inst.	Razbijanje betonskih površin radi iskopa kanala (debljine cca 12cm i širine 40cm) za gromobransku traku i dovođenje istih u prvobitno stanje.Obračun po metru dužnom	20,00 m
123	Radovi na grom. inst.	Rezanje betonskih površinana debljine cca 12cm i širine 10cm za kbl u ctijevu fi 16 i dovođenje istih u prvobitno stanje.Obračun po metru dužnom	40,00 m
124	Radovi na grom. inst.	Kontejner- čuvarsko mjesto br 1 kas. "13 JUL" Nikšić. Ručni iskop kanala oko objekta na udaljenosti od 2m . Iskop se vrši u zemljištu V kategorije. Kanal treba da bude dubine 50cm, širine 40 cm i dužine 40m. U rov položiti pocinkovanu traku Fe/Zn 25x4 mm u dužine od 50 m sa potrebnim brojem ukrasnih komada 60X60 mm.Na objektu izvesti spoj Trake sa metalnom konstrukcijom. U stavku uključiti zatrpavanje rova , zalijevanje ukrasnog komada u zemlji bitumenom a na objektu ostvareni spoj premazati zaštitnom crvenom bojom .Obračun po kompletu	1,00 kpl
125	Radovi na grom. inst.	Dobava i montaža pocinkovanih stezaljki za horizontalne oluke uz predhodnu demontažu postojećih stezaljki koje je zahvatila rđa. Obračun po komadu zamijenjenih stezaljki.	20,00 kom
126	Radovi na grom. inst.	Dobava i montaža pocinkovanih ukrasnih komada 58x58mm uz predhodnu demontažu postojećih ukrasnih komada koje je zahvatila rđa. Obračun po komadu zamijenjenih ukrasnih komada	20,00 kom