



Crna Gora

Opština Pljevlja

Direkcija za izgradnju i investicije

br. 12-426/26 - 160/4

datum: 09.07.2026.

Adresa: Kralja Petra I br. 48

84210 Pljevlja

Crna Gora

tel: +382 52 321 305

fax: +382 52 300 188

www.pljevlja.me

Na zahtjev zainteresovanog lica, a u skladu sa članom 48 i 95 Zakona o javnim nabavkama dajemo

POJAŠNJENJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Za nabavku radova - Rekonstrukcija Kuće Bajića - Etnografski muzej

- Šifra postupka: 118253 objavljen dana 29.6.2026. godine

1. U dijelu predmjera radova, B.9) Arhitektonski radovi – podnaslov Bravarski radovi, u pozicijama radova od 73 do 85 koje se odnose na izradu i montažu jednokrlnih prozora navedeno je sledeće:

“Izrada i montaža jednokrlnog prozora. Profil od lameliranog drveta, sa dvoslojnim staklom RAL 9001. Za zaštitu od sunca potrebna izrada i montaža unutrašnjih panela za prozore, od čeličnog lima - flaha (RAL 9001). Obračun po komadu prozora ugrađenog na objektu.”

Pitanje br. 1

Molimo Vas da odgovorite za dio opisa pozicije “ Za zaštitu od sunca potrebna izrada i montaža unutrašnjih panela za prozore, od čeličnog lima – flaha”, jer se na osnovu opisa ne može iskalkulisati cijena. Potrebna je šema za navedeni panel od čeličnog flaha, kao i položaj panela u odnosu na prozor.

Ako bismo npr. ugradili panel od čeličnog flaha sa unutrašnje strane fasadnog zida (kako je navedeno u opisu), u tom slučaju se ne bi mogao otvarati prozor, a nije definisano da li je panel fiksni, na otvaranje, ili na klizanje, itd.

Pojašnjenje: Panel je potrebno uraditi na otvaranje, zbog mogućnosti otvaranja prozora. Uvid u projekat možete izvršiti svakog ranog dana u periodu od 12 do 15 časova u prostorijama Direkcije za izgradnju i investicije.

2. U dijelu predmjera radova, B.13) Arhitektura – podnaslov Razni radovi, u poziciji 99. navedeno je sledeće:

“Izrada montažne rampe izrađene od čelika, koja omogućava pristup osobama sa smanjenom pokretljivošću i invaliditetom. Širine rampe 1.20m. Obračun po m1. Rampa - uredjenje terena.”

Pitanje br. 2

Molimo da odgovorite o čemu se radi u nevedenom: “šema sa navedenim vrstama čeličnih profila i gaznog lima, kao i izgled rampe.”?

Pojašnjenje: Rampa je dvokraka širine 1,2m. Penje se sa kote -0,65 na kotu +0,00. Uvid u projekat možete izvršiti svakog ranog dana u periodu od 12 do 15 časova u prostorijama Direkcije za izgradnju i investicije.

3. U dijelu predmjera radova, B.13) Arhitektura – podnaslov Razni radovi, u poziciji 103. navedeno je sledeće:

“Izrada klupe, na betonskoj cokli. Obračun po komadu.”

Pitanje br. 3

Molimo da odgovorite za sledeće: “šema i izgled klupe”, jer nije navedeno ni od kojeg je materijala klupa, niti dimenzije klupe i ne može se dati realna ponuda na osnovu opisa iz predmjera.

U dijelu predmjera radova, B.13) Arhitektura – podnaslov Razni radovi, u poziciji 104. navedeno je sledeće:

“Izrada ograde od metalnog flaha, RAL 9001. Obračun po m1.”

Pojašnjenje: Dimenzije klupe 580x60, ugradijuje se na visini cokle od 45.00cm. Cokla je dimenzija kao i klupa 580x60. Klupa je od drvenih (hrastovih) letvi debljine 40mm, postavljena na betonsku coklu. Drvene letve pričvrstiti spojevima od nerđajućeg čelika. Uvid u projekat možete izvršiti svakog ranog dana u periodu od 12 do 15 časova u prostorijama Direkcije za izgradnju i investicije.

4. Pitanje br. 4

Potrebno pojašnjenje, tj. detaljniji opis pozicije i šema ograde, jer se na osnovu datog opisa ne može formirati cijena.

Pojašnjenje: Uvid u projekat možete izvršiti svakog ranog dana u periodu od 12 do 15 časova u prostorijama Direkcije za izgradnju i investicije.

Dostavljeno:

1x Služba za javne nabavke

1x a/a

Komisija za sprovođenje postupka

