

PREGLED POSTUPKA #118988

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	UPRAVA ZA DRŽAVNU IMOVINU
PIB	11069177
E-mail	finansije@uzdi.gov.me
Telefon	020/444-014
Internet adresa	//
Fax	020/444-504
Adresa	Bulevar Vojvode Stanka Radonjića 1
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Radovi na održavanju građevinske limarije
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Elvir Kerovic
Kontakt	067/675-986
Datum objave	15.07.2026. 09:00

Napomena	Zbog specifičnosti predmeta javne nabavke, ne može se odrediti tačna količina predmeta nabavke, predmet nabavke se određuje po jedinici mjere u odnosu na koju se daje ponuda, s obzirom na ukupnu procijenjenu vrijednost nabavke; Napomena: Naručilac nije u mogućnosti precizirati količinu traženih radova koje će se u periodu trajanja ugovora morati realizovati, jer će se iste realizovati u zavisnosti od potreba, pa je tehničkom specifikacijom tražio jedinične cijene; Stavke iz specifikacije nijesu obavezne za Naručioca, već će se nabavljati sukcesivno u skladu sa ukazanim potrebama, do visine ugovorenog iznos ili isteka roka na koji je ugovor zaključen.
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Radovi na održavanju građevinske limarije	15.07.2026 09:00	22.07.2026 10:00	22.07.2026 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	UPRAVA ZA DRŽAVNU IMOVINU Radovi na održavanju građevinske limarije 45261300 - Radovi na ugradnji limova i žljebova	33.057,85 EUR	6.942,15 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata (CRPS) ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): - Licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova izdata od nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023, 019/25 od 04.03.2025, 019/25 od 04.03.2025).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom: - jedno lice struke (djelatnost) građevinske, koje posjeduje licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023, 019/25 od 04.03.2025, 019/25 od 04.03.2025)	Stručna i tehnička sposobnost

Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2.	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora je godinu dana od dana zaključivanja ugovora ili do dostizanja procijenjene vrijednosti nabavke (zavisno koji od uslova bude ranije ispunjen)	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenje ugovora: na teritoriji Crne Gore	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture, sa pozivom na broj ugovora po kojem se vrši plaćanje	Rok plaćanja
Način plaćanja: Virmanski	Način plaćanja
Način i dinamika izvršenja radova: sukcesivno, u roku od 24 sata po nalogu Naručioca	Drugi uslovi
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da dostavi naručiocu: -Garanciju za dobro izvršenje Ugovora neopozivu, bezuslovnu i plativu na prvi poziv naručioca u iznosu od 5% od ukupne vrijednosti Ugovora, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza, sa rokom važnosti jednu godinu od dana zaključenja Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 33.057,85 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Radovi na održavanju građevinske limarije	Demontaža dotrajalih i oštećenih površinskih elemenata od lima, izvedenih na pozicijama krovova i fasada objekata sa transportom šuta na deponiju. Obračun po m² demontiranog lima	1,00 m²
2	Radovi na održavanju građevinske limarije	Demontaža dotrajalih i oštećenih linijskih elemenata od lima razvijene širine do 60cm, izvedenih na pozicijama krovova i fasadama objekata sa transportom šuta na deponiju. Obračun po m¹ demontiranog lima	1,00 m¹
3	Radovi na održavanju građevinske limarije	Pokrivanje krovnih ravni limom debljine d=0,6mm. Trake lima postavljati preko prethodno položenih izolacionih traka i u oba pravca veze lima ostvariti falcovanjem. U cijenu uračunati materijal Obračun po m² postavljenog lima. -pocinkovani lim	1,00 m²
4	Radovi na održavanju građevinske limarije	Pokrivanje krovnih ravni limom debljine d=0,6mm. Trake lima postavljati preko prethodno položenih izolacionih traka i u oba pravca veze lima ostvariti falcovanjem. U cijenu uračunati materijal Obračun po m² postavljenog lima. -bakarni lim	1,00 m²

5	Radovi na održavanju građevinske limarije	Pokrivanje krovnih ravni limom debljine d=0,6mm. Trake lima postavljati preko prethodno položenih izolacionih traka i u oba pravca veze lima ostvariti falcovanjem. U cijenu uračunati materijal Obračun po m² postavljenog lima. -alumijski lim	1,00 m ²
6	Radovi na održavanju građevinske limarije	Pokrivanje krovnih ravni limom debljine d=0,6mm. Trake lima postavljati preko prethodno položenih izolacionih traka i u oba pravca veze lima ostvariti nitovanjem i letovanjem u oba pravca. U cijenu uračunati materijal Obračun po m² postavljenog lima. -pocinkovani lim	1,00 m ²
7	Radovi na održavanju građevinske limarije	Pokrivanje krovnih ravni limom debljine d=0,6mm. Trake lima postavljati preko prethodno položenih izolacionih traka i u oba pravca veze lima ostvariti nitovanjem i letovanjem u oba pravca. U cijenu uračunati materijal Obračun po m² postavljenog lima. -bakarni lim	1,00 m ²
8	Radovi na održavanju građevinske limarije	Pokrivanje krovnih ravni limom debljine d=0,6mm. Trake lima postavljati preko prethodno položenih izolacionih traka i u oba pravca veze lima ostvariti nitovanjem i letovanjem u oba pravca. U cijenu uračunati materijal Obračun po m² postavljenog lima. -alumijski lim plast.	1,00 m ²

9	Radovi na održavanju građevinske limarije	Pokrivanje krovnih ravni trapezastim aluminijumskim plastificiranim limom TR60/150, debljine d=0,8mm. Veze ostvariti zavrtnjevima kroz preklop tabli sa zaptivanjem oko spojnih sredstava. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ² postavljenog lima.	1,00 m ²
10	Radovi na održavanju građevinske limarije	Pokrivanje krovnih ravni čeličnim pocinkovanim limom TR60/175, debljine d=0,7mm. Veze ostvariti prema uputstvu proizvođača i u skladu sa tehničkim propisima za ovu vrstu radova. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ² postavljenog lima.	1,00 m ²
11	Radovi na održavanju građevinske limarije	Pokrivanje krovnih ravni prefabrikovanim krovnim panelima debljine d=10cm (lim/poliuretan/lim). Veze ostvariti prema uputstvu proizvođača i u skladu sa tehničkim propisima za ovu vrstu radova. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ² postavljenog panela.	1,00 m ²
12	Radovi na održavanju građevinske limarije	Opšivanje krovnih ivica limom debljine d=0,60mm razvijene širine b=40cm. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ krovne ivice. -pocinkovani lim	1,00 m ¹
13	Radovi na održavanju građevinske limarije	Opšivanje krovnih ivica limom debljine d=0,60mm razvijene širine b=40cm. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ krovne ivice. -bakarni lim	1,00 m ¹

14	Radovi na održavanju građevinske limarije	Opšivanje krovnih ivica limom debljine d=0,60mm razvijene širine b=40cm. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ krovne ivice. -alumijski lim plast.	1,00 m ¹
15	Radovi na održavanju građevinske limarije	Opšivanje dimnjaka limom debljine d=0,60mm razvijene širine b=60cm. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ ivice dimnjaka. -pocinkovani lim	1,00 m ¹
16	Radovi na održavanju građevinske limarije	Opšivanje dimnjaka limom debljine d=0,60mm razvijene širine b=60cm. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ ivice dimnjaka. -bakarni lim	1,00 m ¹
17	Radovi na održavanju građevinske limarije	Opšivanje dimnjaka limom debljine d=0,60mm razvijene širine b=60cm. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ ivice dimnjaka. -alumijski lim plast.	1,00 m ¹
18	Radovi na održavanju građevinske limarije	Opšivanje uvale limom debljine d=0,60mm, razvijene širine b=60cm. Ispod lima postaviti izolacionu traku. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ uvale. -pocinkovani lim	1,00 m ¹

19	Radovi na održavanju građevinske limarije	Opšivanje uvale limom debljine d=0,60mm, razvijene širine b=60cm. Ispod lima postaviti izolacionu traku. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ uvale. -bakarni lim	1,00 m ¹
20	Radovi na održavanju građevinske limarije	Opšivanje uvale limom debljine d=0,60mm, razvijene širine b=60cm. Ispod lima postaviti izolacionu traku. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ uvale. -alumijski lim plast.	1,00 m ¹
21	Radovi na održavanju građevinske limarije	Opšivanje kalkana limom debljine d=0,60mm, razvijene širine b=60cm. Ispod lima uz zid postaviti ter papir. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ kalkana. -pocinkovani lim	1,00 m ¹
22	Radovi na održavanju građevinske limarije	Opšivanje kalkana limom debljine d=0,60mm, razvijene širine b=60cm. Ispod lima uz zid postaviti ter papir. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ kalkana. -bakarni lim	1,00 m ¹
23	Radovi na održavanju građevinske limarije	Opšivanje kalkana limom debljine d=0,60mm, razvijene širine b=60cm. Ispod lima uz zid postaviti ter papir. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ kalkana. -alumijski lim plast.	1,00 m ¹

24	Radovi na održavanju građevinske limarije	Izrada i postavljanje puc lajsni od lima debljine d=0,60mm, razvijene širine b=20cm sa gitovanjem gornje ivice. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ puc lajsne. -pocinkovani lim	1,00 m ¹
25	Radovi na održavanju građevinske limarije	Izrada i postavljanje puc lajsni od lima debljine d=0,60mm, razvijene širine b=20cm sa gitovanjem gornje ivice. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ puc lajsne. -bakarni lim	1,00 m ¹
26	Radovi na održavanju građevinske limarije	Izrada i postavljanje puc lajsni od lima debljine d=0,60mm, razvijene širine b=20cm sa gitovanjem gornje ivice. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ puc lajsne. -aluminijski lim plast.	1,00 m ¹
27	Radovi na održavanju građevinske limarije	Izrada i montaža visećih polukružnih horizontalnih oluka od lima debljine 0,60mm, razvijene širine b=40cm, širine oluka b _o =20cm. Veze izvesti nitnama, letovanjem i silikoniziranjem. Držače uraditi od flahova i nitovati za oluk. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ oluka. -pocinkovani lim	1,00 m ¹
28	Radovi na održavanju građevinske limarije	Izrada i montaža visećih polukružnih horizontalnih oluka od lima debljine 0,60mm, razvijene širine b=40cm, širine oluka b _o =20cm. Veze izvesti nitnama, letovanjem i silikoniziranjem. Držače uraditi od flahova i nitovati za oluk. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ oluka. -bakarni lim	1,00 m ¹

29	Radovi na održavanju građevinske limarije	Izrada i montaža visećih polukružnih horizontalnih oluka od lima debljine 0,60mm, razvijene širine b=40cm, širine oluka b _o =20cm. Veze izvesti nitnama, letovanjem i silikoniziranjem. Držače uraditi od flahova i nitovati za oluk. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ oluka. -aluminijски lim plast	1,00 m ¹
30	Radovi na održavanju građevinske limarije	Izrada i montaža visećih pravougaonih horizontalnih oluka od lima debljine 0,60mm, razvijene širine b=60cm, širine oluka b _o =20cm. Veze izvesti nitnama, letovanjem i silikoniziranjem. Držače uraditi od flahova i nitovati za oluk. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ oluka. -pocinkovani lim	1,00 m ¹
31	Radovi na održavanju građevinske limarije	Izrada i montaža visećih pravougaonih horizontalnih oluka od lima debljine 0,60mm, razvijene širine b=60cm, širine oluka b _o =20cm. Veze izvesti nitnama, letovanjem i silikoniziranjem. Držače uraditi od flahova i nitovati za oluk. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ oluka. -bakarni lim	1,00 m ¹
32	Radovi na održavanju građevinske limarije	Izrada i montaža visećih pravougaonih horizontalnih oluka od lima debljine 0,60mm, razvijene širine b=60cm, širine oluka b _o =20cm. Veze izvesti nitnama, letovanjem i silikoniziranjem. Držače uraditi od flahova i nitovati za oluk. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ oluka. -aluminijски lim plast.	1,00 m ¹

33	Radovi na održavanju građevinske limarije	Izrada i montaža ležećih horizontalnih oluka od lima debljine 0,60mm, razvijene širine b=60cm. Veze izvesti nitnama, letovanjem i silikoniziranjem. Držače uraditi od flahova i nitovati za oluk. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ oluka. -pocinkovani lim	1,00 m ¹
34	Radovi na održavanju građevinske limarije	Izrada i montaža ležećih horizontalnih oluka od lima debljine 0,60mm, razvijene širine b=60cm. Veze izvesti nitnama, letovanjem i silikoniziranjem. Držače uraditi od flahova i nitovati za oluk. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ oluka. -bakarni lim	1,00 m ¹
35	Radovi na održavanju građevinske limarije	Izrada i montaža ležećih horizontalnih oluka od lima debljine 0,60mm, razvijene širine b=60cm. Veze izvesti nitnama, letovanjem i silikoniziranjem. Držače uraditi od flahova i nitovati za oluk. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ oluka. -alumijski lim plast.	1,00 m ¹
36	Radovi na održavanju građevinske limarije	Izrada i montaža cijevne olučne vertikale od lima debljine d=0.60mm, razvijene širine b=60cm. Veze izvesti uvlačenjem, letovanjem, lijepljenjem i silikoniziranjem, a držače izvesti obujmicama. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ oluka. -pocinkovani lim	1,00 m ¹

37	Radovi na održavanju građevinske limarije	Izrada i montaža cijevne olučne vertikale od lima debljine d=0.60mm, razvijene širine b=60cm. Veze izvesti uvlačenjem, letovanjem, lijepljenjem i silikoniziranjem, a držače izvesti obujmicama. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ oluka. -bakarni lim	1,00 m ¹
38	Radovi na održavanju građevinske limarije	Izrada i montaža cijevne olučne vertikale od lima debljine d=0.60mm, razvijene širine b=60cm. Veze izvesti uvlačenjem, letovanjem, lijepljenjem i silikoniziranjem, a držače izvesti obujmicama. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ oluka. -alumijski lim plast.	1,00 m ¹
39	Radovi na održavanju građevinske limarije	Izrada i montaža pravougaone olučne vertikale od lima debljine d=0.60mm, razvijene širine b=60cm. Veze izvesti uvlačenjem, letovanjem, lijepljenjem i silikoniziranjem, a držače izvesti obujmicama. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ oluka. -pocinkovani lim	1,00 m ¹
40	Radovi na održavanju građevinske limarije	Izrada i montaža pravougaone olučne vertikale od lima debljine d=0.60mm, razvijene širine b=60cm. Veze izvesti uvlačenjem, letovanjem, lijepljenjem i silikoniziranjem, a držače izvesti obujmicama. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ oluka. -bakarni lim	1,00 m ¹

41	Radovi na održavanju građevinske limarije	Izrada i montaža pravougaone olučne vertikale od lima debljine d=0.60mm, razvijene širine b=60cm. Veze izvesti uvlačenjem, letovanjem, lijepljenjem i silikoniziranjem, a držače izvesti obujmicama. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ oluka. -aluminijски lim plast.	1,00 m ¹
42	Radovi na održavanju građevinske limarije	Izrada i montaža vodosakupljača od lima debljine d=0,60mm, u svemu kao postojeći. Veze ostvariti na poziciji nastavaka uvlačenjem, letovanjem, lijepljenjem i silikoniziranjem u zavisnosti od vrste lima. U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu. -pocinkovani lim	1,00 kom
43	Radovi na održavanju građevinske limarije	Izrada i montaža vodosakupljača od lima debljine d=0,60mm, u svemu kao postojeći. Veze ostvariti na poziciji nastavaka uvlačenjem, letovanjem, lijepljenjem i silikoniziranjem u zavisnosti od vrste lima. U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu. -bakarni lim	1,00 kom
44	Radovi na održavanju građevinske limarije	Izrada i montaža vodosakupljača od lima debljine d=0,60mm, u svemu kao postojeći. Veze ostvariti na poziciji nastavaka uvlačenjem, letovanjem, lijepljenjem i silikoniziranjem u zavisnosti od vrste lima. U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu. -aluminijски lim plast.	1,00 kom

45	Radovi na održavanju građevinske limarije	Izrada i montaža štucne od lima d=0,60mm, za vodonepropusnu vezu horizontalnog i vertikalnog oluka. U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu. -pocinkovani lim	1,00 kom
46	Radovi na održavanju građevinske limarije	Izrada i montaža štucne od lima d=0,60mm, za vodonepropusnu vezu horizontalnog i vertikalnog oluka. U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu. -bakarni lim	1,00 kom
47	Radovi na održavanju građevinske limarije	Izrada i montaža štucne od lima d=0,60mm, za vodonepropusnu vezu horizontalnog i vertikalnog oluka. U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu. -aluminijски lim plast.	1,00 kom
48	Radovi na održavanju građevinske limarije	Opšivanje betonskog olučnog kanala limom debljine d=0,60mm, razvijene širine b=80cm. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ kanala. -pocinkovani lim	1,00 m ¹
49	Radovi na održavanju građevinske limarije	Opšivanje betonskog olučnog kanala limom debljine d=0,60mm, razvijene širine b=80cm. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ kanala. -bakarni lim	1,00 m ¹

50	Radovi na održavanju građevinske limarije	Opšivanje betonskog olučnog kanala limom debljine d=0,60mm, razvijene širine b=80cm. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ kanala. -alumijski lim plast.	1,00 m ¹
51	Radovi na održavanju građevinske limarije	Izrada i montaža uvodnih limova debljine d=0,60mm, razvijene širine d=60cm. Limove spojiti sa olukom. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ uvodnog lima. -pocinkovani lim	1,00 m ¹
52	Radovi na održavanju građevinske limarije	Izrada i montaža uvodnih limova debljine d=0,60mm, razvijene širine d=60cm. Limove spojiti sa olukom. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ uvodnog lima. -bakarni lim	1,00 m ¹
53	Radovi na održavanju građevinske limarije	Izrada i montaža uvodnih limova debljine d=0,60mm, razvijene širine d=60cm. Limove spojiti sa olukom. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ uvodnog lima. -alumijski lim plast.	1,00 m ¹
54	Radovi na održavanju građevinske limarije	Opšivanje fasadnog vijenca limom debljine d=0,60mm razvijene širine b=60cm. Ispod lima postaviti ter papir. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ vijenca. -pocinkovani lim	1,00 m ¹

55	Radovi na održavanju građevinske limarije	Opšivanje fasadnog vijenca limom debljine d=0,60mm razvijene širine b=60cm. Ispod lima postaviti ter papir. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ vijenca. -bakarni lim	1,00 m ¹
56	Radovi na održavanju građevinske limarije	Opšivanje fasadnog vijenca limom debljine d=0,60mm razvijene širine b=60cm. Ispod lima postaviti ter papir. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ vijenca. -alumijski lim plast.	1,00 m ¹
57	Radovi na održavanju građevinske limarije	Izrada i montaža sljemenjaka od lima debljine d=0,60mm, razvijene širine d=40cm. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ uvodnog lima. -pocinkovani lim	1,00 m ¹
58	Radovi na održavanju građevinske limarije	Izrada i montaža sljemenjaka od lima debljine d=0,60mm, razvijene širine d=40cm. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ uvodnog lima. -bakarni lim	1,00 m ¹
59	Radovi na održavanju građevinske limarije	Izrada i montaža sljemenjaka od lima debljine d=0,60mm, razvijene širine d=40cm. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ uvodnog lima. -alumijski lim plast.	1,00 m ¹

60	Radovi na održavanju građevinske limarije	Izrada i montaža prozorskog solbanka od lima debljine d=0,60mm, razvijene širine d=40cm. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ solbanka. -pocinkovani lim	1,00 m ¹
61	Radovi na održavanju građevinske limarije	Izrada i montaža prozorskog solbanka od lima debljine d=0,60mm, razvijene širine d=40cm. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ solbanka. -bakarni lim	1,00 m ¹
62	Radovi na održavanju građevinske limarije	Izrada i montaža prozorskog solbanka od lima debljine d=0,60mm, razvijene širine d=40cm. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ solbanka. -aluminijski lim plast.	1,00 m ¹
63	Radovi na održavanju građevinske limarije	Opšivanje krovnih nadzidaka limom debljine d=0,60mm razvijene širine b=60cm. Ispod lima postaviti ter papir. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ nadzidka. -pocinkovani lim	1,00 m ¹
64	Radovi na održavanju građevinske limarije	Opšivanje krovnih nadzidaka limom debljine d=0,60mm razvijene širine b=60cm. Ispod lima postaviti ter papir. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ nadzidka. -bakarni lim	1,00 m ¹

65	Radovi na održavanju građevinske limarije	Opšivanje krovnih nadzidaka limom debljine d=0,60mm razvijene širine b=60cm. Ispod lima postaviti ter papir. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ nadzidka. -alumijski lim plast.	1,00 m ¹
66	Radovi na održavanju građevinske limarije	Opšivanje atike limom debljine d=0,60mm razvijene širine b=60cm. Ispod lima postaviti ter papir. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ atike. -pocinkovani lim	1,00 m ¹
67	Radovi na održavanju građevinske limarije	Opšivanje atike limom debljine d=0,60mm razvijene širine b=60cm. Ispod lima postaviti ter papir. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ atike. -bakarni lim	1,00 m ¹
68	Radovi na održavanju građevinske limarije	Opšivanje atike limom debljine d=0,60mm razvijene širine b=60cm. Ispod lima postaviti ter papir. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ atike. -alumijski lim plast.	1,00 m ¹
69	Radovi na održavanju građevinske limarije	Izrada i montaža okapnika od lima debljine d=0,60mm. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ solbanka. -pocinkovani lim	1,00 m ¹
70	Radovi na održavanju građevinske limarije	Izrada i montaža okapnika od lima debljine d=0,60mm. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ solbanka. -bakarni lim	1,00 m ¹

71	Radovi na održavanju građevinske limarije	Izrada i montaža okapnika od lima debljine d=0,60mm. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ solbanka. -alumijski lim plast.	1,00 m ¹
72	Radovi na održavanju građevinske limarije	Izrada i montaža horizontalne dilatacije od lima debljine d=0,60mm, razvijene širine d=60cm. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ dilatacije. -pocinkovani lim	1,00 m ¹
73	Radovi na održavanju građevinske limarije	Izrada i montaža horizontalne dilatacije od lima debljine d=0,60mm, razvijene širine d=60cm. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ dilatacije. -bakarni lim	1,00 m ¹
74	Radovi na održavanju građevinske limarije	Izrada i montaža horizontalne dilatacije od lima debljine d=0,60mm, razvijene širine d=60cm. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ dilatacije. -alumijski lim plast.	1,00 m ¹
75	Radovi na održavanju građevinske limarije	Izrada i montaža vertikalne dilatacije od lima debljine d=0,60mm, razvijene širine d=60cm. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ dilatacije. -pocinkovani lim	1,00 m ¹
76	Radovi na održavanju građevinske limarije	Izrada i montaža vertikalne dilatacije od lima debljine d=0,60mm, razvijene širine d=60cm. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ dilatacije. -bakarni lim	1,00 m ¹

77	Radovi na održavanju građevinske limarije	Izrada i montaža vertikalne dilatacije od lima debljine d=0,60mm, razvijene širine d=60cm. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ dilatacije. -aluminijски lim plast.	1,00 m ¹
78	Radovi na održavanju građevinske limarije	Izrada i montaža ventilacionih kapa od lima debljine d=0,60mm, u svemu kao postojeće. U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu. -pocinkovani lim	1,00 m ¹
79	Radovi na održavanju građevinske limarije	Izrada i montaža ventilacionih kapa od lima debljine d=0,60mm, u svemu kao postojeće. U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu. -bakarni lim	1,00 m ¹
80	Radovi na održavanju građevinske limarije	Izrada i montaža ventilacionih kapa od lima debljine d=0,60mm, u svemu kao postojeće. U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu. -aluminijски lim plast.	1,00 m ¹
81	Radovi na održavanju građevinske limarije	Zamjena postojećih spojnih sredstava na elementima od lima sa novim, uključujući i zaptivne gumice. U cijenu uračunati materijal. Obračun po komadu.	1,00 kom
82	Radovi na održavanju građevinske limarije	Izrada i montaža linijskog snjegobrana od lima debljine d=0,60mm. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ snjegobrana. -pocinkovani lim	1,00 m ¹

83	Radovi na održavanju građevinske limarije	Izrada i montaža linijskog snjegobrana od lima debljine d=0,60mm. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ snjegobrana. -bakarni lim	1,00 m ¹
84	Radovi na održavanju građevinske limarije	Izrada i montaža linijskog snjegobrana od lima debljine d=0,60mm. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹ snjegobrana. -aluminijски lim plast.	1,00 m ¹
85	Radovi na održavanju građevinske limarije	Bojenje površina na krovu od pocinkovanog čeličnog lima, sa svim potrebnim predradnjama po uputstvu proizvođača. Površinu očistiti mješavinom vode (10 l), rastvora amonijaka (0,5 l) i deterdženta (jedna mjerica) i prebrusiti brusnom krpom od sintetičkih vlakana. Ostatke brušenja detaljno isprati vodom i podlogu osušiti. Bojenje izvršiti u sivoj nijansi u dva sloja, četkom, valjkom ili špricanjem, sa obaveznim sušenjem između dva nanošenja. Obračun po m ² obojene površine.	1,00 m ²
86	Radovi na održavanju građevinske limarije	Zaptivanje spojeva na mjestima sučeljavanja različitih materijala sintetičkim adhezionim sredstvima u svemu prema uputstvu proizvođača. U cijenu uračunati materijal. Obračun po m ¹	1,00 m ¹
87	Radovi na održavanju građevinske limarije	Angažovanje autodizalice za potrebe bezbjednog pristupa radnim pozicijama. Obračun po času angažovanja.	1,00 h

88	Radovi na održavanju građevinske limarije	Montaža i demontaža metalne cjevaste fasadne skele za radove na fasadi, u svemu po važećim propisima i HTZ mjerama. Skela mora biti statički stabilna, ankerovana za objekat i propisno uzemljena. Na svakih 2,0m ¹ postaviti radne platforme od fosni. Sa spoljne strane skele postaviti fosne na kant. Cjelokupnu površinu skele pokriti jutanim ili PVC zastorima. Skelu prima i preko dnevnika daje dozvolu za upotrebu statičar. Obračun po m ² vertikalne projekcije montirane skele.	1,00 m ²
----	---	---	---------------------