

PREGLED POSTUPKA #119149

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA BIJELO POLJE
PIB	02003554
E-mail	javnenabavke@bijelopolje.co.me
Telefon	050/484-803
Internet adresa	www.bijelopolje.co.me
Fax	050/432-300
Adresa	Sobode 5
Grad	Bijelo Polje
Poštanski broj	84000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izgradnja potpornih zidova
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zećo Ćatović
Kontakt	050/484-803
Datum objave	15.07.2026. 15:00
Napomena	

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	po partijama
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva	Važi za sve partije
Izjava ponuđača kojom potvrđuje da ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda jednostavne nabavke (Obrazac2)	Obrazac 2	DA
Licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova (izdatu u skladu sa čl. 102,105 Zakona o uređenju prostora, čl.110,122, 123,124 , Zakona o izgradnji objekata "Sl.list Crne Gore", br.19/2025 i 92/25).	Uslovi za obavljanje djelatnosti	DA
rok izvršenja ugovora je 20 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao	Rok izvršenja ugovora	DA
Plaćanje će se vršiti u roku do 60 dana nakon završetka svih radova.	Rok plaćanja	DA
Licenca Rukovodioca građenja-licencirani građevinski inženjer konstruktivnog smjera (u skladu sa članom 85 i 86 Zakona o izgradnji objekata Sl.list Crne Gore 19/25 i 92/25)	Stručna i tehnička sposobnost	DA
Ponuđač je dužan da dostavi dokaz o angažovanju radne snage (za odgovornog inženjera građenja). Kao dokaz prilaže se jedan od dokaza i to: (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili kopija radne knjižice.	Stručna i tehnička sposobnost	DA

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis	Važi za sve partije
Cijena	DA

8 PREDMET NABAVKE

Ukupna procijenjena vrijednost bez PDV:

22.975,20 EUR

Broj partije	1		
Opis partije	Partija 1. Izgradnja potpornog zida u mjestu Pavića Potok		
Procijenjena vrijednost bez PDV	10.991,73 EUR		
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Sječenje šiblja i rastinja , kao i uklanjanje postojećeg šuta.Ova stavka obuhvata i utovar i odvoz šuta do najbliže deponije.Obračun paušalno	-	1,00 paušal.
2	Rušenje postojećeg potpornog zida narušene stabilnosti i funkcionalnosti.Ova stavka obuhvata i odvoz šuta do najbliže deponije. Obračun paušalno.	-	1,00 paušal.
3	Mašinski i ručni iskop tla u zemljištu III, IV kat. u prisustvu vode za temelj zida sa odlaganjem materijala sa strane radi nasipanja iza novoizgrađenog zida. Nakon mašinskog iskopa rov ručno popraviti i uravnjati. Sve potrebno: osiguranje ivica iskopa, fino planiranje dna i stranica jame za temelj uz minimalno dozvoljeno odstupanje-tolerancijom +1 ,odnosno -1 od projektovanih kota, razupiranje rovova, ulazi u cijenu po jedinici mjere. Obračun po m ³ .	-	65,00 m3
4	Nabavka,transport i nasipanje pogodnog materijala iz pozajmišta, iza zida(1/3visine nasuti krupnozrnim šljunkom,1/3h sitnozrnim šljunkom)veličine zrna 32-64mm i ostatak do vrha zida nasuti zemljištem iz iskopa. Obračun po m ³ .	-	32,00 m3

5	Utovar, dovoz, nasipanje i planiranje zemlje i nabijanje u slojevima od 30 do 50 cm iza potpornog zida i dijelu oklizalog riječnog korita. Obračun po m ³ .	-	35,00 m ³
6	Nabavka, transport i ugradnja betona C20/25 u pripremljnom rovu za izradi libažnog sloja ispod temeljne stope prosječne debljine 5cm . Obračun po m ³ .	-	1,50 m ³
7	Nabavka, transport i ugradnja betona C25/30 u pripremljnom rovu za temeljne stope dimenzija 130/50cm, u svemu prema priloženim detaljima. Obračun po m ³ .	-	15,00 m ³
8	Nabavka, transport i ugradnja betona C25/30 u odgovarajućoj dvostranoj oplati za AB zid dužine 23m . Zid se radi kampadno, betoniranje naizmjenično. Debljina zida je u kruni 25cm, prosječne visine 200cm..Iz razloga što su pretpostavljeni geomehanički parametri tla, moguća je korekcija dimenzija zida, nakon pregleda tla prilikom iskopa za temelje potpornog zida. (Za građevinsku knjigu uzeće se u obzir količina ugrađenog betona urađenog zida na licu mjesta). Obračun po m ³ .	-	11,50 m ³
9	Nabavka, transport, sječenje i postavljanje armature prema detaljima iz statickog proračuna potporni zid, u svemu prema priloženoj slici. B500B, MA 500/560 Obračun po kg.	-	2225,00 kg
10	Nabavka, transport i ugradnja PVC CIJEVI ("BARBAKANA") Ø75 u zidu na svakih 100 cm, u "cik-cak" rasporedu. Obračun po kom.	-	24,00 kom
11	"Izrada zagata za zaštitu od rijeke. Zagat izraditi od materijala iz iskopa za temelje zida. Obračun po m ³ "	-	68,00 m ³
12	"Uređenje riječnog korita. Poravnanje korita rijeke i odvoz viška materijala iz iskopa."	-	60,00 m ¹

Broj partije	2		
Opis partije	Partija 2. Izgradnja potpornog zida u mjestu Čeoče		
Procijenjena vrijednost bez PDV	11.983,47 EUR		
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Sječenje šibllja i rastinja , kao i uklanjanje postojećeg šuta.Ova stavka obuhvata i utovar i odvoz šuta do najbliže deponije.Obračun paušalno	-	1,00 paušal.
2	Mašinski i ručni iskop tla u zemljištu III, IV kat. u prisustvu vode za temelj zida sa odlaganjem materijala sa strane radi nasipanja iza novoizgrađenog zida. Nakon mašinskog iskopa rov ručno popraviti i uravnjati. Sve potrebno: osiguranje ivica iskopa, fino planiranje dna i stranica jame za temelj uz minimalno dozvoljeno odstupanje-tolerancijom +1 ,odnosno -1 od projektovanih kota, razupiranje rovova, ulazi u cijenu po jedinici mjere. Obračun po m ³ .	-	82,00 m3
3	Nabavka,transport i nasipanje pogodnog materijala iz pozajmišta, iza zida(1/3visine nasuti krupnozrnim šljunkom,1/3h sitnozrnim šljunkom)veličine zrna 32-64mm i ostatak do vrha zida nasuti zemljištem iz iskopa. Obračun po m ³ .	-	40,00 m3
4	Utovar, dovoz, nasipanje i planiranje zemlje i nabijanje u slojevima od 30 do 50 cm iza potpornog zida i dijelu oklizalog riječnog korita.Obračun po m3.	-	52,00 m3
5	Nabavka,transport i ugradnja betona C20/25 u pripremljnom rovu za izradi libažnog sloja ispod temeljne stope prosječne debljine 5cm . Obračun po m ³ .	-	1,65 m3

6	Nabavka,transport i ugradnja betona C25/30 u pripremljnom rovu za temeljne stope dimenzija 165/50cm, u svemu prema priloženim detaljima. Obračun po m ³ .	-	16,50 m3
7	Nabavka,transport i ugradnja betona C25/30 u odgovarajućoj dvostranoj oplati za AB zid dužine 20m . Zid se radi kampadno, betoniranje naizmjenično.Debљina zida je u kruni 25cm,prosječne visine 250cm..Iz razloga što su pretpostavljeni geomehanički parametri tla, moguća je korekcija dimenzija zida, nakon pregleda tla prilikom iskopa za temelje potpornog zida. (Za građevinsku knjigu uzeće se u obzir količina ugrađenog betona urađenog zida na licu mjesta). Obračun po m ³ .	-	12,50 m3
8	Nabavka,transport,sječenje i postavljanje armature prema detaljima iz statickog proračuna potporni zid,u svemu prema priloženoj slici. B500B,MA 500/560 Obračun po kg.	-	2975,00 kg
9	Nabavka,transport i ugradnja PVC CIJEVI ("BARBAKANA") Ø75 u zidu na svakih 100 cm, u "cik-cak" rasporedu.Obračun po kom.	-	21,00 kom
10	"Izrada zagata za zaštitu od rijeke. Zagat izraditi od materijala iz iskopa za temelje zida. Obračun po m3"	-	55,00 m3
11	"Uređenje riječnog korita. Poravnanje korita rijeke i odvoz viška materijala iz iskopa."	-	60,00 m1