PREGLED POSTUPKA #119091

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	UNIVERZITET CRNE GORE
PIB	02016702
E-mail	javne.nabavke@ucg.ac.me
Telefon	020/414-285
Internet adresa	www.ucg.ac.me
Fax	020/414-209
Adresa	Cetinjska 2
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Radovi na adaptaciji prostorija Ekonomskog fakulteta u Bijelom Polju - podopolagački radovi, unutrašnja bravarija , slaba i jaka struja
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Filip Gregl
Kontakt	020/241138
Datum objave	10.07.2026. 16:00

Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Poziv za nadmetanje	10.07.2026 16:00	17.07.2026 12:00	17.07.2026 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	**UNIVERZITET CRNE GORE** **Investiciono održavanje građevinskih objekata - Ekonomski fakultet** 45000000 - Građevinski radovi	32.231,40 EUR	6.768,60 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki.2, shodno članu 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, br. 016/23 od 10.02.2023. godine, 020/23 od 22.02.2023. godine, 036/23 od 29.03.2023. godine, 114/23 od 19.12.2023. godine, 049/24 od 29.05.2024. godine i 114/24 od 29.11.2024).	Obrazac 2
Mjesto izvršenja Ugovora o jednostavnoj nabavci je zgrada Ekonomskog fakulteta u Bijelom Polju	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja: virmanski.	Način plaćanja
Rok plaćanja je do 30 (trideset) dana od dana ovjere okončane situacije za izvedene radove.	Rok plaćanja

Imajući u vidu da je tehnička specifikacija, shodno članu 88 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, br. 074/19 od 30.12.2019. godine, 003/23 od 10.01.2023. godine, 011/23 od 27.01.2023. godine i 084/24 od 06.09.2024. godine), u pojedinim stavkama definisana navođenjem robnog znaka, patenta, tipa ili proizvođača uz formulaciju „ili ekvivalentno“, ponuđači koji nude proizvode drugog proizvođača dužni su da u ponudi precizno navedu naziv ponuđenog ekvivalentnog proizvoda. U tim slučajevima, ponuđači su obavezni da uz ponudu dostave odgovarajuću tehničku dokumentaciju kojom se dokazuje da ponuđeni proizvod posjeduje tehničke karakteristike koje su iste ili bolje od onih propisanih tehničkom specifikacijom. Kao prihvatljiv dokaz o ekvivalentnosti smatraju se: deklaracija o usaglašenosti, izvještaj o ispitivanju, sertifikat, potvrda, izvještaj o kontroli, proizvođačka tehnička dokumentacija ili druga relevantna isprava kojom se potvrđuje ispunjenost minimalno zahtijevanih tehničkih karakteristika. Ukoliko ponuđač nudi proizvod identičan onome koji je naveden u tehničkoj specifikaciji, dužan je iz ponude ukloniti formulaciju „ili ekvivalentno“ i pripremiti ponudu u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije i tenderske dokumentacije.	Drugi uslovi
Privredni subjekat je dužan da za stavke 8,9,10, 11 i 12 dostavi ovlašćenje od strane proizvođača, ovlašćenog zastupnika, ovlašćenog partnera ili distributera da može isporučiti predmetnu opremu u predmetnom postupku javne nabavke	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
Rok izvođenja radova: maksimum 45 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Ponuđači su obavezni da se konkrento izjasne o dužini roka za izvođenje radova.

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **32.231,40 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Pripremni radovi	Demotnaža postojeće stolarije sa utovarom i odvozom na deponiju.	27,00 kom.
2	Montažni radovi/ bravarski radovi	Izrada, isporuka i ugradnja, jednokrilnih staklenih ulaznnih vrata dimenzija 900x2050 , proizvođač Alumil, serija M9400 bez termičkog prekida,brava-STUBLINA,šarke srednje vel.Alumil, staklo mliječno- MATALUX 4+12+4, boja bijela RAL 9016, ili ekvivalent.	10,00 kom.
3	Montažni radovi/ bravarski radovi	Izrada, isporuka i ugradnja, jednokrilnih staklenih ulaznnih vrata dimenzija 700x2050 , proizvođač Alumil, serija M9400 bez termičkog prekida,brava-STUBLINA,šarke srednje vel.Alumil, staklo mliječno- MATALUX 4+12+4, boja bijela RAL 9016, ili ekvivalent.	4,00 kom.
4	Montažni radovi/ bravarski radovi	Izrada, isporuka i ugradnja, dvokrilnih staklenih ulaznnih vrata dimenzija 1750x2100 , proizvođač Alumil, serija M9400 bez termičkog prekida,brava-STUBLINA sa automatom za samozatvaranje,šarke srednje vel.Alumil, staklo mliječno-MATALUX 4+12+4, boja bijela RAL 9016, ili ekvivalent.	2,00 kom.

5	Montažni radovi/ bravarski radovi	Izrada, isporuka i ugradnja, dvokrilnih staklenih ulaznnih vrata sa dva pomoćna fiksa dimenzija 2700x2500 , proizvođač Alumil, serija M9400 bez termičkog prekida,brava-STUBLINA ,šarke srednje vel.Alumil, staklo mliječno- MATALUX 4+12+4, boja bijela RAL 9016, ili ekvivalent.	1,00 kom.
6	Montažni radovi/ bravarski radovi	Izrada, isporuka i ugradnja fiksnih prozora (nadsvijetlo) dimenzija 900x600 , proizvođač Alumil, serija M9400 bez termičkog prekida, staklo- FLOAT 4+12+4, boja bijela RAL 9016, ili ekvivalent.	10,00 kom.
7	Podopolagački radovi	Hoblovanje priprema i lakiranje postojećeg parketa u kabinetima i učionicama koje podrazumijeva brušenje hoblericom sa dvije granulacije, poliranje polirkom tri puta sitnom granulacijom, fugovanje kompletnih površina i lakiranje u dva sloja lakom sa 40% laka proizvođača Chromaden 2k PU ili ekvivalent. Obračun po m2 izvedene pozicije.	350,00 m2
		Nabavka isporuka i ugradnja projektora sledećih karakteristika. Tehnologija projekcije: DLP ili ekvivalent. Nativna rezolucija: najmanje WXGA (1280 × 800). Format slike: 16:10. Svjetlosni tok: najmanje 4.500 ANSI lumena. Kontrast: najmanje 12.500:1. Veličina projekcije: najmanje od 30" do 300". Odnos projekcione udaljenosti (Throw Ratio): približno 1.54 – 1.72:1. Optički zum: najmanje 1.1x. Vertikalna korekcija trapezoidne slike (Keystone): automatska i ručna, najmanje ±40°. Podržane rezolucije: do Full HD (1920 × 1080). Broj prikazanih boja: najmanje 1,07 milijardi boja.	

8	Projektor	Radni vijek izvora svjetlosti: Standardni režim: najmanje 4.000 sati. Ekonomični režim: najmanje 12.000 sati. Nivo buke: Standardni režim: maksimalno 34 dB. Eco režim: maksimalno 25 dB. Priključci Projektor mora imati najmanje: 2 × HDMI ulaza; 1 × VGA (Computer In); 1 × VGA Monitor Out; 1 × Audio In (3,5 mm); 1 × Audio Out (3,5 mm); 1 × USB Type-A (napajanje najmanje 5 V / 1,5 A i servisni priključak); 1 × RS-232 kontrolni port. Audio Ugrađeni zvučnik snage najmanje 3 W. Napajanje Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz. Maksimalna potrošnja: približno 295 W. Potrošnja u Standby režimu: manja od 0,5 W. Fizičke karakteristike Masa uređaja: maksimalno 2,8 kg. Dimenzije: 309 × 234 × 115 mm ili manje Dodatni zahtjevi Podrška za automatsku korekciju trapezoidne slike. Mogućnost ažuriranja firmvera putem USB priključka. Kompatibilnost sa HDMI uređajima za bežični prenos slike	2,00 kom

		putem USB napajanja. Isporuka sa daljinskim upravljačem, napojnim kablom i VGA kablom. Garancija proizvođača 24 mjeseca.	
9	Interaktivni displej	Nabavka isporuka i ugradnja interaktivnog displeja sledećih karakteristika Displej Tehnologija prikaza: LCD sa DLED pozadinskim osvjetljenjem. Dijagonala ekrana: minimalno 86". Vidljiva dijagonala: najmanje 85,6". Rezolucija: 3840 × 2160 (4K UHD). Format slike: 16:9. Frekvencija osvježavanja: minimalno 60 Hz. Statički kontrast: minimalno 4.000:1. Dinamički kontrast: minimalno 5.000:1. Osvjetljenje: minimalno 400 cd/m² (bez zaštitnog stakla). Vrijeme odziva: maksimalno 6,5 ms (GTG). Ugao gledanja: minimalno 178° horizontalno i 178° vertikalno. Životni vijek LED pozadinskog osvjetljenja: minimalno 50.000 radnih sati. Površina ekrana Antirefleksna površina panela. Zaštitno staklo sa antirefleksnim premazom. Tvrdoća zaštitnog stakla: minimalno 9H. Tvrdoća površine panela: minimalno 3H. Mrežna povezanost Integrisani Ethernet interfejs brzine 10/100/1000 Mbps. Najmanje 1 x LAN ulaz i 1 x LAN izlaz. USB Type-C mrežna podrška minimalno 10/100 Mbps. Podrška za bežičnu mrežu putem isporučenog ili ugrađenog Wi-Fi adaptera. Montaža	1,00 kom

		Kompatibilnost sa VESA nosačem 800 × 600 mm. Prihvatni vijci standarda M8. Dimenzije Maksimalne dimenzije uređaja: približno 1975 × 1215 × 125 mm. Maksimalne dimenzije transportnog pakovanja: približno 2120 × 1315 × 230 mm. Pribor Uređaj mora biti isporučen sa najmanje: napojnim kablom, daljinskim upravljačem sa baterijama, HDMI kablom (minimalno 3 m), USB kablom za dodir (minimalno 3 m), najmanje dvije olovke za pisanje, kompletom za montažu (vijci i držači), RS232 adapterom, pločicom/nosačem za kameru, uputstvom za brzo puštanje u rad, odgovarajućim Wi-Fi adapterom (ukoliko nije integrisan).	

10	Podno postolje za displej	Mobilni podni nosač kompatibilan sa ekranima dijagonale od 55" do 86", maksimalne nosivosti do 120 kg (265 lbs). Podržava VESA standarde od 400 × 200 mm do 900 × 600 mm. Omogućava ručno podešavanje visine radi optimalnog položaja ekrana i udobnog korišćenja. Tanak (slim) dizajn sa integrisanim točkićima omogućava jednostavno pomjeranje i pozicioniranje. Isporučuje se sa policom za odlaganje opreme i nosačem za montažu. Istog proizvođača kao i interktivni displej	1,00 kom
		24-portni Layer 3 upravljivi Gigabit mrežni preklopnik (switch) Najmanje 24 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) porta. Najmanje 4 × 10 Gigabit SFP+ optička uplink porta. Najmanje 1 × USB serijski port. Najmanje 1 × konzolni (Console) port. Propusni opseg (switching/backplane bandwidth): najmanje 128 Gbps. Layer 3 funkcionalnosti upravljanja mrežom sa podrškom za rutiranje. Podrška za: DHCP, VLAN, upravljanje MAC adresama, ACL (Access Control List), QoS (Quality of Service), multicast, zaštitu od mrežnih oluja (Storm Control), IPv4 i IPv6 protokole,	

11	SLABA STRUJA - SWITCH	ostale napredne mrežne funkcije. Podrška za prstenastu mrežnu topologiju (Ring Network) sa funkcijama ultra-brze detekcije prekida i automatskog oporavka (Self-Healing). Podrška za sigurnosne funkcije: IEEE 802.1X autentifikaciju, detekciju ARP napada (ARP Intrusion Detection), zaštitu izvora IP adrese (IP Source Guard), zaštitu od DoS (Denial of Service) napada, druge sigurnosne mehanizme kontrole pristupa. Podrška za protokole: STP, RSTP, MSTP. Podrška za: dinamičku i statičku agregaciju linkova (Link Aggregation), ostale funkcije zaštite i redundanse mreže. Podrška za upravljanje putem: Web interfejsa, Telnet-a, CLI (Command Line Interface), SSH-a.	1,00 kom

12	SLABA STRUJA - UPS	Nabavka, isporuka i instalacija UPS-a Tip: Line-Interactive. Snaga: minimalno 2000VA - 1200W. Priključci: minimalno 4x CEE 7/7, USB 2.0 tip B, RS232, 2x RJ-45. Baterija: minimalno 2X 12V/9Ah. Funkcije: auto restart, cold start funkcija, AVR. Zaštita od preopterećenja i pražnjenja. LCD displej. Ulazna voltaža: 230 VAC. Raspon voltaže: 162-290 VAC. Izlazna voltaža: 230 VAC +/- 10%. Tipično vrijeme transfera: 2-6 ms. Nivo buke: manja od 40 dB. UPS se instalira u novom rack ormaru	2,00 kom
13	SLABA STRUJA - MREŽA	Nabavka, isporuka i instalacija patch panela. Patch panel se instalira u rack ormaru. Karakteristike: broj portova 24 sa modulima. Kategorija: Minimalno Cat 6. Veličina: 1U.	6,00 kom
14	SLABA STRUJA - MREŽA	Nabavka, isporuka i instalacija ogranajzera kablova. Organajzer se instalira u rack ormaru. Karakteristike: veličina: 1U, broj prstenova: minimalno 5.	2,00 kom
15	SLABA STRUJA - MREŽA	Nabavka, isporuka i instalacija napojne letve. Letva se instalira u rack ormaru. Karakteristike: veličina: 1U, napon: 220 V. Broj schuko priključnih mjesta: 8	1,00 kom
16	SLABA STRUJA - MREŽA	Nabavka, isporuka i polaganje instalacionog kabla. Kabal se polaže u kanalicama I parapetnim kanalima. Karakteristike: Tip: LAN, F/UTP Solid AWG 23/1 LSOH. Kategorija: minimalno Cat6. Halogen free, smoke-proof, Flame retardancy. Radna temperatura: od -25 do 75 C.	640,00 m

17	SLABA STRUJA - MREŽA	Nabavka isporuka i ugradnja mreznih uticnica Raspored Keystone ulaz: 45° izlaz Područje primjene: Ošupljena utičnica, kanal, kutija za površinsku montažu Norme: ISO/IEC 11801 3. izdanje, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C Opća svojstva: Pogodan za ugradnju u kanale, ugradnju i nadgradnju Centralni priključak uzemljenja Integrisani poklopac za prašinu Plastično polje za etikete Dizajn kompatibilan sa odstojnim prstenom prema trenutnim rasponima prekidača proizvođača prekidača Tehnička svojstva: Materijal zidnog izlaza: liveni metal Materijal centralne ploče: ABS UL 94V-0 Materijal okvira: ABS UL 94V-0 Materijal kutije za površinsku montažu: ABS UL 94V-0 Fizička svojstva: Radna temperatura: -20°C do +70°C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C) Boja: bijela RAL9003	65,00 kom
18	SLABA STRUJA - MREŽA	Instalacione samoljepljive kanalice 20*10mm.	250,00 m
19	SLABA STRUJA - MREŽA	Nabavka, isporuka i ugradnja parapetnog kanala za legovanje kablova po zidu i u računarksim stolovima do pozicije svih potrošača. Parapetni kanal je proizvodjača Legrand DLP ili ekvivalent.	80,00 m
20	SLABA STRUJA - MREŽA	Povezivanje sistema i puštanje u rad. Uključen sav sitan inventar i rad.	1,00 pasual
21	JAKA STRUJA	Nabavka, isporuka i izvođenje monofaznih priključinh mjesta, provodnikom tipa N2XH-J 3x2,5mm, u parapetnom kanalu. Stavkom obuhvatiti sav montažni materijal neophodan za ugradnju provodnika kao i povezivanje na oba kraja.	1,00 m
22	JAKA STRUJA	Nabavka, isporuka i ugradnja 6 - modularnog kompleta u parapetnom kanalu sa 3 šuko utičnice. Komplet materijal i rad.	1,00 kom
23	Završni radovi	Čišćenje kompletnog objekta. Obračun paušalno.	1,00 paušal

24	Pripremni radovi	Iznošenje namještaja iz prostorija predviđenih za hoblovanje parketa. Namještaj skladištiti u hodniku objekta i posle završetka radova vratiti na istim pozicijama.	1,00 paušal