

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Izvođenje radova na dogradnji vodovodnog sistema u selu Goransko

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

OPŠTINA PLUŽINE

PIB:

02027925

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: - nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ċ) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji ispunjava uslove sposobnosti za obavljanje djelatnosti, da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekta iz člana 84 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/25, 92/25 i 160/25). U postupku provjere izjave privrednog subjekta , Komisija može radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, tražiti dostavljanje licence iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata- licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, izdate od strane nadležnog organa, u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/25, 92/25 i 160/25)	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava privrednog subjekta	ESPD
Rok važenja ponude je 60 dana od otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u roku važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci.	Garancija ponude
Mjesto izvršenja ugovora je selo Goransko.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: do 30 (trideset) dana nakon ovjere privremene odnosno okončane situacije od strane Naručioca i nadzornog organa.	Rok plaćanja
Plaćanje se vrši po prijemu privremenih odnosno okončane situacije prenosom sredstava na žiro račun ponuđača – izvođača radova.	Način plaćanja
Garantni rok za izvedene radove i ugrađenu opremu je 24 mjeseca. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izvještaja stručnog nadzora i primopredaje objekta. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka, saglasno članu 687 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima.	Garantni rok
Kontrola kvaliteta izvedenih radova vršiće se preko nadzornog organa, kao i razmatranjem izvještaja stručnog nadzora i obilaskom gradilišta od strane ovlaštenih lica Naručioca.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: 1 građevinski inženjer - smjer hidrotehnika, koji će rukovoditi izvođenjem radova u cjelini. Naručilac će u postupku provjere, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, zahtijevati dostavljanje sljedećih dokaza za građevinskog inženjera smjer hidrotehnika: - licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja; - dokaz o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog privrednog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom).	Stručna i tehnička sposobnost

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: □ garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora sa uračunatim PDV-om, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od ugovorenog roka za izvođenje radova, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza. Garancija za dobro izvršenje Ugovora je sastavni dio Ugovora o građenju; Izvođač je dužan da osigura da je Garancija za dobro izvršenje ugovora valjana i na snazi sve do završene primopredaje radova. Ukoliko tokom trajanja ovog Ugovora dođe do izmjene cijene ugovora, Izvođač je dužan da saglasno izmjeni Ugovora, u roku od osam dana, smanji odnosno poveća vrijednost Garancije.	Drugi uslovi
Ponuđač je u obavezi, da obidje mjesto izvršenja radova, kako bi precizno utvrdio mjere i sačinio ponudu, o čemu će biti izdata potvrda od strane naručioca.	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: - nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ċ) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropkog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji ispunjava uslove sposobnosti za obavljanje djelatnosti, da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekta iz člana 84 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/25, 92/25 i 160/25). U postupku provjere izjave privrednog subjekta , Komisija može radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, tražiti dostavljanje licence iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata- licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, izdate od strane nadležnog organa, u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/25, 92/25 i 160/25)	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava privrednog subjekta	ESPD
Rok važenja ponude je 60 dana od otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u roku važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci.	Garancija ponude
Mjesto izvršenja ugovora je selo Goransko.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: do 30 (trideset) dana nakon ovjere privremene odnosno okončane situacije od strane Naručioca i nadzornog organa.	Rok plaćanja
Plaćanje se vrši po prijemu privremenih odnosno okončane situacije prenosom sredstava na žiro račun ponuđača – izvođača radova.	Način plaćanja
Garantni rok za izvedene radove i ugrađenu opremu je 24 mjeseca. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izvještaja stručnog nadzora i primopredaje objekta.Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka, saglasno članu 687 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima.	Garantni rok

Kontrola kvaliteta izvedenih radova vršiće se preko nadzornog organa, kao i razmatranjem izvještaja stručnog nadzora i obilaskom gradilišta od strane ovlaštenih lica Naručioca.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: 1 građevinski inženjer - smjer hidrotehnika, koji će rukovoditi izvođenjem radova u cjelini. Naručilac će u postupku provjere, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, zahtijevati dostavljanje sljedećih dokaza za građevinskog inženjera smjer hidrotehnika: - licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja; - dokaz o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog privrednog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom).	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: □ garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora sa uračunatim PDV-om, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od ugovorenog roka za izvođenje radova, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza. Garancija za dobro izvršenje Ugovora je sastavni dio Ugovora o građenju; Izvođač je dužan da osigura da je Garancija za dobro izvršenje ugovora valjana i na snazi sve do završene primopredaje radova. Ukoliko tokom trajanja ovog Ugovora dođe do izmjene cijene ugovora, Izvođač je dužan da saglasno izmjeni Ugovora, u roku od osam dana, smanji odnosno poveća vrijednost Garancije.	Drugi uslovi
Ponuđač je u obavezi, da obidje mjesto izvršenja radova, kako bi precizno utvrdio mjere i sačinio ponudu, o čemu će biti izdata potvrda od strane naručioca.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Podkriterijum kvalitet će se vrednovati na sljedeći način: U okviru podkriterijuma kvalitet vrednovaće se rok za izvođenje radova. Maksimalan broj bodova 10, po ovom parametru dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najkraći ponuđeni rok za izvođenje radova, dok se bodovi ostalim ponudama po ovom parametru, dodijeljuju proporcionalno, na način što se najkraći ponuđeni rok za izvođenje radova podijeli sa ponuđenim rokom za izvođenje radova i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum – 10 bodova, po formuli: $K = (K_{min} / K_p) \times 10$ Kmin (najkraći ponuđeni rok za izvođenje radova) / Kp (Ponuđeni rok za izvođenje radova) x 10. Napomena: Ponuđeni rok izvođenja radova ne može biti veći od 30 dana ni manji od 20 dana. Ponuđeni rok se iskazuje u danima. Rok izvođenja radova počinje teći danom uvođenja izvođača u posao.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Podkriterijum kvalitet će se vrednovati na sljedeći način: U okviru podkriterijuma kvalitet vrednovaće se rok za izvođenje radova. Maksimalan broj bodova 10, po ovom parametru dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najkraći ponuđeni rok za izvođenje radova, dok se bodovi ostalim ponudama po ovom parametru, dodijeljuju proporcionalno, na način što se najkraći ponuđeni rok za izvođenje radova podijeli sa ponuđenim rokom za izvođenje radova i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum – 10 bodova, po formuli: $K = (K_{min}/K_p) \times 10$ $K_{min} \text{ (najkraći ponuđeni rok za izvođenje radova) } / K_p \text{ (Ponuđeni rok za izvođenje radova) } \times 10.$ Napomena: Ponuđeni rok izvođenja radova ne može biti veći od 30 dana ni manji od 20 dana. Ponuđeni rok se iskazuje u danima. Rok izvođenja radova počinje teći danom uvođenja izvođača u posao.	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
92000.00	1	ZEMLJANI RADOVI	Iskop materijala, planiranje i razastiranje materijala za izradu pristupnog puta do rezervoara.	1020.00	m2
	2	ZEMLJANI RADOVI	Iskop materijala, planiranje i razastiranje materijala za izradu pristupnog puta od pumpne stanice do rezervoara. .	1252.00	m2
	3	INSTALATERSKI RADOVI	Nabavka transport i ugradnja cijevi izrađenih od PEHD PE100 po standardu EN 12201. Cijevi su namijenjene za transport vode za piće pod pritiskom. Cijevi se isporučuju u kolotovima i šipkama ne kraćim od 12m. U opisu je dat nazivni - spoljašnji prečnik, isporuka i ugradnja u rovove prema EN 1610	1255.38	m

92000.00	4	INSTALATERSKI RADOVI	Nabavka transport i ugradnja cijevi izrađenih od PEHD PE100 po standardu EN 12201. Cijevi su namijenjene za transport vode za piće pod pritiskom. Cijevi se isporučuju u kolotovima i šipkama ne kraćim od 12m. U opisu je dat nazivni - spoljašnji prečnik, isporuka i ugradnja u rovove prema EN 1610.	328.24	m
	5	INSTALATERSKI RADOVI	Nabavka i ugradnja cijevi izrađenih od PEHD PE100 po standardu EN 12201. Cijevi su namijenjene za transport vode za piće pod pritiskom. Cijevi se isporučuju u kolotovima i šipkama ne kraćim od 12m. U opisu je dat nazivni - spoljašnji prečnik, isporuka i ugradnja u rovove prema EN 1610.	486.12	m
	6	INSTALATERSKI RADOVI	Nabavka transport i ugradnja fazonskih komada i armatura u prepumpnom sahtu. Prepumpni šaht Grundfos CM 3-6 - fazonerija i fitting	1.00	komplet
	7	INSTALATERSKI RADOVI	Nabavka, transport i ugradnja pumpe sledećih karakteristika : H=41 m, Q=0,86 l/s.Proizvod tipa Grundfos pumpa za sanitarnu vodu CM 3-6 ili ekvivalent	1.00	komplet
	8	INSTALATERSKI RADOVI	Nabavka, transport i ugradnja fazonskih komada i armatura u prepumpnom sahtu Fazonerija unutar pumpne stanice - Prepumpni šaht "SAER" MK40R/7	1.00	komplet
	9	INSTALATERSKI RADOVI	Nabavka, transport i ugradnja pumpe sledećih karakteristika: H=50m Q=2.00 l/s. Postrojenje za povišenje pritiska tipa "SAER" MK40R/7	1.00	komplet
	10	INSTALATERSKI RADOVI	Nabavka i ugradnja fazonskih komada i armatura u prepumpnom sahtu Fazonerija unutar pumpne stanice - Prepumpni šaht Hydro Multi-E 2 CRE 5-9 U2 A-AAF-A	1.00	komplet
	11	INSTALATERSKI RADOVI	Nabavka, transport i ugradnja pumpe sledećih karakteristika. H=90m , Q=5.50 l/s. Postrojenje za povišenje pritiska Hydro Multi-E 2 CRE 5-9 U2 A-AAF-A Grundfos	1.00	komplet
	12	INSTALATERSKI RADOVI	Hlorna stanica (dozirna stanica za hlór) predviđena je za kontinuirani i/ili periodični dozirni tretman sanitarnog voda u izlanom cjevovodu radi dezinfekcije i održavanja sigurnosti vode. Stanica uključuje spremnik/posudu za dezinfekcijsko sredstvo, dozirnu pumpu, miješalicu, automatsku regulaciju...	1.00	komplet

92000.00	13	OSTALI RADOVI	Rasjecanje i rušenje postojeće saobraćajnice na projektovanoj trasi cjevovoda, u skladu sa odgovarajućim tehničkim uslovima. U cilju izbjegavanja potkopavanja asfaltnih površina usled obrušavanja zidova rova, asfaltne površine isjecati u širini od 0,40 m (0,20 m sa svake strane)	200.00	m2
	14	OSTALI RADOVI	Popravka postojećih kolovoza i trotoara. Na djelovima gde je izvršena izgradnja projektovane vodovodne mreže, izvršiti dovođenje razrušenih kolovoznih konstrukcija i trotoara u prvobitno stanje, čitavom dužinom prosječne dionice. Troškove provjere zbijenosti i svih naknadnih provjera snosi Izvođač	200.00	m2
	15	OSTALI RADOVI	Asfalterški radovi - Vraćanje saobraćajnica u prvobitno stanje Popravka postojećih kolovoza i trotoara. Na djelovima gde je izvršena izgradnja projektovane vodovodne mreže, izvršiti dovođenje razrušenih kolovoznih konstrukcija i trotoara u prvobitno stanje, čitavom dužinom prosječne deonice.	200.00	m2
	16	OSTALI RADOVI	Izrada i montaža ograde oko pumpne stanice sa rezervoarom, ukupne dužine 34,00m, od PVC plastificiranog univerzalnog pletiva, visine 2,50m sa čeličnim stubovima ankerisanim u betonske stope, uključujući sve potrebne nosače, zatezače, spojni i pričvrtni materijal kao i izradu i ugradnju jednokrillne kapije minimalne širine 1,20m od kovanog gvožđa, sa bravom i pratećim okovom. Stubovi pri vrhu imaju kosi nastavak dužine 0,5m na kojem je montirano tri reda bodljikave žice. Pozicija obuhvata antikorozivnu zaštitu i bojenje metalnih elemenata, sve zemljene i betonske radove, transport, montažu, sav potreban rad, materijal i opremu za potpuno završenu i funkcionalnu ogradu.	1.00	komplet
	17	OSTALI RADOVI	Izrada ventilacije prečnika 100 mm sa ventilacionom kapom. Ventilaciju izvesti od T komada, FF komada dužine 400 mm, navojne prirubice i kape. Obračun po komadu ugrađene ventilacije.	2.00	kom

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
92000.00	1	ZEMljANI RADOVI	Iskop materijala, planiranje i razastiranje materijala za izradu pristupnog puta do rezervoara.	1020.00	m2
	2	ZEMljANI RADOVI	Iskop materijala, planiranje i razastiranje materijala za izradu pristupnog puta od pumpne stanice do rezervoara. .	1252.00	m2
	3	INSTALATERSKI RADOVI	Nabavka transport i ugradnja cijevi izrađenih od PEHD PE100 po standardu EN 12201. Cijevi su namijenjene za transport vode za piće pod pritiskom. Cijevi se isporučuju u kolutovima i šipkama ne kraćim od 12m. U opisu je dat nazivni - spoljašnji prečnik, isporuka i ugradnja u rovove prema EN 1610. Mjerenje i plaćanje se vrši po metru cijevi. PEHD DN 25	1255.38	m
	4	INSTALATERSKI RADOVI	Nabavka transport i ugradnja cijevi izrađenih od PEHD PE100 po standardu EN 12201. Cijevi su namijenjene za transport vode za piće pod pritiskom. Cijevi se isporučuju u kolutovima i šipkama ne kraćim od 12m. U opisu je dat nazivni - spoljašnji prečnik, isporuka i ugradnja u rovove prema EN 1610. Mjerenje i plaćanje se vrši po metru cijevi. PEHD DN 32	328.24	m
	5	INSTALATERSKI RADOVI	Nabavka i ugradnja cijevi izrađenih od PEHD PE100 po standardu EN 12201. Cijevi su namijenjene za transport vode za piće pod pritiskom. Cijevi se isporučuju u kolutovima i šipkama ne kraćim od 12m. U opisu je dat nazivni - spoljašnji prečnik, isporuka i ugradnja u rovove prema EN 1610. Mjerenje i plaćanje se vrši po metru cijevi. PEHD DN 50	486.12	m
	6	INSTALATERSKI RADOVI	Nabavka transport i ugradnja fazonskih komada i armatura u prepumpnom sahtu. Prepumpni šaht Grundfos CM 3-6 - fazonerija i fiting	1.00	komplet
	7	INSTALATERSKI RADOVI	Nabavka, transport i ugradnja pumpe sledećih karakteristika : H=41 m, Q=0,86 l/s.Proizvod tipa Grundfos pumpa za sanitarnu vodu CM 3-6 ili ekvivalent	1.00	komplet

92000.00	8	INSTALATERSKI RADOVI	Nabavka, transport i ugradnja fazonskih komada i armatura u prepumpnom sahtu Fazonerija unutar pumpne stanice - Prepumpni šaht "SAER" MK40R/7	1.00	komplet
	9	INSTALATERSKI RADOVI	Nabavka, transport i ugradnja pumpe sledećih karakteristika: H=50m Q=2.00 l/s. Postrojenje za povišenje pritiska tipa "SAER" MK40R/7	1.00	komplet
	10	INSTALATERSKI RADOVI	Nabavka i ugradnja fazonskih komada i armatura u prepumpnom sahtu Fazonerija unutar pumpne stanice - Prepumpni šaht Hydro Multi-E 2 CRE 5-9 U2 A-AAF-A	1.00	komplet
	11	INSTALATERSKI RADOVI	Nabavka, transport i ugradnja pumpe sledećih karakteristika. H=90m , Q=5.50 l/s. Postrojenje za povišenje pritiska Hydro Multi-E 2 CRE 5-9 U2 A-AAF-A Grundfos	1.00	komplet
	12	INSTALATERSKI RADOVI	Hlorna stanica (dozirna stanica za hlor) predviđena je za kontinuirani i/ili periodični dozirni tretman sanitarnog voda u izlanom cjevovodu radi dezinfekcije i održavanja sigurnosti vode. Stanica uključuje spremnik/posudu za dezinfekcijsko sredstvo, dozirnu pumpu, miješalicu, automatsku regulaciju...	1.00	komplet
	13	OSTALI RADOVI	Rasjecanje i rušenje postojeće saobraćajnice na projektovanoj trasi cjevovoda, u skladu sa odgovarajućim tehničkim uslovima. U cilju izbjegavanja potkopavanja asfaltnih površina usled obrušavanja zidova rova, asfaltne površine isjecati u širini od 0,40 m (0,20 m sa svake strane)	200.00	m2
	14	OSTALI RADOVI	Popravka postojećih kolovoza i trotoara. Na djelovima gde je izvršena izgradnja projektovane vodovodne mreže, izvršiti dovođenje razrušenih kolovoznih konstrukcija i trotoara u prvobitno stanje, čitavom dužinom prosječne dionice. Troškove provjere zbijenosti i svih naknadnih provjera snosi Izvođač	200.00	m2
	15	OSTALI RADOVI	Asfalterški radovi - Vraćanje saobraćajnica u prvobitno stanje Popravka postojećih kolovoza i trotoara. Na djelovima gde je izvršena izgradnja projektovane vodovodne mreže, izvršiti dovođenje razrušenih kolovoznih konstrukcija i trotoara u prvobitno stanje, čitavom dužinom prosječne deonice.	200.00	m2

92000.00	16	OSTALI RADOVI	Izrada i montaža ograde oko pumpne stanice sa rezervoarom, ukupne dužine 34,00m, od PVC plastificiranog univerzalnog pletiva, visine 2,50m sa čeličnim stubovima ankerisanim u betonske stope, uključujući sve potrebne nosače, zatezače, spojni i pričvrzni materijal kao i izradu i ugradnju jednokrilne kapije minimalne širine 1,20m od kovanog gvožđa, sa bravom i pratećim okovom. Stubovi pri vrhu imaju kosi nastavak dužine 0,5m na kojem je montirano tri reda bodljikave žice. Pozicija obuhvata antikorozivnu zaštitu i bojenje metalnih elemenata, sve zemljene i betonske radove, transport, montažu, sav potreban rad, materijal i opremu za potpuno završenu i funkcionalnu ogradu.	1.00	komplet
	17	OSTALI RADOVI	Izrada ventilacije prečnika 100 mm sa ventilacionom kapom. Ventilaciju izvesti od T komada, FF komada dužine 400 mm, navojne prirubice i kape. Obračun po komadu ugrađene ventilacije.	2.00	kom

Izveštaj generisan 15.07.2026 14:46