

Naručilac: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice“ d.o.o.

Broj: 8183

Mjesto i datum: Podgorica, 16.07.2026. godine

U skladu sa članom 95 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24) Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. kao naručilac daje pojašnjenje tenderske dokumentacije po zahtjevu zainteresovanog lica od 10.07.2026. godine za otvoreni postupak javne nabavke ESJN #118064 (12/26) od 25.06.2026. godine za: **Ostali građevinski radovi Izgradnja vidikovca sa pratećim ugostiteljskim objektima KO Farmaci.**

Izgradnja vidikovca sa pratećim ugostiteljskim objektima KO Farmaci Šifra postupka: 118064 PREDMET: Ostali građevinski radovi Izgradnja vidikovca sa pratećim ugostiteljskim objektima KO Farmaci - Zahtjev za pojašnjenje Tenderske dokumentacije - Poštovani, Vezano za predmetnu Tendersku dokumentaciju, molimo vas da nam odgovorite na sljedeća pitanja: 1. Pitanje 1: U Tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, između ostalih, nalaze se pozicije radova sa sljedećim opisom: 38 Nabavka, izrada, transport i montaža čelične konstrukcije u svemu prema projektu. Osnovni materijal je S235JR i S355JR. Rad obuhvata: nabavku materijala, sječenje, obradu, zavarivanje, montažu, pripremu i čišćenje površina pjeskarenjem, antikoroziону zaštitu od jednog osnovnog NDFT=60 µm (2K EP prajmer bogat cinkom ili ekvivalentno), jednog do dva međusloja -NDFT= 60 µm na bazi epoksida i jedan završni premaz visoko kvalitetnim AKZ sistemom - NDFT = 40 µm na bazi poliuretana u svemu prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uslovima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije. Izvođač je obavezan da razradi dodatne radioničke crteže i plan montaže. U cijenu je uračunat sav rad i materijal: nabavka, transport , izrada, priprema, čišćenje , antikoroziона zaštita (Cinkom bogati Epoksi BO i Poliuretan BO ili ekvivalent), protivpožarna zaštita (premaz PROMAPaint-SC3 ili ekvivalent), zavarivanje, montaža, farbanje, tehnološka razrada i radionički crteži. Obračun po kg montirane, zaštićene i završno ofarbane čelične konstrukcije. Radove izvoditi u svemu prema projektnoj dokumentaciji i propisima za ovu vrstu radova. Izvođač je dužan da se prije početka radova detaljno upozna sa tehničkom dokumentacijom. Radioničku dokumentaciju Izvođač je u obavezi da dostavi Investitoru a Investitor Projektantu na saglasnost. Konstrukcija mora biti stabilna tokom montaže i izvođač mora vršiti stalnu kontrolu u svim fazama izrade i montaže u skladu sa projektom i propisima za ovu vrstu radova. Sva evidencija o materijalu od nabavke do ugradnje mora se uredno voditi i prilaže se kao dokument pri isporuci konstrukcije. Sve pozicije i nastavke izvođač je dužan da obilježi krupnim oznakama radi pravilne montaže i da propisno isporuči sav spojni materijal. Zaštita od korozije vrši se radionički ili na gradilištu. Zaštita čelične konstrukcije od korozije podrazumijeva pripremu čelične konstrukcije za zaštitu, nanošenje zaštitnih slojeva, prijem radova od strane nadzora i projektanta. Pozicija obuhvata nanošenje sljedećih slojeva: pripremu površine, temeljni premaz, protivpožarni međusloj, nanošenje visokokvalitenog dvokomponentalnog poliuretanskog premaza, prema projektu i propisima za ovu vrstu radova. KONSTRUKCIJA kg 27.629,00 0,00 U opisu predmeta nabavke se navodi da je predviđen jedan do dva međusloja -NDFT= 60 µm na bazi epoksida, a u projektu konstrukcije se navodi da se debljina ovog sloja primenjuje u svemu prema zvaničnim tablicama proizvođača i zvaničnom proračunu na osnovu faktora masivnosti (Ap/V) za svaki pojedinačni čelični profil, kako bi se osigurala nosivost od R30. Šta je mjerodavno? U opisu predmeta nabavke se navodi da je predviđen jedan završni premaz visoko kvalitetnim AKZ sistemom - NDFT = 40 µm na bazi poliuretana, a u projektu konstrukcije se navodi da je debljina ovog premaza NDFT = 80 µm. Koja debljina je mjerodavna? S poštovanjem

Odgovor:

Biće predmet izmjene tenderske dokumentacije.

Za komisiju za sprovođenje postupka javne nabavke, obradio:

Milić Popović

