

PREGLED POSTUPKA #119280

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA HERCEG NOVI
PIB	02008459
E-mail	zorica.begovic@hercegnovi.me
Telefon	031/323-781
Internet adresa	www.hercegnovi.me
Fax	031/323-781
Adresa	Trg Maršala Tita 2
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Uređenje prilaza objektu socijalnog stanovanja u Nemiloj
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Vesko Tomić
Kontakt	031/321-052
Datum objave	17.07.2026. 13:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Uređenje prilaza objektu socijalnog stanovanja u Nemiloj	17.07.2026 13:00	21.07.2026 09:00	21.07.2026 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđač je obavezan dostaviti Izjavu o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu elektronskim potpisom od strane ovlašćenog lica ponuđača, na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, definisano Članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki (“Službeni list Crne Gore”, br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24)	Obrazac 2
30 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao	Rok izvršenja ugovora
Nemila, Herceg Novi	Mjesto izvršenja ugovora
U roku od 15 dana od završetka radova i ispostavljanja fakture ovjerene od strane stručnog nadzora	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja
Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog postupka u roku od 24 mjeseca. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izvještaja stručnog nadzora i primopredaje objekta.	Garantni rok
Pozitivan izvještaj stručnog nadzora	Uslovi za primopredaju

Opšte napomene: Jedinične cijene svih radova obuhvataju nabavku opisanog materijala/opreme, izradu i ugradnju/montažu u svemu prema opisima iz predmjera, uključujući i sav sitan montažni i potrošni materijal koji neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje. Ponuđač će u jedinične cijene, za svaku poziciju radova, obuhvatiti sve aktivnosti za dovodjenje svake pojedinačne pozicije i kompletnih radova u funkcionalno stanje: postavljanje i održavanje poslovnih prostorija na gradilištu, nabavku, ispitivanje, transport i ugradnju materijala; dopremu mehanizacije, opreme i alata; obezbjeđenje gradilišta; obezbjeđenje deponije; angažovanje adekvatne radne snage; održavanje instrumenata, opreme i mehanizacije; osiguranje objekta i radne snage; raščišćavanje terena po završetku radova; sve troškove oko ispitivanja uzoraka radi dokazivanja kvaliteta ugrađenih materijala i opreme i izvedenih radova; obezbjeđenje nesmetanog odvijanja saobraćaja u toku izvođenja radova; skladištenje, čuvanje i zaštitu materijala, opreme i već izvedenih radova od oštećenja do primopredaje radova; troškove zaštite na radu; sav nespecifirani materijal i rad, koji nije posebno naglasen, a ponudjač je obavezan da uključi u jedinične cijene, za kompletan završetak radova. Izvođač će voditi računa o obezbjeđenju podzemnih instalacija i objekata infrastrukture i popraviti sva oštećenja nastala prilikom izvođenja radova. Sva oštećenja koja Izvođač prouzrokuje sopstvenom nepažnjom, obavezan je da otkloni odmah i o svom trošku, uz prisustvo Institucije koja je vlasnik instalacija koje su predmet izvođenja. Obezbeđenje deponije je obaveza Izvođača radova.	Drugi uslovi
Investitor ima pravo, da preko lica koje on odredi, traži ispitivanja kvaliteta ugrađenog materijala. Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da materijal i/ili poluproizvod ne odgovara propisanim uslovima Izvođač je dužan da isti ukloni sa gradilišta i zamijeni odgovarajućim. Troškove uzimanja uzoraka i ovih ispitivanja snosi Izvođač. Sav materijal koji Izvođač donese na gradilište i ugradi mora imati odgovarajuće ateste o kvalitetu.	Drugi uslovi
Privredni subjekat je dužan da posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom i to: -Licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 019/25, 092/25 i 160/25).	Uslovi za obavljanje djelatnosti

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 34.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	I PRIPREMNI RADOVI	Mašinsko rušenje postojećeg betona sa ručnim dokopavanjem na potrebnim mjestima i utovarom i odvozom materijala na gradsku deponiju. Obračun po m ²	150,00 m ²
2	II ZEMLJANI RADOVI	"Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije sa ručnim dokopavanjem dubine cca 30 cm u odnosu na postojeće stanje za potrebe betoniranja puta.Pozicija obuhvata utovar, iskopane zemlje na vozilo i transport na Gradsku deponiju Kameno. Obračun po m ³ iskopanog i odvezenog materijala u zbijenom stanju."	186,00 m ³
3	II ZEMLJANI RADOVI	Ručni iskop zemlje III i IV kategorije dubine 60cm I širine 55 cm za potrebe izrade otvorenog kanala dužine 4,5m.Pozicija obuhvata utovar, iskopane zemlje na vozilo i transport na Gradsku deponiju Kameno. Obračun po m ³ iskopanog i odvezenog materijala u zbijenom stanju.	2,00 m ³
4	II ZEMLJANI RADOVI	Ručni iskop zemlje III i IV kategorije dubine 20cm I širine 150 cm za potrebe izrade ab stepeništa dužine 20m.Pozicija obuhvata utovar, iskopane zemlje na vozilo i transport na Gradsku deponiju Kameno. Obračun po m ³ iskopanog i odvezenog materijala u zbijenom stanju.	6,00 m ³

5	II ZEMLJANI RADOVI	"Nabavka, transport, nasipanje, razastiranje i sabijanje tampona u sloju debljine 20 cm za potrebe betoniranja puta. Za nasipanje koristiti tampon granulacije 0 – 32 mm.Sabijanje vršiti odgovarajućim vibro valjkom do potrebne zbijenosti od 50 MPa. Obračun se vrši po m3 ugrađenog tampona u zbijenom stanju."	124,00 m ³
6	II ZEMLJANI RADOVI	Nabavka, transport, nasipanje, razastiranje i sabijanje tampona u sloju debljine 20 cm za potrebe betoniranja podesta stepeništa. Za nasipanje koristiti tampon granulacije 0 – 32 mm.Sabijanje vršiti odgovarajućom vibro žabom do potrebne zbijenosti od 40 MPa. Obračun se vrši po m3 ugrađenog tampona u zbijenom stanju.	6,00 m ³
7	III BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI	"Nabavka potrebnog materijala, transport i betoniranje ab ploče debljine 15 cm betonom marke MB-30 u odgovarajućoj oplati. U cijenu uračunata oplata, sav rad, materijal, bez armature i zemljanih radova. Ploču betonirati u poljima maksimalne dužine 5m. Obračun po m ² ugrađenog betona." "	620,00 m ²
8	III BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI	"Nabavka potrebnog materijala, transport i betoniranje donje ab ploče i zidova otvorenog kanala. Donja ploča i zidovi su debljine 15 cm i rade se betonom marke MB-30 u odgovarajućoj oplati. U cijenu uračunata oplata, sav rad, materijal, bez armature i zemljanih radova. Zidovi i donja ploča se armiraju mrežama Q335 što se obračunava posebno. Obračun po m ³ ugrađenog betona." "	1,20 m ³

9	III BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI	"Nabavka potrebnog materijala, transport i betoniranje ploče podesta stepeništa na terenu . Ploča je debljine 15 cm i radi se betonom marke MB-30 u odgovarajućoj oplati. U cijenu uračunata oplata, sav rad, materijal, bez armature i zemljanih radova. Ploča se armira mrežama Q335 što se obračunava posebno. Obračun po m ² ugrađenog betona. "	15,00 m ²
10	III BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI	"Nabavka potrebnog materijala, transport, šalovanje i betoniranje dva kraka kose ploče stepeništa d=15 cm sa stepenicama dimenzija 16x30cm. Ploča stepeništa je raspona 5,70m. Ploča se radi od betona marke MB-30 u odgovarajućoj oplati. U cijenu uračunata oplata, sav rad, materijal, bez armature i zemljanih radova. Ploča se armira mrežama ± R524 što se obračunava posebno. Obračun po m ² ugrađenog betona. "	20,00 m ²
11	IV ARMIRAČKI RADOVI	Nabavka, transport, prenos,sječenje i ugradnja armature. Obračun po kg ugrađene armature.	4620,00 kg
12	V OSTALI RADOVI	Nabavka izrada i ugradnja metalne linijske kišne rešetke dimenzija 450 x 25cm (iz dva segmenta) od metalnih kutijastih profila dimenzija 50 x 40 mm , debljine stijene 4 mm. Pozicija obuhvata prethodnu nabavku i ugradnju u beton rama od čeličnih "L" profila dimenzija 50 x 50 x 5 mm, na koji se polaže rešetka. Sve antikorozivno zaštićeno i ofarbano bojom za metal u min dva sloja. Obračun se vrši po m ¹ rešetke.	4,50 m ¹