

PREGLED POSTUPKA #119308

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JPU LJUBICA POPOVIĆ
PIB	02011522
E-mail	desa@ljubicapopovic.me
Telefon	020/248-790
Internet adresa	www.ljubicapopovic.me
Fax	020/202-360
Adresa	Ul Arh Milana Popovića 1
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Radovi na adaptaciji i sanaciji elektro instalacija u vaspitnoj jedinici "Osmjeh"
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Aleksandra Popović
Kontakt	069 963964
Datum objave	21.07.2026. 09:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Radovi na adaptaciji i sanaciji elektro instalacija u vaspitnoj jedinici "Osmjeh"	21.07.2026 09:00	24.07.2026 13:00	24.07.2026 13:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	JPU LJUBICA POPOVIĆ Radovi na adaptaciji i sanaciji elektro instalacija u vaspitnim jedinicama 45111220 - Radovi na krčenju zgrada 45262700 - Radovi na adaptaciji 45310000 - Radovi na uvođenju električnih instalacija	22.725,39 EUR	4.772,33 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja je data na Obrascu 2, koja se preuzima na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, u svemu prema Pravilniku o izmjenama pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list CG", br. 16/2023, 20/2023, 36/2023, 114/2023, 49/2024 i 114/2024).	Obrazac 2
Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) i to u skladu sa članom 84 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br.19/2025 i 92/2025),Licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova koju izdaje nadležni organ Komisija može, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, tražiti dostavljanje licence iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, odnosno, shodno članu 156 Zakona o izgradnji objekata , Licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, izdatu od strane nadležnog organa, u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata, ("Sl. list CG", br. 19/2025, izmjene i dopune 92/2025).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Rok izvršenja ugovora: je maksimalno 45 dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je vaspitna jedinica “Osmjeh” Bulevar Stanka Dragojevića br. 24. 81000 Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: u roku do 30 dana od dana ispostavljanja privremene i okončane situacije izvedenih radova i ugrađenog materijala koji su u kvalitetu, količini i vrijednosti potvrđeni i ovjereni od strane ovlašćenog lica Naručioca.	Rok plaćanja

Način plaćanja je: na žiro račun Dobavljača.Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke)	Način plaćanja
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Naručilac je dužan da nakon zaključenja ugovora, imenuje lice koje će vršiti nadzor nad predmetnim radovima. Ako se utvrdi da radovi koje je Dobavljač izveo za potrebe Naručioca, imaju tehničke nedostatke, Dobavljač mora iste otkloniti nakasnije u roku od 7 dana od dana sačinjavanja zapisnika. Ukoliko se Dobavljač ne postupi u skladu sa traženim, naručilac će jednostrano raskinuti Ugovor.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Garantni rok: garantni rok za izvedene radove je minimum 2 godine. Garantni rok počinje teći od dana primopredaje izvedenih radova.	Garantni rok
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu ponuditi proizvode/materijale koji su ekvivalentni proizvodima/materijalima navedenim u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti shodno članu 87 I 88 Zakona o javnim nabavkama. Kod pozicija u kojima su navedeni nazivi proizvođača traženih proizvoda sa naznakom ili ekvivalent, ukoliko ponuđač ponudi ekvivalent traženom, u ponudi mora precizno navesti naziv ekvivalenta, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom se dokazuje ekvivalentnost). U slučaju da ponuđač nudi tražene proizvode /materijale koji su navedeni u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, ponuđač će izbrisati navode „ili ekvivalent“ i ponudu pripremiti u skladu sa tehničkom specifikacijom i zahtjevom za dostavljanje ponuda	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da izvede radove na adaptaciji i zamjeni elektro instalacija u skladu projektom elektrotehničkih instalacija, koji je dat u u prilogu zahtjeva za dostavljenje ponuda.	Drugi uslovi
Rok važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: Najkraći ponuđeni rok izvođenja radova dobija maksimalni broj bodova 10. Bodovi za ostale ponude se obračunavaju proporcijalno u odnosu na najkraći ponuđeni rok izvođenja radova po formuli: Broj bodova (K) = Najkraći ponuđeni rok izvođenja radova / ponuđeni rok izvođenja radova x 10. Ponuđač je dužan da u ponudi navede rok izvođenja radova , iskazan u danima. Rok izvođenja radova ne može biti kraći od 15 dana niti duži od 45 dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora.

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 13.207,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	NAPOJNI KABLOVI I REGALI	Nabavka, transport i polaganje energetskih napojnih kablova za potrebe napajanje razvodnih tabli RT1 i RT2 u objektu. U cijenu uračunati i priključenje kablova na dvije strane sa potrebnim materijalom. Kablovi se polažu u cijevima odgovarajućeg prečnika, pod malterom ili u betonu: N2XH-J 4x25mm2 PMO-RT1	50,00 m'
2	NAPOJNI KABLOVI I REGALI	Nabavka, transport i polaganje energetskih napojnih kablova za potrebe napajanje razvodnih tabli RT1 i RT2 u objektu. U cijenu uračunati i priključenje kablova na dvije strane sa potrebnim materijalom. Kablovi se polažu u cijevima odgovarajućeg prečnika, pod malterom ili u betonu: N2XH-J 5x16mm2 RT1-RT2	20,00 m'
3	RAZVODNI ORMARI I TABLE	Nabavka, isporuka i ugradnja slobodnostojećeg priključno mjernog ormara PMO montiranog na poziciji prikazanoj u grafičkom dijelu. PMO je izrađen od presovanog poliestera stepena zaštite IP65, IK10, klase izolacije II. Ormar je opremljen sa vratima, sa polucilindar bravom. Isporuku i ugradnju direktnog brojila, direktno dvotarifno brojilo 0.5,- 63Au PMO izvršiće Cedis.	1,00 kom

4	RAZVODNI ORMARI I TABLE	Nabavka, isporuka i ugradnja ISFT 100/63A, 3P "Schneider Electric", ili ekvivalent u ormaru. U cijenu uračunata nabavka, kompletna montaža i povezivanje.	1,00 kom
5	RAZVODNI ORMARI I TABLE	Nabavka, isporuka i ugradnja trolnog zaštitnog prekidača (3P), C, za 230V, 50Hz, 40 A, prekidne moći 6kA, tip iC60H, ACTI 9 "Schneider Electric" ili ekvivalent u ormaru. U cijenu uračunata nabavka, kompletna montaža i povezivanje.	1,00 kom
6	RAZVODNI ORMARI I TABLE	Nabavka, isporuka i ugradnja četvoropolnog zaštitnog prekidača (4P), C, za 230V, 50Hz, 40 A, prekidne moći 6kA, tip iC60H, ACTI 9 "Schneider Electric" ili ekvivalent u ormaru	1,00 kom
7	RAZVODNI ORMARI I TABLE	Nabavka, isporuka i ugradnja odvodnika prenapona IPF 40 3P +N, ACTI 9 "Schneider Electric" ili ekvivalent u ormaru. U cijenu uračunata nabavka, kompletna montaža i povezivanje.	1,00 kom
8	RAZVODNI ORMARI I TABLE	Nabavka, isporuka i ugradnja ISFT 100/63A, 3P "Schneider Electric", ili ekvivalent u ormaru. U cijenu uračunata nabavka, kompletna montaža i povezivanje.	1,00 kom
9	Stanske razvodne table - RT	Nabavka, isporuka i ugradnja montaža ugradnih/nadgradnih stanskih, razvodnih tabli u svemu prema jednopolnim šemama i pozicijama u priložima projekta. Table su plastične 36 modula, tipa "Hager" ili ekvivalent, zatvorenog tipa, opremljene vratima. U cijenu uračunata tabla sa montažom i povezivanjem.	2,00 kom
10	Stanske razvodne table - RT	Nabavka, isporuka i ugradnja jednopolnih prekidača niskog napona, C 60N - C/10A u RT1	4,00 kom
11	Stanske razvodne table - RT	Nabavka, isporuka i ugradnja jednopolnih prekidača niskog napona, C 60N - C/16A u RT1	19,00 kom
12	Stanske razvodne table - RT	Nabavka, isporuka i ugradnja trolnih prekidača niskog napona, C 60N - C/40A u RT1	1,00 kom

13	Stanske razvodne table - RT	Nabavka, isporuka i ugradnja diferencijalne strujne zaštitne sklopke FID 25A, osjetljivosti 30mA, 4P, 40/0.03 A u RT1	1,00 kom
14	Stanske razvodne table - RT	Nabavka, isporuka i ugradnja diferencijalne strujne zaštitne sklopke FID 25A, osjetljivosti 300mA, 4P, 40/0.03 A u RT1	1,00 kom
15	Stanske razvodne table - RT	Nabavke, isporuka i ugradnja rastavnog prekidača iSW 63A u RT1	2,00 kom
16	Stanske razvodne table - RT	Nabavka, isporuka i ugradnja nulte i zaštitne šine u RT1	1,00 kom
17	Stanske razvodne table - RT	Nabavka, isporuka i ugradnja ostalog sitanog materijala u RT1	2,00 paušal
18	Stanske razvodne table - RT	Nabavka, isporuka i ugradnja jednopolnih prekidača niskog napona, C 60N - C/10A u RT2	4,00 kom
19	Stanske razvodne table - RT	Nabavka, isporuka i ugradnja jednopolnih prekidača niskog napona, C 60N - C/16A u RT2	19,00 kom
20	Stanske razvodne table - RT	Nabavka, isporuka i ugradnja troopolnih prekidača niskog napona, C 60N - C/16A u RT2	3,00 kom
21	Stanske razvodne table - RT	Nabavka, isporuka i ugradnja diferencijalne strujne zaštitne sklopke FID 25A, osjetljivosti 30mA, 4P, 40/0.03 A u RT2	1,00 kom
22	Stanske razvodne table - RT	Nabavka, isporuka i ugradnja diferencijalne strujne zaštitne sklopke FID 25A, osjetljivosti 300mA, 4P, 40/0.03 A u RT2	1,00 kom
23	Stanske razvodne table - RT	Nabavka, isporuka i ugradnja rastavnog prekidača iSW 63A u RT2	1,00 kom
24	Stanske razvodne table - RT	Nabavka, isporuka i ugradnja nulte i zaštitne šine u RT2	2,00 kom
25	Stanske razvodne table - RT	Nabavka, isporuka i ugradnja ostalog sitanog materijala u RT2	1,00 paušal

26	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OSVJETLJENJA	Nabavka i isporuka materijala i izvodjenje strujnih krugova osvjetljenja provodnikom PP-Y 3x1,5 mm ² , bez postavljanja prekidača, sijalica i svjetiljki. Provodnici se polažu djelimično u cijevima fl 13.5 (60%) kroz armirano-betonske ploče,a djelimično pod malter.Instalaciju izvesti u svemu prema tehničkom opisu. Podrazumijeva se postavljanje vodova u zoni prema zahtjevu za mašinsko malterisanje. Prosječno se po jednom sijaličnom mjestu polaže 10m. Računa se kompletno za materijal i rad.	40,00 kom
27	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OSVJETLJENJA	Nabavka i isporuka materijala i montaža priključka sa sijaličnim grlom za svjetiljke u dnevnom boravku, hodnicima, kuhinjama, trpezarijama i sobama prema planu el. instalacije. Komplet za rad i materijal.	30,00 kom
28	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OSVJETLJENJA	Nabavka i isporuka materijala i montaža nadgradne svjetiljke u kupatila 1x60W , IP 54 prema planu el. instalacije. Komplet za rad i materijal.	5,00 kom
29	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OSVJETLJENJA	Nabavka i isporuka materijala i montaža nadgradne svjetiljke na fasadi objekta 1x60W , IP 54 prema planu el. instalacije. Komplet za rad i materijal.	5,00 kom
30	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OSVJETLJENJA	Nabavka i isporuka materijala i montaža modularnog kompleta "TEM Čatež" ili ekvivalent sa priborom (ugradna kutija 2M, nosač dekorativnog okvira 1M, dekorativni okvir 1M, jednopolni prekidač 1M, 10 A	15,00 kom
31	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OSVJETLJENJA	Nabavka i isporuka materijala i montaža modularnog kompleta "TEM Čatež" ili ekvivalent sa priborom (ugradna kutija 2M, nosač dekorativnog okvira 1M, dekorativni okvir 1M, naizmjenični prekidač 1M, 10 AM, 10 A	10,00 kom
32	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OSVJETLJENJA	Nabavka i isporuka sitnog montažnog materijala	1,00 paušal

33	ELEKTRIČNE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE	Nabavka i isporuka materijala i izvođenje trofaznih priključnih mjesta, provodnikom PP-Y 5x2,5mm ² položenim djelimično u cijevima f23 (50%), a djelimično pod malter. Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 20m. Ukupno za rad i materijal računato komplet po priključnom mjestu.	3,00 kom
34	ELEKTRIČNE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE	Nabavka i isporuka trofazne priključnice 16A/380V, JUS N.EO.350 sa montažnom kutijom f70 mm tip C, JUS N.E1.122, trofazna sa porcelanskim uloškom, nultim kontaktom i kontaktom za uzemljenje za u zid. Priključnice su proizvod "Nopal"-Bačka Palanka, ili slične drugog proizvođača.	3,00 kom
35	ELEKTRIČNE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE	Nabavka i isporuka i izvođenje priključnih mjesta provodnikom tipa PP-Y 3x2,5mm ² , za strujne krugove monofaznih "šuko" priključnica, prema planu i jednopolnim šemama, položenim djelimično u cijevima f16 (50%) i djelimično ispod maltera. Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 15 m. Pod stavkom su uračunata sva monofazna priključna mjesta potrošača stambenog dijela objekata. Komplet za rad i materijal.	46,00 kom
36	ELEKTRIČNE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE	Nabavka i isporuka materijala i izvođenje priključnih mjesta provodnikom tipa PP-Y 3x2,5mm ² , za izvođenje izvoda za priključak bojlera u kupatilima. Izvod završiti sa 0,6 m slobodnog kabla. Prosječna dužina po jednom izvodu je 15m.	3,00 kom

37	ELEKTRIČNE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE	Nabavka i isporuka materijala i izvođenje priključnih mjesta provodnikom tipa PP-Y 3x2,5mm ² , za izvođenje izvoda za izvođenje izvoda za priključak ormara slabe struje i RACK ormara, sa provodnicima tipa PP-Y 3x2,5mm ² . Izvod završiti sa 0,6 m slobodnog kabla. Prosječna dužina po jednom izvodu je 15m.	1,00 kom
38	ELEKTRIČNE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE	Nabavka i isporuka materijala i montaža modularnog kompleta "TEM Čatež" ili ekvivalent sa priborom (ugradna kutija 7M, nosač dekorativnog okvira 7M, dekorativni okvir 7M, šuko priključnica 2P +E, 16A	5,00 kom
39	ELEKTRIČNE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE	Nabavka i isporuka materijala i montaža modularnog kompleta "TEM Čatež" ili ekvivalent sa priborom (ugradna kutija 4M, nosač dekorativnog okvira 4M, dekorativni okvir 4M, šuko priključnica 2P +E, 16A	25,00 kom
40	ELEKTRIČNE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE	Nabavka, isporuka i ugradnja monofaznih OG utičnica, komplet sa kutijom i materijalom za učvršćivanje, u zaštiti IP 54. OG utičnice se ugrađuju u zid, tako da im poklopac bude u ravni sa zidom.	2,00 kom
41	ELEKTRIČNE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE	Povezivanje bojlera u kupatilima	3,00 kom
42	INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA	Nabavka i isporuka materijala i ugradnja, na mjestima označenim na planu električne instalacije u zidu, kutije za izjednačenje potencijala opremljene sa priključnim stezaljkama i 4 priključna mjesta, za priključak vodova do 6 mm ² , i sa poklopcem tipa Ps-49.	2,00 kom

43	INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA	Provodnikom P/F 4 mm ² u cijevi u zidu izvesti od kutije za izjednačenje potencijala povezivanje metalnih djelova u kupatilu, koji nijesu sastavni djelovi el.uređaja i to: odvodna cijev umivaonik, kanalizaciona metalna cijev, vodovodna cijev. Prosječna dužina po jednoj kutiji je 10m. Ukupno za materijal i rad.	2,00 kom
44	INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA	Provodnikom P/F 6 mm ² u cijevi u zidu izvesti povezivanje sabirnice za izjednačenje potencijala sa sabirnicom za uzemljenje u pripadajućoj RT. Prosječna dužina po jednom odvodu je 10m.	2,00 kom
45	INSTALACIJA UZEMLJENJA I GROMOBRANA	Nabavka i isporuka materijala i izvođenje prihvatnog sistema okruglim provodnikom od legure Al-Mg AH 1 Ø8mm, prema planu gromobranske instalacije, a u svemu prema tehničkom opisu i planovima u prilogu projekta. Ukupno za isporuku i rad računato po metru dužnom trake.	200,00 kom
46	INSTALACIJA UZEMLJENJA I GROMOBRANA	Nabavka, isporuka i montaža krovnih nosača "Hermi" ili ekvivalent: SON 06 (kosine i sljeme)	50,00 kom
47	INSTALACIJA UZEMLJENJA I GROMOBRANA	Nabavka, isporuka i montaža krovnih nosača "Hermi" ili ekvivalent: LOV - udarna tačka - špic	4,00 kom
48	INSTALACIJA UZEMLJENJA I GROMOBRANA	Nabavka, isporuka i montaža spojnih elemenata "Hermi" ili ekvivalent: KON 02 - traka-žica	10,00 kom
49	INSTALACIJA UZEMLJENJA I GROMOBRANA	Nabavka, isporuka i montaža spojnih elemenata "Hermi" ili ekvivalent: KON 04 - žica-žica	20,00 kom
50	INSTALACIJA UZEMLJENJA I GROMOBRANA	Nabavka, isporuka i montaža spojnih elemenata "Hermi" ili ekvivalent: KON 21 - okapnica	10,00 kom
51	INSTALACIJA UZEMLJENJA I GROMOBRANA	Povezivanje svih metalnih masa na krovu sa prihvatnim vodom gromobranske instalacije.	1,00 paušal

52	INSTALACIJA UZEMLJENJA I GROMOBRANA	Nabavka, isporuka i postavljanje obujmica za oluk sa povezivanjem na uzemljenje objekta. Ukupno za isporuku i rad za obujmicu tipa:NGO 15, JUS N.B4.914-O(P)	8,00 kom
53	ISPTIVANJA ISPRAVNOSTI INSTALACIJA	Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog provodnika i glavnog dodatnog provodnika za izjednačenje potencijala sa izdavanjem atesta. Ispitivanje otpornosti izolacije električne instalacije sa izdavanjem atesta.Ispitivanje funkcionalnosti instalacija sa izdavanjem atesta. Pregled i ispitivanje el. instalacija sa izdavanjem atesta	1,00 paušal
54	OSTALI RADOVI	Demontaža postojeće opreme - kablova, instalacionog pribora, svetiljki i slično	1,00 paušal