

PREGLED POSTUPKA #119478

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	ZU DOM ZDRAVLJA GLAVNOG GRADA
PIB	02015374
E-mail	sanja.knezevic@dzpg.me
Telefon	+38267/143-960 +38220/218-077
Internet adresa	www.dzpg.me
Fax	020/481-999
Adresa	Bracana Bracanovića 1
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Adaptacija prostora za fizikalnu terapiju u zdravstvenim objektima "Zeta" i "Tuzi"
Status	U toku
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Milena Brajovic
Kontakt	067/374-034
Datum objave	21.07.2026. 15:25
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka usluga adaptacije prostora za fizikalnu terapiju u zdravstvenim objektima "Zeta" i "Tuzi"	21.07.2026 15:25	27.07.2026 08:00	27.07.2026 08:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	po partijama
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	ZU DOM ZDRAVLJA GLAVNOG GRADA Adaptacija prostora za fizikalnu terapiju u zdravstvenim objektima "Zeta" i "Tuzi" 45000000 - Građevinski radovi 45262700 - Radovi na adaptaciji zgrada	14.715,60 EUR	3.090,28 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva	Važi za sve partije
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti	DA
Izjava privrednog subjekta - Uz ponudu se dostavlja Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2.	Obrazac 2	DA
Rok izvršenja ugovora je 60 dana.	Rok izvršenja ugovora	DA
Rok izvršenja radova ne može biti duži od 30 dana od dana potpisivanja ugovora. Ponuđači su dužni da se u svojim ponudama konkretno izjasne o roku za izvođenje radova koji nude.	Drugi uslovi	DA
Garantni rok: Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od minimum 24 mjeseca. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izvještaja i primopredaje radova.	Garantni rok	DA
Način sprovođenja kontrole kvaliteta – provjeru kvaliteta izvedenih radova vršiće Naručilac preko svojih ovlaštenih predstavnika. Izvođač se obavezuje da o svom trošku otkloni sve uočene nedostatke i primjedbe istaknute od strane Naručioca.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	DA
Izvođač je dužan da u roku od dva dana od dana dostavljanja zahtjeva o otklanjanju nedostataka od strane Naručioca iste i otkloni. Izvođač je dužan da po završenim radovima ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad koje je koristio u toku rada, očisti prostorije od otpadaka koje je napravio u toku izvođenja radova.	Drugi uslovi	DA

Izvođač je u obavezi da sa licem koje ovlasti Naručilac obiđe prostorije čija adaptacija je predviđena postupkom, istog dana po pozivu Naručioca. Izvođač je dužan da započne sa radovima najkasnije 2 dana od dana potpisivanja Ugovora.	Drugi uslovi	DA
60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude	DA
Način plaćanja virmanski.	Način plaćanja	DA
Partija I: zdravstveni objekat "Golubovci"	Mjesto izvršenja ugovora	NE
Partija II: zdravstveni objekat "Tuzi"	Mjesto izvršenja ugovora	NE
Po okončanju radova, Izvođač podnosi Naručiocu Obavijest da su radovi završeni.	Drugi uslovi	DA
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: U odnosu na zahtjeve za tehnicke karakteristike ili specifikacije utvrđjene zahtjevom za proizvode gdje je naglaseno "ili ekvivalentno" ponudjaci mogu ponuditi ekvivalentna rješenja uz podnošenje dokaza. U tom slučaju Ponudjac je dužan da u ponudi tačno navede naziv proizvođača (robni znak, tip) uz detaljan opis za ekvivalentna rješenja, shodno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglasenosti („Službeni list Crne Gore“, br. 53/11 i 33/14), što dokazuje ispravama o usaglašenosti. Ponudači su dužni dostaviti dokaz - ispravu o usaglašenosti, odnosno deklaraciju proizvođača o usaglašenosti.	Drugi uslovi	DA

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis	Važi za sve partije
Cijena	DA

8 PREDMET NABAVKE

Ukupna procijenjena vrijednost bez PDV:

14.715,60 EUR

Broj partije	1		
Opis partije	ADAPTACIJA PROSTORIJA - ZO GOLUBOVCI		
Procijenjena vrijednost bez PDV	7.222,80 EUR		
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	PRIPREMNI RADOVI:	Uklanjanje viška dotrajale opreme sa odvoženjem do najbliže deponije ili skladišta	1,00 paušal
2	PRIPREMNI RADOVI	Demontaža dotrajale plafonske rasvjete sa odvoženjem do najbliže deponije.	1,00 paušal
3	PRIPREMNI RADOVI	Demontaža postojećih vrata od toaleta. Demontažu izvesti pažljivo, kako bi se ista vrata iskoristila za montažu na drugom zidu	1,00 paušal
4	PRIPREMNI RADOVI	Formiranje novog otvora, koji uključuje rušenje postojećeg zida, za postavljanje vrata koja su prethodno demontirana sa toaleta. Nova pozicija vrata za ulaz u toalet je određena kako bi se izbjegao direktan ulaz u toalet iz ambulante. Rušenje dijela pregradnog zida izvesti pedantno, kako bi se izbjegla dodatna oštećenja. U cijenu uključen odvoz šuta do najbliže deponije. Obračun paušalno.	1,00 paušal

5	PRIPREMNI RADOVI	Uklanjanje postojeće keramike sa zidova toaleta. Prije radova na uklanjanju postojeće keramike, potrebno je demontirati postojeće sanitarije i odložiti na bezbjednom mjesto. U cijenu uključen odvoz šuta do najbliže deponije. Obračun paušalno.	1,00 paušal
6	PRIPREMNI RADOVI	Zaštita svih podova debljim najlonom kako ne bi došlo do oštećenja uslijed radova u objektu. Nabavka i postavljanje najlona u potpunom prostoru koji je namijenjen adaptaciji. Obračun po m2.	40,00 m2
7	RADOVI NA ELEKTRO INSTALACIJAMA	Priprema instalacija jake i slabe struje u skladu sa dispozicijom namještaja i opreme. Na mjestima gdje je potrebno dodati pozicije utičnica. Na mjestima gdje je potrebno dodati pozicije rasvjetnih tijela. Obračun po m2 obrađene površine.	40,00 m2
8	RADOVI NA ELEKTRO INSTALACIJAMA	Nabavka i ugradnja kupatilskog ventilatora. Obračun po komadu	1,00 komad
9	RADOVI NA ELEKTRO INSTALACIJAMA	Nabavka i ugradnja kompletne plafonske led rasvjete - bijela boja svijetla. Obračun paušalno.	1,00 paušal
10	RADOVI NA ELEKTRO INSTALACIJAMA	Povezivanje svih elektro uređaja i testiranje kompletne elektro instalacije. Obračun paušalno.	1,00 paušal

11	GIPSARSKI RADOVI	Formiranje novog pregradnog zidova d=15cm od gips-kartonskih ploča u zoni vrata od toaleta koja smo demontirali. Zid se sastoji od jednostruke potkonstrukcije od čeličnih profila CW i UW profila i obostrano obloženim dvostrukim građevinskim vodootpornim gips-kartonskim pločama d=10.5 mm. U potkonstrukciju se postavlja izolacioni sloj od mineralne vune, specifične težine 100 kg/ m3 sa obostranom PVC folijom. Sve spojeve ploča zapuniti gipsanim lijepkom i bandažirati bandaž trakom. U pregradne zidove ugrađuju se vrata u svemu prema projektu, koja se posebno naplacuju. U cijenu ulazi unutrašnji i spoljni transport, rezanje po uzetim mjerama, sav spojni i potrošni materijal i bandaziranje. Obračun po paušalno.	1,00 paušalno
12	KERAMIČARSKI RADOVI	Nabavka i postavljanje zidnih keramičkih pločica I klase na ljepilu. Pločice se postavljaju u toaletu na visini od 150cm od poda. Pločice se postavljaju po sistemu fuga na fugu sa fugovanjem toniranom vodootpornom fugen masom. Pločice po izboru investitora. U površinu nije uračunat otpad. Obračun po m2.	6,57 m2

13	MOLERSKI RADOVI	Obrada zidnih i plafonskih površina disperzivnom unutrašnjom bojom sa prethodnim propisnim gletovanjem površina u dva sloja glet masom. Molerski radovi uključuju kompletno krpljenje novonastalih rupa uslijed provlačenja instalacija jake, slabe struje i cijevnog razvoda jedinica klima uređaja. Na mjestima oštećenim prodorom vode sa solbanka prozora, koristiti specijalna sredstava i premaze za zidove opterećene vlagom. Završna boja RAL 9010 Obračun po m2.	100,00 m2
----	-----------------	---	-----------

14	MONTAŽNI RADOVI	Nabavka, transport i ugradnja cijevnog razvoda, nosača za klima uređaje i opreme u prostorijama. Cijenom radova obuhvatiti sve potrebne radove na ugradnji : * bušenje rupa kroz betonski zid * nabavka isporuka i ugradnja Cu cijevi sa izolacijom i komunikacionim kablom, * Pex-Al-Pex cijevi za odvod kondezata, * ugradnja nosača spoljne jedinice * Nabavka, transport i ugradnja opreme sa freonom **unutrašnje jedinica - zidne **odgovarajuća spoljašnje jedinica *regulacija freona R410A, provjera, dopuna i puštanje u rad Obračun po kom zone u kojoj se ugradjuje. **unutrašnja zidna jedinica 18 (kom) **odgovarajuća spoljašnja jedinica	1,00 kom
----	-----------------	--	----------

15	MONTAŽNI RADOVI	Nabavka, transport i ugradnja cijevnog razvoda, nosača za klima uređaje i opreme u prostorijama. Cijenom radova obuhvatiti sve potrebne radove na ugradnji : * bušenje rupa kroz betonski zid * nabavka isporuka i ugradnja Cu cijevi sa izolacijom i komunikacionim kablom, * Pex-Al-Pex cijevi za odvod kondezata, * ugradnja nosača spoljne jedinice * Nabavka, transport i ugradnja opreme sa freonom **unutrašnje jedinica - zidne **odgovarajuća spoljašnje jedinica *regulacija freona R410A, provjera, dopuna i puštanje u rad Obračun po kom zone u kojoj se ugradjuje. **unutrašnja zidna jedinica 12 (kom 1) **odgovarajuća spoljašnja jedinica	1,00 kom
----	-----------------	--	----------

16	MONTAŽNI RADOVI	Nabavka i montaža niskomontažnog akumulacionog bojlera (ARISTON Bojler ANDRIS RS 10U/3 EU 10l niskomontažni 3100330 ili ekvivalent) zapremine 10 litara, snage 1200 W, namijenjen montaži ispod umivaonika. Kazan je izrađen od emajliranog čelika, uz radni pritisak od 8 bara, sigurnosni ventil i mogućnost regulacije temperature. Uređaj poseduje petogodišnju безусловnu saobraznost na kazan i energetski je efikasan (561 kWh godišnje). Pozicije date u grafičkoj dokumentaciji. Obračun po komadu.	3,00 kom
17	MONTAŽNI RADOVI	Montaža postojećih unutrašnjih vrata na novoformiranoj poziciji u toaletu. Prilikom montaže voditi računa o načinu postavljanja, kako ne bi došlo do oštećenja na vratima. Ukoliko se štokovi prilikom demontaže ne budu mogli demontirati bez oštećenja, potrebno je izraditi novi štok vrata u skladu sa dimenzijom pregradnog zida. Pozicija data u grafičkoj dokumentaciji. Obračun po komadu.	1,00 kom
18	MONTAŽNI RADOVI	Montaža postojećih sanitarija u toaletu (umivaonik i klozetska šolja sa vodokotlićem). Pozicija data u grafičkoj dokumentaciji. Obračun po paušalno.	1,00 paušal

19	RAZNI RADOVI	Završno čišćenje dijela objekta u kom su predviđeni radovi adaptacije.	1,00 paušal
----	--------------	--	-------------

Broj partije		2	
Opis partije		ADAPTACIJA PROSTORIJA - ZO TUZI	
Procijenjena vrijednost bez PDV		7.492,80 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	PRIPREMNI RADOVI	Uklanjanje viška dotrajale opreme sa odvoženjem do najbliže deponije ili skladišta.	1,00 paušal
2	PRIPREMNI RADOVI	Demontaža dotrajale plafonske rasvjete sa odvoženjem do najbliže deponije.	1,00 paušal
3	PRIPREMNI RADOVI	Demontaža postojećih vrata od toaleta. Demontažu izvesti pažljivo, kako bi se ista vrata iskoristila za montažu na drugom zidu	1,00 paušal
4	PRIPREMNI RADOVI	Formiranje novog otvora, koji uključuje rušenje postojećeg zida, za postavljanje vrata koja su prethodno demontirana sa toaleta. Nova pozicija vrata za ulaz u toalet je određena kako bi se izbjegao direktan ulaz u toalet iz ambulante. Rušenje dijela pregradnog zida izvesti pedantno, kako bi se izbjegla dodatna oštećenja. U cijenu uključen odvoz šuta do najbliže deponije. Obračun paušalno.	1,00 paušal

5	PRIPREMNI RADOVI	Uklanjanje postojeće keramike sa zidova toaleta. Prije radova na uklanjanju postojeće keramike, potrebno je demontirati postojeće sanitarije i odložiti na bezbjednom mjesto. U cijenu uključen odvoz šuta do najbliže deponije. Obračun paušalno.	1,00 paušal
6	PRIPREMNI RADOVI	Zaštita svih podova debljim najlonom kako ne bi došlo do oštećenja uslijed radova u objektu. Nabavka i postavljanje najlona u potpunom prostoru koji je namijenjen adaptaciji. Obračun po m2.	40,00 m2
7	RADOVI NA ELEKTRO INSTALACIJAMA	Priprema instalacija jake i slabe struje u skladu sa dispozicijom namještaja i opreme. Na mjestima gdje je potrebno dodati pozicije utičnica. Na mjestima gdje je potrebno dodati pozicije rasvjetnih tijela. Obračun po m2 obrađene površine.	40,00 m2
8	RADOVI NA ELEKTRO INSTALACIJAMA	Nabavka i ugradnja kupatilskog ventilatora. Obračun po komadu.	1,00 kom
9	RADOVI NA ELEKTRO INSTALACIJAMA	Nabavka i ugradnja kompletne plafonske led rasvjete - bijela boja svijetla. Obračun paušalno.	1,00 paušal
10	RADOVI NA ELEKTRO INSTALACIJAMA	Povezivanje svih elektro uređaja i testiranje kompletne elektro instalacije. Obračun paušalno.	1,00 paušal

11	IZOLATERSKI RADOVI	Izolaterski radovi uključuju kompletno saniranje mjesta prodora vode u objekat. Obilaskom objekta ustanovljeno je da je do prodora vode u objekat došlo sa neadekvatno izolovanog betonskog detalja na prozoru, čemu svjedoči i fotodokumentacija. Solbanak na prozoru je potrebno skinuti, kako bi se ispod njega adekvatno odradila hidroizolacija. Nakon sušenja izolacije, solbanak se vraća na prvobitnu poziciju. Ukoliko se solbanak uslijed demontaže oštetiti, isti je potrebno zamijeniti novim u boji profila. Obračun paušalno.	1,00 paušal
----	--------------------	--	-------------

12	GIPSARSKI RADOVI	Formiranje novog pregradnog zidova d=15cm od gips-kartonskih ploča u zoni vrata od toaleta koja smo demontirali. Zid se sastoji od jednostruke potkonstrukcije od čeličnih profila CW i UW profila i obostrano obloženim dvostrukim građevinskim vodootpornim gips-kartonskim pločama d=10.5 mm. U potkonstrukciju se postavlja izolacioni sloj od mineralne vune, specifične težine 100 kg/ m3 sa obostranom PVC folijom. Sve spojeve ploča zapuniti gipsanim lijepkom i bandažirati bandaž trakom. U pregradne zidove ugrađuju se vrata u svemu prema projektu, koja se posebno naplacuju. U cijenu ulazi unutrašnji i spoljni transport, rezanje po uzetim mjerama, sav spojni i potrošni materijal i bandaziranje. Obračun po paušalno	1,00 paušal
13	KERAMIČARSKI RADOVI	Nabavka i postavljanje zidnih keramičkih pločica I klase na ljepilu. Pločice se postavljaju u toaletu na visini od 150cm od poda. Pločice se postavljaju po sistemu fuga na fugu sa fugovanjem toniranom vodootpornom fugen masom. Pločice po izboru investitora. U površinu nije uračunat otpad. Obračun po m2.	6,57 m2

14	MOLERSKI RADOVI	Obrada zidnih i plafonskih površina disperzivnom unutrašnjom bojom sa prethodnim propisnim gletovanjem površina u dva sloja glet masom. Molerski radovi uključuju kompletno krpljenje novonastalih rupa uslijed provlačenja instalacija jake, slabe struje i cijevnog razvoda jedinica klima uređaja. Na mjestima oštećenim prodorom vode sa solbanka prozora, koristiti specijalna sredstava i premaze za zidove opterećene vlagom. Završna boja RAL 9010 Obračun po m2.	100,00 m2
----	-----------------	---	-----------

15	MONTAŽNI RADOVI	Nabavka, transport i ugradnja cijevnog razvoda, nosača za klima uređaje u prostorijama. Cijenom radova obuhvatiti sve potrebne radove na ugradnji: * bušenje rupa kroz betonski zid * nabavka isporuka i ugradnja Cu cijevi sa izolacijom i komunikacionim kablom, * Pex-Al-Pex cijevi za odvod kondezata, * ugradnja nosača spoljne jedinice * Nabavka, transport i ugradnja opreme sa freonom **unutrašnje jedinica - zidne **odgovarajuća spoljašnje jedinica *regulacija freona R410A, provjera, dopuna i puštanje u rad Obračun po kom zone u kojoj se ugradjuje. **unutrašnja zidna jedinica 18 (kom) **odgovarajuća spoljašnja jedinica	1,00 kom
----	-----------------	--	----------

16	MONTAŽNI RADOVI	Nabavka, transport i ugradnja cijevnog razvoda, nosača za klima uređaje i opreme u prostorijama. Cijenom radova obuhvatiti sve potrebne radove na ugradnji: * bušenje rupa kroz betonski zid * nabavka isporuka i ugradnja Cu cijevi sa izolacijom i komunikacionim kablom, * Pex-Al-Pex cijevi za odvod kondezata, * ugradnja nosača spoljne jedinice * Nabavka, transport i ugradnja opreme sa freonom **unutrašnje jedinica - zidne **odgovarajuća spoljašnje jedinica *regulacija freona R410A, provjera, dopuna i puštanje u rad Obračun po kom zone u kojoj se ugradjuje. **unutrašnja zidna jedinica 12 (kom 1) **odgovarajuća spoljašnja jedinica	1,00 kom
----	-----------------	---	----------

17	MONTAŽNI RADOVI	Nabavka i montaža niskomontažnog akumulacionog bojlera (ARISTON Bojler ANDRIS RS 10U/3 EU 10l niskomontažni 3100330 ili ekvivalent) zapremine 10 litara, snage 1200 W, namijenjen montaži ispod umivaonika. Kazan je izrađen od emajliranog čelika, uz radni pritisak od 8 bara, sigurnosni ventil i mogućnost regulacije temperature. Uređaj poseduje petogodišnju безусловnu saobraznost na kazan i energetski je efikasan (561 kWh godišnje). Pozicije date u grafičkoj dokumentaciji. Obračun po komadu.	3,00 kom
18	MONTAŽNI RADOVI	Montaža postojećih unutrašnjih vrata na novoformiranoj poziciji u toaletu. Prilikom montaže voditi računa o načinu postavljanja, kako ne bi došlo do oštećenja na vratima. Ukoliko se štokovi prilikom demontaže ne budu mogli demontirati bez oštećenja, potrebno je izraditi novi štok vrata u skladu sa dimenzijom pregradnog zida. Pozicija data u grafičkoj dokumentaciji. Obračun po komadu.	1,00 kom

19	MONTAŽNI RADOVI	Montaža postojećih sanitarija u toaletu (umivaonik i klozetska šolja sa vodokotlićem). Pozicija data u grafičkoj dokumentaciji. Obračun po paušalno.	1,00 paušal
20	RAZNI RADOVI	Završno čišćenje dijela objekta u kom su predviđeni radovi adaptacije.	1,00 paušal