

**Projektni zadatak za izradu Projekta izvedenog stanja asfaltne baze
„Bušnje – Pljevlja”**

RUDNIK UGLJA A.D. PLJEVLJA			
Primljeno:		03-09-2026	
Org. jed.	Broj:	Prilog	Vrijednost
02/1	14150/1	-	-

1. OPŠTI PODACI

Naziv projekta:

Projekat izvedenog stanja asfaltne baze „ Bušnje – Pljevlja” za ponovno pokretanje rada

Investitor: RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA

Lokacija:

Naselje Bušnje, opština Pljevlja, Crna Gora

Katastarske parcele br.: 2200, 2192, 2198, 2199, 2201, upisanim u list nepokretnosti 121, KO Židovići II

Vrsta postrojenja:

Asfaltna baza – industrijsko postrojenje za proizvodnju asfaltnih mješavina

Tip asfaltne baze:

Gradis AB5

Instalisani kapacitet:

40 t/h gotove asfaltne mješavine

2. OSNOV ZA IZRADU PROJEKTA

Projekat izvedenog stanja se izrađuje radi evidentiranja stvarnog tehničkog, tehnološkog i ekološkog stanja asfaltne baze, koja je ranije bila u funkciji, a planira se njeno ponovno pokretanje.

Osnov za izradu projekta čine:

- zatečeno stanje postrojenja i pratećih objekata na lokaciji,
- raspoloživa tehnička dokumentacija (ukoliko postoji),
- važeći propisi Crne Gore, naročito:
 - Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata,
 - Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu,
 - Zakon o vodama,
 - Zakon o zaštiti vazduha,
 - Zakon o upravljanju otpadom,
 - podzakonski akti i tehnički standardi.

3. CILJ I SVRHA IZRADE PROJEKTA

Cilj izrade Projekta izvedenog stanja je:

- utvrđivanje stvarnog tehničkog i tehnološkog stanja asfaltne baze tipa Gradis AB5,
- definisanje kapaciteta, tehnološkog procesa i prateće infrastrukture,
- identifikacija i analiza uticaja na životnu sredinu,
- provjera usklađenosti sa važećim zakonodavstvom,

- obezbjeđivanje stručne podloge za:
 - sprovođenje postupaka odlučivanja o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu (EIA),
 - pribavljanje vodnih uslova i vodne saglasnosti,
 - zakonito ponovno pokretanje i rad asfaltne baze.

4. OBIM I SADRŽAJ PROJEKTA IZVEDENOG STANJA

4.1. Opis lokacije i prostorno-planskih uslova

- položaj i granice lokacije u Bušnjama,
- katastarski i urbanistički podaci,
- postojeći objekti i saobraćajni pristupi.

4.2. Tehničko-tehnološki opis asfaltne baze

- detaljan opis asfaltne baze tipa **Gradis AB5**,
- instalisani kapacitet od **40t/h**,
- opis tehnološkog procesa proizvodnje asfaltnih mješavina,
- režim rada postrojenja (sezonski/povremeni).

4.3. Opis opreme i instalacija

- sušara, mješalica, silosi i transportni sistemi,
- skladištenje agregata i bitumena,
- goriva i energenti,
- elektro i mašinske instalacije.

4.4. Emisije i zaštita životne sredine

- emisije u vazduh (prašina, dimni gasovi),
- sistemi za filtraciju (vrećasti filteri i sl.),
- buka i mjere zaštite,
- upravljanje otpadom (neopasni i opasni otpad),
- mjere za smanjenje negativnih uticaja

4.5. Vode i vodni režim

- način snadbijevanja vodom,
- atmosferske vode sa platoa i manipulativnih površina,
- tehnološke vode (ukoliko postoje),
- mjere zaštite podzemnih i površinskih voda,
- osnova za pribavljanje **vodnih uslova i vodne saglasnosti**.

4.6. Zaštita od požara i bezbjednosti na radu

- mjere zaštite od požara (posebno skladištenje bitumena),
- zaštita zaposlenih i bezbjedan rad,
- usklađenost sa važećim propisima.

4.7. Regulatorni status (EIA/IPPC)

- analiza zakonskih pragova za IPPC dozvolu,
- konsultacija da asfaltna baza kapaciteta **40t/h** ne podliježe IPPC obavezi,

- obavaze sprovođenja postupaka odlučivanja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu (EIA),
- predlog daljih administrativnih koraka.

5. PROCEDURE I SAGLASNOSTI U CRNOJ GORI

Na osnovu Projekta izvedenog stanja, investior će:

1. Podnijeti zahtjev nadležnom organu za **odlučivanje o potrebi izrade Elaborata EIA**,
2. Pribaviti **vodne uslove i vodnu saglasnost** u skladu sa Zakonom o vodama,
3. Pribaviti ostale saglasnosti potrebne za zakonit rad asfaltne baze,
4. Izvršiti eventualne tehničke i ekološke korektivne mjere definisane u postupcima.

6. ZAVRŠNE ODREDBE

Projekat izvedenog stanja mora biti izrađen od strane ovlašćene projektantske organizacije i predstavlja osnovni dokument za regulisanje statusa asfaltne baze i njeno ponovno pokretanje na lokaciji Bušnje, opštine Pljevlja.

U Pljevljima, septembar 2026. godine

W

Generalni direktor

Nemanja Laković



[Signature]