

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Adaptacija Odjeljenja psihijatrije JZU Opšte bolnice
Bijelo Polje - II faza

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

JZU OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE

PIB:

02014670

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.	Obavezni uslovi
Licence izvođača za sve navedene radove, shodno zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020)	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava ponuđača kojom potvrđuje da ispunjava sve uslove utvrđenje zahtjevom za dostavljanje ponuda jednostavne nabavke (Obrazac2) na osnovi člana 5 stav 4 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki	ESPD
Rok izvršenja ugovora je 60 dana, od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je JZU Opšta bolnica Bijelo Polje, Medanovići bb.	Mjesto izvršenja ugovora
Avansno nakon izvedenih radova na adaptaciji i uredno potpisane situacije od strane nadzornog organa.	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja
Radovi moraju biti izvršeni u skladu sa datom ponudom i zaključenim ugovorom, a faktura mora biti uredna, odnosno u skladu sa ponudom, zaključenim ugovorom i izvršenim radovima.	Uslovi plaćanja
Ponuđač je dužan da ponudi garantni rok koji ne može biti kraći od 24 mjeseca za izvršene radove.	Garantni rok

<p>Kod svih građevinsko - zanatskih radova uslovljava se korišćenje stručne radne snage i upotreba kvalitetnih materijala, koji moraju odgovarati važećim standardima i prosječnim normama u građevinarstvu. Sve pozicije obuhvaćene predmjerom i predračunom imaju se izvesti u svemu prema datim opisima i crtežima iz projekta a podrazumijevaju se komplet izvedene sa svim osnovnim i pomoćnim materijalom, stručnom i pomoćnom radnom snagom, alatom i priborom za rad, spoljnim i unutrašnjim transportom, obezbjeđenjem po propisima HTZ, stručnim nadzorom i svim doprinosima i drugim dadžbinama. Sve pozicije obuhvataju i pripremne radove, povremeno i završno čišćenje.</p> <p>Svi primijenjeni materijali moraju da odgovaraju odredbama standardima ili da budu atestirani od strane ovlašćene organizacije za namjenu za koju se koriste. Izvođač je dužan da na zahtjev naručioca priloži tražene ateste. Ukoliko je za neku poziciju rada predviđen materijal koji po svojim svojstvima i namjeni ne odgovara, izvođač je dužan da na to upozori nadzornog organa. Ako izvođač ugradi materijal slabijeg kvaliteta od ugovorenog, dužan je da o svom trošku odstrani nekvalitetne radove i izvede radove kvalitetno.</p>	<p>Način sprovođenja kontrole kvaliteta</p>
---	---

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
<p>U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;</p>	<p>Obavezni uslovi</p>

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.	Obavezni uslovi
Licence izvođača za sve navedene radove, shodno zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020)	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava ponuđača kojom potvrđuje da ispunjava sve uslove utvrđenje zahtjevom za dostavljanje ponuda jednostavne nabavke (Obrazac2) na osnovi člana 5 stav 4 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki	ESPD
Rok izvršenja ugovora je 60 dana, od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je JZU Opšta bolnica Bijelo Polje, Medanovići bb.	Mjesto izvršenja ugovora
Avansno nakon izvedenih radova na adaptaciji i uredno potpisane situacije od strane nadzornog organa.	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja
Radovi moraju biti izvršeni u skladu sa datom ponudom i zaključenim ugovorom, a faktura mora biti uredna, odnosno u skladu sa ponudom, zaključenim ugovorom i izvršenim radovima.	Uslovi plaćanja
Ponuđač je dužan da ponudi garantni rok koji ne može biti kraći od 24 mjeseca za izvršene radove.	Garantni rok

<p>Kod svih građevinsko - zanatskih radova uslovljava se korišćenje stručne radne snage i upotreba kvalitetnih materijala, koji moraju odgovarati važećim standardima i prosječnim normama u građevinarstvu. Sve pozicije obuhvaćene predmjerom i predračunom imaju se izvesti u svemu prema datim opisima i crtežima iz projekta a podrazumijevaju se komplet izvedene sa svim osnovnim i pomoćnim materijalom, stručnom i pomoćnom radnom snagom, alatom i priborom za rad, spoljnim i unutrašnjim transportom, obezbjeđenjem po propisima HTZ, stručnim nadzorom i svim doprinosima i drugim dadžbinama. Sve pozicije obuhvataju i pripremne radove, povremeno i završno čišćenje.</p> <p>Svi primijenjeni materijali moraju da odgovaraju odredbama standardima ili da budu atestirani od strane ovlašćene organizacije za namjenu za koju se koriste. Izvođač je dužan da na zahtjev naručioca priloži tražene ateste. Ukoliko je za neku poziciju rada predviđen materijal koji po svojim svojstvima i namjeni ne odgovara, izvođač je dužan da na to upozori nadzornog organa. Ako izvođač ugradi materijal slabijeg kvaliteta od ugovorenog, dužan je da o svom trošku odstrani nekvalitetne radove i izvede radove kvalitetno.</p>	<p>Način sprovođenja kontrole kvaliteta</p>
---	---

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
<p>Maksimalan broj bodova, po parametru Najduži ponuđeni garantni rok dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najduži garantni rok, dok se bodovi ostalim ponuđačima, po ovom parametru, dodijeljuju proporcionalno, u odnosu na najduži garantni rok, po formuli:</p> <p>Broj bodova = Najduži ponuđeni garantni rok/Ponuđeni garantni rok x 20</p> <p>Ponuđači su dužni da u dijelu, Uslovi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke, koji se odnosi na garantni rok izvođenja radova precizno naznače koliki garantni rok nude, u odnosu na zahtijevani – minimalno 2 godine od datuma prijema radova od strane Nadzornog organa. Kao osnov za vrednovanje navedenog parametra, uzima se duži ponuđeni garantni rok u odnosu na zahtijevani - minimalno 2 godine od datuma prijema radova od strane Nadzornog organa</p>	Dokaz	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
<p>Maksimalan broj bodova, po parametru Najduži ponuđeni garantni rok dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najduži garantni rok, dok se bodovi ostalim ponuđačima, po ovom parametru, dodijeljuju proporcionalno, u odnosu na najduži garantni rok, po formuli:</p> <p>Broj bodova = Najduži ponuđeni garantni rok/Ponuđeni garantni rok x 20</p> <p>Ponuđači su dužni da u dijelu, Uslovi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke, koji se odnosi na garantni rok izvođenja radova precizno naznače koliki garantni rok nude, u odnosu na zahtijevani – minimalno 2 godine od datuma prijema radova od strane Nadzornog organa. Kao osnov za vrednovanje navedenog parametra, uzima se duži ponuđeni garantni rok u odnosu na zahtijevani - minimalno 2 godine od datuma prijema radova od strane Nadzornog organa</p>	Dokaz	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
2666.95	1	I. Demontažerski radovi - 1	Proširenje postojećih otvora za vrata, postojeću širinu otvora 75cm proširiti na ukupni otvor od 110cm. Štemanje postojećeg zida odraditi stručno sa obradom ivica u pravilnoj dimenziji planiranog otvora. Obračun po komadu postojećih otvora koje treba proširiti.	2.00	kom
	2	I. Demontažerski radovi - 2	Proširenje postojećih otvora za vrata, postojeću širinu otvora od 75cm proširiti na ukupni otvor od 120cm. Štemanje postojećeg zida odraditi stručno sa obradom ivica u pravilnoj dimenziji planiranog otvora. Obračun po komadu postojećih otvora koje treba proširiti.	4.00	kom

2666.95	3 I. Demontažerski radovi - 3	Čišćenje postojeće prostorije planirane za ordinaciju u dijelu ulaza na psihijatriji, uklanjanje postojećeg građevinskog materijala i odvoz na deponiju. Obračun paušal	1.00	paušal
	4 I. Demontažerski radovi - 4	Proširenje postojećeg otvora za vrata na ordinaciji, širenje postojećeg otvora 90cm visina 280cm, postojeći otvor proširiti na dimenziji od 110cm a visinu otvora smanjiti i zatvoriti rigips tablama na visini od 250cm. Štemanje postojećeg zida odraditi stručno sa obradom ivica u pravilnoj dimenziji planiranog otvora, dok zidanje na potrebnoj visini odraditi rigips tablama u širini postojećeg zida. Obračun po komadu postojećih otvora koje treba odraditi.	1.00	kom
	5 I. Demontažerski radovi - 5	Demontaža i uklanjanje postojećih prozora dimenzije 311x163cm na prostorijama koje je potrebno zamijeniti dotrajalu stolariju, uklonjene prozore odvesti na deponiju. Obračun po komadu postojećih otvora koje treba ukloniti.	9.00	kom
	6 II. Izrada glazure i zidanje - 1	Izrada cementnih košuljica preko postojeće betonske podloge u dijelu ulaza na psihijatrijskom odjeljenju i u ordinaciji 1 i 2 kao podloge za završnu obradu poda. Cijenom obuhvaćeno postavljanje mreže (1kg/m2) sa preklapom 5cm (1,08 m2/m2). Završna obrada perdašenje. Obračun po m2 izvedene površine. Debljina estriha je 4.5cm - 5.0cm u zavisnosti od vrste poda. Obračun po m2 izvedene površine računajući sav rad i materijal.	40.50	m2
	7 II. Izrada glazure i zidanje - 2	Zidanje zidova pregradnim blokovima d=12cm u produženom malteru 1:2:6. Obračun po m2 ozidanog zida.	15.00	m2
	8 III. Suvomontažni i molerski radovi - 1	Oblaganje zidova i plafona ordinacije 1 i 2 i ulaznog dijela gips kartonskim pločama GKB debljine 12,5 mm, sa izradom metalne potkonstrukcije pričvršćene za zid. Ukupna debljina obloge je 48 mm. Metalnu potkonstrukciju izraditi od pocinkovanih profila CD 60x27 mm, a po projektu i uputstvu proizvođača. Sastave obraditi glet masom i bandža trakom, po uputsvu proizvođača. Sastave obraditi glet masom i bandža trakom, po uputsvu projektanta. U cijenu ulazi i radna skela. Obračun po m2 postavljene površine.	120.00	m2

2666.95	9	III. Suvomontažni i molerski radovi - 2	Gletovanje zidova i plafona disperzivnim kitom. Površine obrusiti, očistiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Impregnirati i prevući disperzivni kit tri puta. Obračun po m2 gletovane površine.	910.00	m2
	10	III. Suvomontažni i molerski radovi - 3	Bojenje gletovanih plafona poludisperzivnim bojama, po izboru naručioca. Sve površine brusiti, impregnirati i kitovati manja oštećenja. Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim kitom, a zatim bojiti poludisperzivnom bojom prvi i drugi put. Obračun po m2 obojene površine.	240.00	m2
	11	III. Suvomontažni i molerski radovi - 4	Bojenje gletovanih zidova vodootpornim bojama, po izboru naručioca. Sve površine brusiti, impregnirati i kitovati manja oštećenja. Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim kitom, a zatim bojiti poludisperzivnom bojom prvi i drugi put. Obračun po m2 obojene površine.	670.00	m2
	12	IV. Stolarski radovi - 1	Izrada i postavljanje jednokrlnih eloksiranih vrata, dimenzija 110x250 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma, sa ispunom i dihtovati EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog alumnijuma, bravu ukopavajući sa dva ključa i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata.	2.00	kom
	13	IV. Stolarski radovi - 2	Izrada i postavljanje jednokrlnih eloksiranih vrata, dimenzija 120x250 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma, sa ispunom i dihtovati EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva ključa i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata.	6.00	kom
	14	IV. Stolarski radovi - 3	Izrada i postavljanje jednokrlnih eloksiranih vrata, dimenzija 105x210 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma, sa ispunom i dihtovati EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva ključa i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata.	1.00	kom

2666.95	15	IV. Stolarski radovi - 4	Izrada i postavljanje PVC šestokomornih prozora sa aluminijumskim roletnama, dimenzija 311x163 cm sistem profila KBE 70mm u bijeloj boji okov prozora WH-VG-propilot-KBE STAKLA 4+16+4 (sema otvaranja 2xfix i 1xotvaranja ventus i oko osovine. Prozore . Obračun po komadu vrata.	9.00	kom
	16	V. Podopolagački i keramičarski radovi - 1	Oblaganje stepenica i podesta keramičkim pločica kao i coklice. Oblaganje izvesti pločicama I klase, domaće proizvodnje u cementnom malteru, po izboru investitora. Podlogu prethodno isprskati cementnim mlijekom. Po potrebi ivice pločica ručno dobrusiti. Obložene površine moraju biti ravne. Postavljene pločice fugovati i očistiti piljevinom. U cijenu ulazi i nabavka pločica. Obračun po m2 obložene površine.	22.50	m2
	17	V. Podopolagački i keramičarski radovi - 2	Nabavka i i postavljanje vinil poda sa potrebnom podlogom od nivel mase, lijepka, pvc pod, welding rod, pvc lajsna 25x35.sve radove na postavljanju i montaži vinil poda odraditi stručno i kvalitetno uz stručni nadzor. Obračun po m2 površine.	227.00	m2
	18	VI. Elektroinstalacije i rasvjeta - 1a	Nabavka potrebnog elektromaterijala za ordinaciju kao i ulazni dio. Obračun po komadu - Svjetiljke	6.00	kom
	19	VI. Elektroinstalacije i rasvjeta - 1b	Nabavka potrebnog elektromaterijala za ordinaciju kao i ulazni dio. Obračun po komadu - Antipanik svjetiljke	1.00	kom
	20	VI. Elektroinstalacije i rasvjeta - 1c	Nabavka potrebnog elektromaterijala za ordinaciju kao i ulazni dio. Obračun po komadu - Monofazne priključnice 2M	8.00	kom
	21	VI. Elektroinstalacije i rasvjeta - 1d	Nabavka potrebnog elektromaterijala za ordinaciju kao i ulazni dio. Obračun po komadu - Prekidač	2.00	kom
	22	VI. Elektroinstalacije i rasvjeta - 2	Nabavka i ugradnja elektro kablova PPY 3x2.5mm prosječne dužine 8m. Komplet sa ugradnjom i ispitivanjem. Obračun po komadu.	8.00	kom
	23	VI. Elektroinstalacije i rasvjeta - 3	Nabavka i ugradnja elektro kablova PPY 3x1.5mm prosječne dužine 8m. Komplet sa ugradnjom i ispitivanjem. Obračun po komadu.	8.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
27126.32	1	I. Demontažerski radovi - 1	Proširenje postojećih otvora za vrata, postojeću širinu otvora 75cm proširiti na ukupni otvor od 110cm. Štemanje postojećeg zida odraditi stručno sa obradom ivica u pravilnoj dimenziji planiranog otvora. Obračun po komadu postojećih otvora koje treba proširiti.	2.00	kom
	2	I. Demontažerski radovi - 2	Proširenje postojećih otvora za vrata, postojeću širinu otvora od 75cm proširiti na ukupni otvor od 120cm. Štemanje postojećeg zida odraditi stručno sa obradom ivica u pravilnoj dimenziji planiranog otvora. Obračun po komadu postojećih otvora koje treba proširiti.	4.00	kom
	3	I. Demontažerski radovi - 3	Čišćenje postojeće prostorije planirane za ordinaciju u dijelu ulaza na psihijatriji, uklanjanje postojećeg građevinskog materijala i odvoz na deponiju. Obračun paušal	1.00	paušal
	4	I. Demontažerski radovi - 4	Proširenje postojećeg otvora za vrata na ordinaciji, širenje postojećeg otvora 90cm visina 280cm, postojeći otvor proširiti na dimenziji od 110cm a visinu otvora smanjiti i zatvoriti rigips tablama na visini od 250cm. Štemanje postojećeg zida odraditi stručno sa obradom ivica u pravilnoj dimenziji planiranog otvora, dok zidanje na potrebnoj visini odraditi rigips tablama u širini postojećeg zida. Obračun po komadu postojećih otvora koje treba odraditi.	1.00	kom
	5	I. Demontažerski radovi - 5	Demontaža i uklanjanje postojećih prozora dimenzije 311x163cm na prostorijama koje je potrebno zamijeniti dotrajalu stolariju, uklonjene prozore odvesti na deponiju. Obračun po komadu postojećih otvora koje treba ukloniti.	9.00	kom

27126.32	6	II. Izrada glazure i zidanje - 1	Izrada cementnih košuljica preko postojeće betonske podloge u dijelu ulaza na psihijatrijskom odjeljenju i u ordinaciji 1 i 2 kao podloge za završnu obradu poda. Cijenom obuhvaćeno postavljanje mreže (1kg/m2) sa preklapom 5cm (1,08 m2/m2). Završna obrada perdašenje. Obračun po m2 izvedene površine. Debljina estriha je 4.5cm - 5.0cm u zavisnosti od vrste poda. Obračun po m2 izvedene površine računajući sav rad i materijal.	40.50	m2
	7	II. Izrada glazure i zidanje - 2	Zidanje zidova pregradnim blokovima d=12cm u produženom malteru 1:2:6. Obračun po m2 ozidanog zida.	15.00	m2
	8	III. Suvomontažni i molerski radovi - 1	Oblaganje zidova i plafona ordinacije 1 i 2 i ulaznog dijela gips kartonskim pločama GKB debljine 12,5 mm, sa izradom metalne potkonstrukcije pričvršćene za zid. Ukupna debljina obloge je 48 mm. Metalnu potkonstrukciju izraditi od pocinkovanih profila CD 60x27 mm, a po projektu i uputstvu proizvođača. Sastave obraditi glet masom i bandža trakom, po uputstvu proizvođača. Sastave obraditi glet masom i bandža trakom, po uputstvu projektanta. U cijenu ulazi i radna skela. Obračun po m2 postavljene površine.	120.00	m2
	9	III. Suvomontažni i molerski radovi - 2	Gletovanje zidova i plafona disperzivnim kitom. Površine obrusiti, očistiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Impregnirati i prevući disperzivni kit tri puta. Obračun po m2 gletovane površine.	910.00	m2
	10	III. Suvomontažni i molerski radovi - 3	Bojenje gletovanih plafona poludisperzivnim bojama, po izboru naručioca. Sve površine brusiti, impregnirati i kitovati manja oštećenja. Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim kitom, a zatim bojiti poludisperzivnom bojom prvi i drugi put. Obračun po m2 obojene površine.	240.00	m2
	11	III. Suvomontažni i molerski radovi - 4	Bojenje gletovanih zidova vodootpornim bojama, po izboru naručioca. Sve površine brusiti, impregnirati i kitovati manja oštećenja. Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim kitom, a zatim bojiti poludisperzivnom bojom prvi i drugi put. Obračun po m2 obojene površine.	670.00	m2

27126.32	12	IV. Stolarski radovi - 1	Izrada i postavljanje jednokrlnih eloksiranih vrata, dimenzija 110x250 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma, sa ispunom i dihtovati EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajući sa dva ključa i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata.	2.00	kom
	13	IV. Stolarski radovi - 2	Izrada i postavljanje jednokrlnih eloksiranih vrata, dimenzija 120x250 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma, sa ispunom i dihtovati EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva ključa i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata.	6.00	kom
	14	IV. Stolarski radovi - 3	Izrada i postavljanje jednokrlnih eloksiranih vrata, dimenzija 105x210 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma, sa ispunom i dihtovati EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva ključa i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata.	1.00	kom
	15	IV. Stolarski radovi - 4	Izrada i postavljanje PVC šestokomornih prozora sa aluminijumskim roletnama, dimenzija 311x163 cm sistem profila KBE 70mm u bijeloj boji okov prozora WH-VG-propilot-KBE STAKLA 4+16+4 (sema otvaranja 2xfix i 1xotvaranja ventus i oko osovine. Prozore . Obračun po komadu vrata.	9.00	kom
	16	V. Podopolagački i keramičarski radovi - 1	Oblaganje stepenica i podesta keramičkim pločica kao i coklice. Oblaganje izvesti pločicama I klase, domaće proizvodnje u cementnom malteru, po izboru investitora. Podlogu prethodno isprskati cementnim mlijekom. Po potrebi ivice pločica ručno dobrusiti. Obložene površine moraju biti ravne. Postavljene pločice fugovati i očistiti piljevinom. U cijenu ulazi i nabavka pločica. Obračun po m2 obložene površine.	22.50	m2
	17	V. Podopolagački i keramičarski radovi - 2	Nabavka i i postavljanje vinil poda sa potrebnom podlogom od nivel mase, lijepka, pvc pod, welding rod, pvc lajsna 25x35.sve radove na postavljanju i montaži vinil poda odraditi stručno i kvalitetno uz stručni nadzor. Obračun po m2 površine.	227.00	m2

27126.32	18	VI. Elektroinstalacije i rasvjeta - 1a	Nabavka potrebnog elektromaterijala za ordinaciju kao i ulazni dio. Obračun po komadu - Svjetiljke	6.00	kom
	19	VI. Elektroinstalacije i rasvjeta - 1b	Nabavka potrebnog elektromaterijala za ordinaciju kao i ulazni dio. Obračun po komadu - Antipanik svjetiljke	1.00	kom
	20	VI. Elektroinstalacije i rasvjeta - 1c	Nabavka potrebnog elektromaterijala za ordinaciju kao i ulazni dio. Obračun po komadu - Monofazne priključnice 2M	8.00	kom
	21	VI. Elektroinstalacije i rasvjeta - 1d	Nabavka potrebnog elektromaterijala za ordinaciju kao i ulazni dio. Obračun po komadu - Prekidač	2.00	kom
	22	VI. Elektroinstalacije i rasvjeta - 2	Nabavka i ugradnja elektro kablova PPY 3x2.5mm prosječne dužine 8m. Komplet sa ugradnjom i ispitivanjem. Obračun po komadu.	8.00	kom
	23	VI. Elektroinstalacije i rasvjeta - 3	Nabavka i ugradnja elektro kablova PPY 3x1.5mm prosječne dužine 8m. Komplet sa ugradnjom i ispitivanjem. Obračun po komadu.	8.00	kom