

PREGLED POSTUPKA #12959

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JU OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA RIBAR
PIB	02003317
E-mail	skola@os-bribar-bp.edu.me
Telefon	050/475-102
Internet adresa	//
Fax	050/475-102
Adresa	Zaton bb
Grad	Bijelo Polje
Poštanski broj	84303

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Radovi na krovnoj konstrukciji i na plafonu u Područnoj ustanovi u Prijelozima
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	-
Kontakt	050/475-102
Datum objave	29.12.2021. 13:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2021	JU OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA RIBAR Radovi na krovnoj konstrukciji i na plafonu u Područnoj ustanovi u Prijelozima 44112500 - Materijali za pokrivanje krovova 45261000 - Radovi na postavljanju i pokrivanju krovnih konstrukcija i s njima povezani radovi 45261210 - Radovi na pokrivanju krovova 45453100 - Sanacijski radovi	12.396,75 EUR	2.603,25 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača kojom potvrđuje da ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda jednostavne nabavke (Obrazac2) na osnovi člana 5 stav 4 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki	Drugi uslovi
- Licencu projektanta i izvođača radova za obavljanje građevinske djelatnosti (izdatu u skladu sa članom 122, 123 i 229a, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, "Sl.list Crne Gore", br.064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
- Licencu ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata-građevinskog inženjera (izdatu u skladu sa članom 122, 123 i 229a, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ("Sl.list Crne Gore" br.064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Plaćanje će se izvršiti u roku do 15 dana nakon ispostavljanja i ovjere privremene odnosno okončane situacije.	Rok plaćanja
Rok izvršenja ugovora je 20 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Period važena ponude je 60 dana od dana otvaranja	Rok važenja ponude
Garantni rok za izvedene radove je 24 mjeseca od dana primopredaje objekta.	Garantni rok
Objekat: JU OŠ „ Braća Ribar " Zaton - područno odjeljenje PRIJELOZI	Mjesto izvršenja ugovora

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **12.396,75 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Ručni iskop zemlje III i IV kategorije za formiranje trotoara.Širina trotoara b=80 cm .Prosječna dubina iskopa 30 cm. U obzir uzeti odvoz iskopane zemlje na deponiju do 5 km . Obračun po m3 iskopa.		11,93 m3
2	Nabavka materijala i izrada tampona d=20 cm od frakcije 0-64 mm sa planiranjem i zbijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun po m3 pravilno ugrađenog tamponskog sloja za trotoare		7,95 m3
3	Nabavka materijala i izrada tampona d=5 cm od frakcije 0-32 mm sa planiranjem i zbijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun po m3 pravilno ugrađenog tamponskog sloja za trotoare.		0,50 m3
4	Nabavka materijala i betoniranje AB trotoara d=12 cm betonom MB 30 u potrebnoj ivičnoj oplati.Voditi računa o pravilnom nivelisanju i poprečnom padu trotoara (pad od objekta 4 %). U cijenu uračunati armaturnu mrežu Q-257 (količina armature po m3 betona je 38 kg/m3) Obračun po m3 ugrađenog betona		5,28 m3

5	Nabvaka materijala , izrada i montaža pravougaonih visećih (horizontalnih) oluka od plastificiranog lima razvijene širine RŠ do 40 cm , debljine 0,7 mm ,širine 12 cm .Oluke spajati,, pop,,nitnama ,jednoredno sa max.razmakom od 3 cm i pravilno silikonirati .Držače visećih oluka raditi od plastificiranog flaha 25x5 mm i nitovati sa prednje strane oluka „pop,, nitnama na razmaku do 80 cm .Obračunom obuhvatiti potrebnu skelu ,skidanje i ponovno vraćanje prva dva reda crepa radi ugradnje držača i oluka.Obračun po m1 pravilno ugrađenog horizontalnog oluka.		56,00 m1
6	Nabvaka materijala , izrada i montaža olučnih vertikala (olučne cijevi) od plastificiranog lima razvijene širine RŠ do 50 cm , debljine 0,8 mm ,presjeka 12x 12 cm .Međusobne spojeve olučnih cijevi uvući jedne u drugi za najmanje 50 mm i zalijepiti barsilom.Plastificirane obujmice sa držačima postaviti na razmaku do 2 m .Preko obujmice postaviti plastificiranu ukrasnu traku .Cijevi moraju biti odaljene od spoljne strane obrađene fasade najmanje 2 cm.U cijenu uračunati sav rad,materijal ,spojna sredstva,skelu za rad,štucne,čauce,vodoskupljače,završetak odvodne cijevi....).Obračun po m1 pravilno ugrađene komplet olučne vertikale.		16,00 m1

7	Nabavka materijala i pokrivanje jednovodnog krova, kućice za smještaj pumpe, rebrastim plastificiranim AL limom 0,6 mm, braon boje, preko postojeće betonske ploče. U jediničnu cijenu pozicije uračunati drvenu podkonstrukciju, daščani opšiv, paropropusnu-vodonepropusnu foliju i sva potrebna spojna sredstva. Obračun po m2 pravilno ugrađene pozicije.		5,72 m2
8	Pažljivo pregledanje postojećeg krovnog pokrivača, od crepa M333, sa djelimičnim preslaganjem postojećeg crepa. Obračun po m2 pregledane i presložene površine (stvarna površina se utvrđuje na licu mjesta u prisustvu nadzornog organa)		184,70 m2
9	Nabavka i ugradnja crepa M333 na mjestima oštećenja uz prethodno skidanje starih oštećenih komada crepa .Obračun po m2 (stvarna površina se utvrđuje na licu mjesta u prisustvu nadzornog organa).		40,00 m2
10	Nabavka i ugradnja krovnih slemenjaka , za crep kao krovni pokrivač, sa postavljanjem i fugovanjem u cementnom malteru. Postavljanje na mjestima oštećenja postojećih slemenjaka. Jediničnom cijenom obuhvatiti skidanje starih oštećenih slemenjaka. Obračun po m1 gotove pozicije.(stvarna dužina se utvrđuje na licu mjesta u prisustvu nadzornog organa).		14,00 m1

11	Nabavka materijala i malterisanje fasadnih zidova ,kućice za pumpu i rezervoar, cementnim malterom u dva sloja.Malterisanje vršiti na čitavoj površini zida . Prije malterisanja skinuti ostatke stare fasade ,zatim površine očistiti i isprskati rijetkim cementnim mlijekom..Podlogu kvasiti ,nanijeti prvi sloj maltera i narezati ga.Drugi sloj razmjere 1:3 spraviti sa sitnim čistim pijeskom bez primjesa mulja i organskih materija i nanijeti ga preko prvog sloja.Perdašiti uz kvašenje iglačanje malim perdaškama.Omalterisane površine moraju biti ravne ,bez preloma i talasa ,a ivice oštre i prave.Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i „pregorijevanja,,.Obračun po m2 omalterisane površine.		16,00 m2
----	---	--	----------

12	Nabavka materijala i malterisanje betonske sokle cementnim malterom 1:3 u dva sloja sa završnim perdašenjem i gletovanjem. Prije malterisanja površinu očistiti i prskati rijetkim cementnim mlijekom. Prvi sloj „grunt „ raditi cementnim malterom 1:3 debljine do 2 cm od prosijanog šljunka „jedinice,, i cementa. Malter stano miješati da se cementno mlijeko ne izdvoji. Malter nanijeti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj maltera razmjere 1:3 spraviti sa sitnim i čistim pijeskom, bez primjesa mulja i organskih materija. Omalterisane površine moraju biti ravne bez preloma i talasa a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i „pregorijevanja,, . Obračun po m2 malterisane površine.		30,00 m2
13	Nabavka materijala i ugradnja daščanog opšiva daskom d=24 mm u tavanskom prostoru ,preko postojećih drvenih greda. Obračun po m2		142,10 m2
14	Nabavka i ugradnja krovnih letvi 4x5 cm za crep kao krovni pokrivač, na mjestima oštećenja starih letvi. Obračun po m1 ugrađene letve (stvarna dužina se utvrđuje na licu mjesta u prisustvu nadzornog organa).		50,00 m1
15	Nabavka materijala i ojačanja postojeće drvene krovne dvostruke stolice, elementima od rezane građe (stubovi 14x14 cm) . Obračun po m3 ugrađene građe		0,47 m3

16	Nabavka materijala i ugradnja podne keramike prve klase u hodniku objekta .Tip,nijansa keramike po izboru investitora i nadzornog organa U jediničnu cijenu uračunati i coklicu na obodnim zidovima visine 7 cm. Postavljanje na lijepku za pločice.Obračun po m2 osnove		8,80 m2
17	Nabavka materijala i ugradnja podne keramike prve klase ,za spoljnu upotrebu , na ulaznoj terasi objekta .Tip,nijansa keramike po izboru investitora i nadzornog organa U jediničnu cijenu uračunati i coklice na obodnim zidovima i stubovima visine 7 cm.Postavljanje na lijepku za pločice za spoljnu upotrebu . Obračun po m2 osnove		17,25 m2
18	Nabavka materijala i ugradnja gips kartonskih ploča d=12 mm na plafonima objekta (učionice) u kojima su oštećeni plafoni. U obzir uzeti skidanje starih oštećenih ploča, podkonstrukciju,bandažiranje,gletovanje ,završno bojenje,ivične lajsne. Obračun po m2 pravilno ugrađene pozicije.(stvarna površina se utvrđuje na licu mjesta u prisustvu nadzornog organa).		58,00 m2
19	Nabavka materijala i izrada elekto instalacija rasvete (unutrašnjeg osvjetljenja) u mokrom čvoru (dvije kabine i predprostor) sa tri plafonske svjetiljke. Obračun paušalno		1,00 paušal.

20	Nabavka materijala i obrada fasadnih zidova, kućice za smještaj pumpe za vodu, plastičnim malterom (Bavalit)sa zaribavanjem.Vrsta i boja po izboru investitora i nadzornog organa.Zidna podloga mora biti zdrava i suva.Podlogu očistiti i impregnirati izolacionom masom ,radi bolje veze,nanijeti molerskom četkom u jednom sloju ,a ako podloga jako upija premazati dva puta.Na osušenu podlogu nanijeti malter ,napravljen i dobro izmiješan da se dobije jednolična i konzistentna masa .Plastični malter nanijeti glet hoblom u debljini sloja do max. veličine zrna . Strukturu maltera izvući kružnim zaribavanjem gumenom glet hoblom ili vertikalnim ili horizontalnim zaribavanjem stiroporom.Otvore zaštititi PVC folijom što ulazi u cijenu,ali se otvori ne odbijaju od površine zidova .Cijenom obuhvatiti sav potreban rad i materijal ,obradu ivica, početne lajsne ,potrebnu građevinsku skelu,impregniranje Obračun po m2 pravilno obrađene površine.		16,00 m2
21	Nabavka materijala i farbanje postojeće drvene potkovice (opšiv strehe) bojama za drvo otpornim na UV zračenje, u dva sloja.U obzir uzeti i potrebnu skelu.Obračun po m2		55,00 m2

22	Nabavka materijala i bojenje (krećenje) zidova i plafona u učionicama u kojima se mijenjaju plafoni od gips kartonskih ploča. Bojenje disperzivnim bojama u dva sloja. Izbor tona po izboru nadzornog organa. Obračun po m2 gotovog bojenja.		125,00 m2
23	Nabavka materijala i bojenje metalnih vrata na kućici za smještaj pumpe. Bojenje bojama za metal (osnovna boja, zaštitna boja) uz prethodnu pripremu površina (odstranjivanje korozije, nečistoća i dr.). Obračun po komadu		1,00 kom
24	Nabavka i ugradnja PVC rezervoara za vodu zapremine 1 m3 uz prethodno vadenje starog oštećenog rezervoara. U obzir uzeti sve potrebne radove na demontaži i iskopu starog rezervoara kao i sva potrebna povezivanja sa postojećom pumpom za vodu i vodovodnim instalacijama. Obračun po komadu pravilno ugrađenog rezervoara .		1,00 kom
25	Nabavka materijala ,oblikovanje i ugradnja prozorskih PVC solbanaka braon boje od plastificiranog AL lima,,razvijene širine do 20 cm sa pravilnom ugradnjom (šrafljenje sa silikoniranjem spoja solbanka i prozorskog okvira) .Voditi računa da solbanak ima nagib od prozora prema spoljašnjoj strani do 4%.Obračun po m1 pravilno ugrađenih solbanaka.		13,00 m1

26	Nabavka i ugradnja paropropusne-vodonepopusne parne brane preko termo izolacije u tavanskom prostoru (ispod daščanog opšiva).Obračun po m2 .		150,00 m2
----	---	--	-----------