

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka radova na izradi dvorišne ograde sa kapijama
II Faza

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

JU OŠ BRANKO BOŽOVIĆ PODGORICA

PIB:

02011239

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
A. Obavezni uslovi U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; 2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde: 1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište, 2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi

B.Uslovi sposobnosti privrednog subjekta Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti: • za obavljanje djelatnosti; • stručne i tehničke osposobljenosti. B.1. Uslovi za obavljanje djelatnosti Privredni subjekat treba da: • je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište; • posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Dokazivanje uslova za obavljanje djelatnosti Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: • dokaza o registraciji u Centralnom registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registaru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta. • ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) : - Shodno članu 135, a u vezi člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18) ponuđač, privredno društvo treba da dostavi : Licencu projektanta i izvođača radova.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
--	---

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
A. Obavezni uslovi U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropkog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; 2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde: 1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište, 2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi

B.Uslovi sposobnosti privrednog subjekta Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti: • za obavljanje djelatnosti; • stručne i tehničke osposobljenosti. B.1. Uslovi za obavljanje djelatnosti Privredni subjekat treba da: • je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište; • posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Dokazivanje uslova za obavljanje djelatnosti Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: • dokaza o registraciji u Centralnom registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registaru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta. • ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) : - Shodno članu 135, a u vezi člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18) ponuđač, privredno društvo treba da dostavi : Licencu projektanta i izvođača radova.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
---	---

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
------	----------------------------	-----------------

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
------	----------------------------	-----------------

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
15437.36	1	I Pripremni i zemljani radovi	1. Sječa drveća i šiblja sa utovarom i odvozom na deponiju udaljenu do 15km. Prije sječe definisati sa nadzorom i investitorom i obilježiti stabla koja se sjeku. Ukoliko se ovaj korak preskoči u realizaciji, ova stavka izvođaču neće biti isplaćena. Obračun po m ² površine terena.	221.00	m ²
	2	2. Vađenje panjeva nakon isječenog drveća i šiblja, zajedno sa humusnim slojem sa utovarom i odvozom na deponiju udaljenu do 15km. Nakon vađenja panjeva, teren izravnati mašinskim putem. Obračun po m ² površine terena.		221.00	m ²
	3	3. Demontaža čelične ograde i svih kapija. Sav demontirani materijal predati korisniku. Obračun po m ¹ demontirane ograde.		190.00	m ¹
	4	4. Rušenje betonskog sokla debljine 20cm, sa proširenjima na mjestu stubova, dimenzija 35x35 cm, a koja su izvedena na svakih 2 m ¹ ograde. Prosječna visina sokla je 45cm. Sav šut utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km.		170.00	m ¹
	5	5. Iskop u zemljištu IV kategorije za temelje ograde (presjeka 100 x 50cm) i temelje kapija (presjeka 150 x 50 cm). Računati da se iskop radi u zemljištu sa velikom količinom žila raznog drveća. Obračun po m ³ mjereno u samoniklom stanju, obuhvata utovar i odvoz viška iskopanog materijala (51 m ³) na deponiju udaljenu do 15 km .		48.00	m ³
	6	6. Nabavka, transport, nasipanje i nabijanje tamponskog sloja šljunka d=10 cm, ispod temelja ograde i temelja kapija u cijeloj širini iskopanog rova. Obračun po m ³ .		5.00	m ³

15437.36	7	7.	Nasipanje i nabijanje zemlje iz iskopa, nakon izrade AB temelja.U ovu poziciju uračunati i nasipanje zemlje iz iskopa u rovu nastalom nakon vađenja postojeće ab sokle u dužini od 80m; debljine 20cm, sa proširenjima na mjestu stubova, dimenzija 35x35 cm, a koja su izvedena na svakih 2 m ¹ ograde. Prosječna visina sokla je 45cm. (prema vrtiću).Obračun po m ³ , mjereno u nabijenom stanju.	33.00	m ³
	8	8.	Poravnavanje terena iza igrališta mašinskim putem bez odvoza viška zemlje ili nasiipanja novom. Obračun po m2.	250.00	m ²
	9	II Betonski i AB radovi 1.	Nabavka materijala, šalovanje, armiranje i betoniranje AB temelja ograde betonom MB 30 presjeka 30x40 cm. Temelje armirati armaturnom mrežom Q188, po obimu presjeka, sa zaštitnim slojem betona 2,5 cm. Prilikom betoniranja ugraditi ankere za AB stubove 4Rfi12 na svakih 2m razmaka. Ankeri stubova su obračunati u posebnoj poziciji. Obračun po m ¹	93.00	m ¹
	10	2.	Nabavka materijala, šalovanje, armiranje i betoniranje AB sokla betonom MB30, d=20 cm, prosječne visine 35 cm. Sokl armirati sa 4 RΦ10 i uzengijama GA Φ8/20 cm. Obračun po m ¹ obuhvata beton, oplatu, armaturu, žicu, eksere, transport i sav rad.	93.00	m ¹
	11	3.	Nabavka materijala, šalovanje, armiranje i betoniranje AB stubova ograde betonom MB 30, dimenzija poprečnog presjeka 20cm x 20cm, visine 120 cm. Na vrhu svakog stuba ugraditi gotovu betonsku kapu dimenzija 26cm x 26cm. Kapa se ugrađuje na lijepak CM 17 ili ekvivalent. Stubove armirati sa 4R Φ12 i uzengijama GA Φ8, 8kom po stubu. U novom dijelu betonskog sokla se na mjestu stubova ugrađuju ankeri 4R Φ12, dužine 100cm, a na postojećem soklu, na mjestu AB stubova se zabušuju ankeri 4R Φ12, dužine 60 cm. Dubina bušenja rupa za ankere 15 cm. Obračun po komadu obuhvata beton, betonsku kapu, oplatu, armaturu, žicu, eksere, transport i sav rad.	38.00	kom

15437.36	12	III Bravarski radovi	1.	Nabavka materijala, izrada i montaža nove čelične ograde visine 1150 mm, mjereno od betonskog sokla. Ograda se sastoji iz dva reda duplih horizontalnih profila 40x20x2mm, fiksiranih na krajevima preko anker ploča za AB stubove, pomoću anker vijaka 10/120 mm. Jedan red duplih horizontalnih profila međusobno paralelno razmaknutih za 20 mm, ugrađuje se na visini 150 mm od dna ograde, a drugi red 150 mm od vrha ograde. Između duplih horizontalnih profila se postavljaju i zavaruju vertikalni kutijasti profili 20x20x2mm, na osovinskom razmaku 140 mm. Na gornjim završecima (otvorima) vertikalnih profila ugraditi kape koje sprečavaju ulazak vode u unutrašnjost cijevi. Sve površine ograde očistiti od masnoće, korozije i ostalih nečistoća, premazati 2x osnovnom bojom za metal i 2x završnom bojom za metal. Boja na uljanoj osnovi. Obračun po m¹ stvarno urađene čelične ograde, ne računajući prostor koji zauzimaju AB stubovi.	88.00	m ¹
----------	----	----------------------	----	---	-------	----------------

15437.36	13	2.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja čelične, pješačke, jednokrilne kapije, svijetle širine 100 mm, visine 1500 mm. Krilo kapije se sastoji iz okvira od čeličnih kutijastih profila 60mm x 40mm x 3mm, dok je ispuna od dva reda duplih horizontalnih profila 40x20x2mm, (donji red duplih horiz. profila međusobno paralelno razmaknutih 20mm je zavaren za krajnje vertikalne profile 60x40x3mm na visini 150 mm od dna kapije, a gornji red duplih horiz. profila međusobno paralelno razmaknutih 20mm je zavaren na visini 150 mm ispod vrha kapije). I između duplih horizontalnih profila su postavljeni i zavareni vertikalni, kutijasti profili 20x20x2mm, dužine 1100 mm na osovinskom razmaku 140 mm, a koji su na vrhu i na dnu zavareni za horizontalni okvirni profil. Stubovi kapije (2kom) od čeličnih kutijastih profila 60mm x 40mm x 3mm ugrađeni u svjež beton temeljne grede. Ukupna visina stubova 2000 mm, od čega je 350 mm ugrađeno u beton, a 1650 mm vidno. Sve površine elemenata kapije očistiti od masnoće, korozije i ostalih nečistoća, premazati 2x osnovnom bojom za metal i 2x završnom bojom za metal. Boja na uljanoj osnovi. Kapija snabdjevena odgovarajućim šarkama, ručkama i bravom za zaključavanje, sa 3 ključa. Obračun po komadu.	1.00	kom
	14	3.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja čelične, kolske, klizne kapije, svijetle širine 4000 mm, visine 1500 mm. Krilo kapije je dužine 5500 mm, a sastoji se iz okvira koji je od čeličnih kutijastih profila 60mm x 40mm x 3mm, dok je ispuna dva reda duplih horizontalnih profila 40x20x2mm. Dupli horizontalni profili, paralelno razmaknuti 20mm, zavareni za vertikalne okvirne profile 60x40x3mm na visini 150 mm od dna kapije, a drugi red 150 mm od vrha kapije. I između duplih horizontalnih profila su zavareni vertikalni kutijasti profili 20x20x2mm, na osovinskom razmaku 140 mm, a koji su na dnu zavareni za horizontalni okvirni profil, dok su na vrhu slobodni i imaju ugrađene kape radi sprečavanje ulaska vode u unutrašnjost cijevi. Ispod donjeg horizontalnog okvirnog profila kapije ugrađeni točkići (2kom) preko kojih se krilo kreće niz šinu.	1.00	kom

15437.36	15	4.	Stubovi ograde (3 kom) oblika ćirilichnog slova "П", izvedeni od ćelićnih kutijastih profila 80 mm x 80mm x 4mm ugrađeni u svjeŹ beton temeljne grede. Ukupna visina stubova 2000 mm, od ćega je 350 mm ugrađeno u beton, a 1650 mm vidno. Stubovi imaju ugrađene duple valjke sa drŹaćima i leŹajevima. Valjci obezbjeđuju da krilo kapije bude uvijek u vertikalnom poloŹaju i da se kapija lakše kreće. U cijenu uraćunata izrada i montaŹa ćelićne šine vođice od ćelićnog "L" profila 60mm x 60mm x 5 mm, duŹine 9 m. Na "L" profilu, šini, navareni ankeri od rebraste armature RΦ14, duŹine 300mm, na osovinskom razmaku 500 mm. Sve površine elemenata kapije će se oćistiti od masnoće, korozije i ostalih nećistoća, premazati 2x osnovnom bojom za metal i 2x završnom bojom za metal. Boja na uljanoj osnovi. Kapija snabdjevena bravom za zakljućavanje. Obraćun po komadu.	1.00	kom
----------	----	----	---	------	-----

Tehnićka specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Kolićina	Jedinica mjere
15437.36	1	I Pripremni i zemljani radovi	1.	Sjeća drveća i šiblja sa utovarom i odvozom na deponiju udaljenu do 15km. Prije sjeće definisati sa nadzorom i investitorom i obiljeŹiti stabla koja se sjeku. Ukoliko se ovaj korak preskoći u realizaciji, ova stavka izvođaću neće biti isplaćena. Obraćun po m² površine terena.	221.00 m²
	2	2.		Vađenje panjeva nakon isjećenog drveća i šiblja, zajedno sa humusnim slojem sa utovarom i odvozom na deponiju udaljenu do 15km. Nakon vađenja panjeva, teren izravnati mašinskim putem. Obraćun po m² površine terena.	221.00 m²
	3	3.		DemontaŹa ćelićne ograde i svih kapija. Sav demontirani materijal predati korisniku. Obraćun po m¹ demontirane ograde.	190.00 m¹

15437.36	4	4.	Rušenje betonskog sokla debljine 20cm, sa proširenjima na mjestu stubova, dimenzija 35x35 cm, a koja su izvedena na svakih 2 m ¹ ograde. Prosječna visina sokla je 45cm. Sav šut utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km.	170.00	m ¹	
	5	5.	Iskop u zemljištu IV kategorije za temelje ograde (presjeka 100 x 50cm) i temelje kapija (presjeka 150 x 50 cm). Računati da se iskop radi u zemljištu sa velikom količinom žila raznog drveća. Obračun po m ³ mjereno u samoniklom stanju, obuhvata utovar i odvoz viška iskopanog materijala (51 m ³) na deponiju udaljenu do 15 km .	48.00	m ³	
	6	6.	Nabavka, transport, nasipanje i nabijanje tamponskog sloja šljunka d=10 cm, ispod temelja ograde i temelja kapija u cijeloj širini iskopanog rova. Obračun po m ³ .	5.00	m ³	
	7	7.	Nasipanje i nabijanje zemlje iz iskopa, nakon izrade AB temelja.U ovu poziciju uračunati i nasipanje zemlje iz iskopa u rovu nastalom nakon vađenja postojeće ab sokle u dužini od 80m; debljine 20cm, sa proširenjima na mjestu stubova, dimenzija 35x35 cm, a koja su izvedena na svakih 2 m ¹ ograde. Prosječna visina sokla je 45cm. (prema vrtiću).Obračun po m ³ , mjereno u nabijenom stanju.	33.00	m ³	
	8	8.	Poravnavanje terena iza igrališta mašinskim putem bez odvoza viška zemlje ili nasiipanja novom. Obračun po m2.	250.00	m ²	
	9	II Betonski i AB radovi	1.	Nabavka materijala, šalovanje, armiranje i betoniranje AB temelja ograde betonom MB 30 presjeka 30x40 cm. Temelje armirati armaturnom mrežom Q188, po obimu presjeka, sa zaštitnim slojem betona 2,5 cm. Prilikom betoniranja ugraditi ankere za AB stubove 4Rfi12 na svakih 2m razmaka. Ankeri stubova su obračunati u posebnoj poziciji. Obračun po m ¹	93.00	m ¹
	10	2.	Nabavka materijala, šalovanje, armiranje i betoniranje AB sokla betonom MB30, d=20 cm, prosječne visine 35 cm. Sokl armirati sa 4 RΦ10 i uzengijama GA Φ8/20 cm. Obračun po m ¹ obuhvata beton, oplatu, armaturu, žicu, eksere, transport i sav rad.	93.00	m ¹	

15437.36	11	3.		Nabavka materijala, šalovanje, armiranje i betoniranje AB stubova ograde betonom MB 30, dimenzija poprečnog presjeka 20cm x 20cm, visine 120 cm. Na vrhu svakog stuba ugraditi gotovu betonsku kapu dimenzija 26cm x 26cm. Kapa se ugrađuje na lijepak CM 17 ili ekvivalent. Stubove armirati sa 4R Φ12 i uzengijama GA Φ8, 8kom po stubu. U novom dijelu betonskog sokla se na mjestu stubova ugrađuju ankeri 4R Φ12, dužine 100cm, a na postojećem soklu, na mjestu AB stubova se zabušuju ankeri 4R Φ12, dužine 60 cm. Dubina bušenja rupa za ankere 15 cm. Obračun po komadu obuhvata beton, betonsku kapu, oplatu, armaturu, žicu, eksere, transport i sav rad.	38.00	kom
	12	III Bravarski radovi	1.	Nabavka materijala, izrada i montaža nove čelične ograde visine 1150 mm, mjereno od betonskog sokla. Ograda se sastoji iz dva reda duplih horizontalnih profila 40x20x2mm, fiksiranih na krajevima preko anker ploča za AB stubove, pomoću anker vijaka 10/120 mm. Jedan red duplih horizontalnih profila međusobno paralelno razmaknutih za 20 mm, ugrađuje se na visini 150 mm od dna ograde, a drugi red 150 mm od vrha ograde. Između duplih horizontalnih profila se postavljaju i zavaruju vertikalni kutijasti profili 20x20x2mm, na osovinskom razmaku 140 mm. Na gornjim završecima (otvorima) vertikalnih profila ugraditi kape koje sprečavaju ulazak vode u unutrašnjost cijevi. Sve površine ograde očistiti od masnoće, korozije i ostalih nečistoća, premazati 2x osnovnom bojom za metal i 2x završnom bojom za metal. Boja na uljanoj osnovi. Obračun po m ¹ stvarno urađene čelične ograde, ne računajući prostor koji zauzimaju AB stubovi.	88.00	m ¹

15437.36	13	2.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja čelične, pješačke, jednokriline kapije, svijetle širine 100 mm, visine 1500 mm. Krilo kapije se sastoji iz okvira od čeličnih kutijastih profila 60mm x 40mm x 3mm, dok je ispuna od dva reda duplih horizontalnih profila 40x20x2mm, (donji red duplih horiz. profila međusobno paralelno razmaknutih 20mm je zavaren za krajnje vertikalne profile 60x40x3mm na visini 150 mm od dna kapije, a gornji red duplih horiz. profila međusobno paralelno razmaknutih 20mm je zavaren na visini 150 mm ispod vrha kapije). Izmjeđu duplih horizontalnih profila su postavljeni i zavareni vertikalni, kutijasti profili 20x20x2mm, dužine 1100 mm na osovinskom razmaku 140 mm, a koji su na vrhu i na dnu zavareni za horizontalni okvirni profil. Stubovi kapije (2kom) od čeličnih kutijastih profila 60mm x 40mm x 3mm ugrađeni u svjež beton temeljne grede. Ukupna visina stubova 2000 mm, od čega je 350 mm ugrađeno u beton, a 1650 mm vidno. Sve površine elemenata kapije očistiti od masnoće, korozije i ostalih nečistoća, premazati 2x osnovnom bojom za metal i 2x završnom bojom za metal. Boja na uljanoj osnovi. Kapija snabdjevena odgovarajućim šarkama, ručkama i bravom za zaključavanje, sa 3 ključa. Obračun po komadu.	1.00	kom
----------	----	----	---	------	-----

15437.36	14	3.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja čelične, kolske, klizne kapije, svijetle širine 4000 mm, visine 1500 mm. Krilo kapije je dužine 5500 mm, a sastoji se iz okvira koji je od čeličnih kutijastih profila 60mm x 40mm x 3mm, dok je ispuna dva reda duplih horizontalnih profila 40x20x2mm. Dupli horizontalni profili, paralelno razmaknuti 20mm, zavareni za vertikalne okvirne profile 60x40x3mm na visini 150 mm od dna kapije, a drugi red 150 mm od vrha kapije. I između duplih horizontalnih profila su zavareni vertikalni kutijasti profili 20x20x2mm, na osovinskom razmaku 140 mm, a koji su na dnu zavareni za horizontalni okvirni profil, dok su na vrhu slobodni i imaju ugrađene kape radi sprečavanje ulaska vode u unutrašnjost cijevi. Ispod donjeg horizontalnog okvirnog profila kapije ugrađeni točkići (2kom) preko kojih se krilo kreće niz šinu. Stubovi ograde (3 kom) oblika ćiriličnog slova "П", izvedeni od čeličnih kutijastih profila 80 mm x 80mm x 4mm ugrađeni u svjež beton temeljne grede. Ukupna visina stubova 2000 mm, od čega je 350 mm ugrađeno u beton, a 1650 mm vidno. Stubovi imaju ugrađene duple valjke sa držačima i ležajevima. Valjci obezbjeđuju da krilo kapije bude uvijek u vertikalnom položaju i da se kapija lakše kreće. U cijenu uračunata izrada i montaža čelične šine vođice od čeličnog "L" profila 60mm x 60mm x 5 mm, dužine 9 m. Na "L" profilu, šini, navareni ankeri od rebraste armature RΦ14, dužine 300mm, na osovinskom razmaku 500 mm. Sve površine elemenata kapije će se očistiti od masnoće, korozije i ostalih nečistoća, premazati 2x osnovnom bojom za metal i 2x završnom bojom za metal. Boja na uljanoj osnovi. Kapija snabdjevena bravom za zaključavanje. Obračun po komadu.	1.00	kom
----------	----	----	---	------	-----