

PREGLED POSTUPKA #14768

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JU OŠ 21 MAJ PODGORICA
PIB	02011212
E-mail	skola@os-21maj-pg.edu.me
Telefon	067/544-999
Internet adresa	http://os21maj.edu.me
Fax	020/657-176
Adresa	V proletherske Drač bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Adaptacija krova JUOŠ „21.maj,, Podgorica
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Dijana Pejović
Kontakt	067544999
Datum objave	04.02.2022. 11:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Adaptacija krova	04.02.2022 11:00	15.02.2022 11:00	15.02.2022 11:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2022	JU OŠ 21 MAJ PODGORICA Adaptacija krova 44112400 - Krov 45261000 - Radovi na postavljanju i pokrivanju krovnih konstrukcija i s njima povezani radovi 45261100 - Radovi na postavljanju krovnih konstrukcija 45261210 - Radovi na pokrivanju krovova 45261213 - Pokrivanje krovova metalnim pločama 45261410 - Radovi na izolaciji krova 45261900 - Popravljanje i održavanje krova 45261910 - Popravljanje krova	16.528,93 EUR	3.471,07 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo subjekat koji : 1.Nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđen za neko krivično djelo sa obilježjima a..kriminalnog udruživanja ,b.stvaranja kriminalne organizacije,c. davanje mita, primanje mita, davanje mita u privrednom poslovanju,d.primanje mita u privrednom poslovanju,utaja poreza i doprinosa, prevare, e.terorizma,finansiranja terorizma, g.terorističkog udruživanja, h.učestvovanje u stranim oružanim formacijama, i.pranje novca, j. trgovine ljudima, k. trgovine maloljetnim licima radi usvojenja , l. zasnivanje ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu 2. je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje	Obavezni uslovi
B. Uslovi sposobnosti privrednog subjekta Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti : a.Za obavljanje djelatnosti b.Stručne i tehničke osposobljenosti B. 1 Uslovi za obavljanje djelatnosti Privredni subjekat treba da : A. Je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište B. Posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa Zakonom Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: • dokaza o registraciji u Centralnom registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registaru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta. • ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) : - Shodno članu 135, a u vezi člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18) ponuđač, privredno društvo treba da dostavi: Licencu projektanta i izvođača radova.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Rok i način plaćanja je: virmanski na žiro račun ponuđača, u roku od 30 dana od dana dostavljanja privremene odnosno okončane situacije.	Način plaćanja

Obrazac 2 Na osnovu člana 5 stav 4 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj ____) _____(ponuđač)_____ dostavlja I Z J A V U Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj: _____od _____ za nabavku (vrsta i opis predmeta nabavke) procijenjene vrijednosti ____ EUR-a. U postupku jednostavne nabavke nijesam u sukobu interesa sa licima navedenim u Zahjevu. Ovlašćeno lice (ime i prezime), (svojeručni potpis) M.P.

Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **16.528,93 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI	1. Pripremni radovi na kosim krovovima - uklanjanje sitnog šuta, ostataka lima i smeća, kao i privremeno uklanjanje postojećih nosača satelitskih i drugih antena i sl. Sav uklonjeni šut privremeno odložiti u dvorištu škole, na poziciji koju definiše korisnik radi kasnijeg utovara u pogodno transportno sredstvo i odvoženja na deponiju, što se posebno obračunava. Pozicija uključuje nabavku, montažu i demontažu potrebne skele. Obračun paušalno	100,00 kom

2	RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI	2. Uklanjanje postojećeg krovnog pokrivača sa krovnih površina "K1" nagiba 8°. Krovni pokrivač je čelični pocinčani plastificirani ravni lim d=0,6mm falcovan na licu mjesta, fiksiran za podlogu - daščanu oplatu preko limenih podveza (cca 5kom/m²). Daščana oplata se oslanja na drvene bindere koji su postavljeni preko AB monolitne krovne ploče d=18cm. "Krovni pokrivač se uklanja se u cjelosti vodeći računa da ne dođe do oštećenja horizontalnih oluka - opšava korita koji se zadržavaju, okolnih površina - atika, daščane oplata i drvenih bindera. Sav uklonjeni šut privremeno odložiti u dvorištu škole, na poziciji koju definiše korisnik radi kasnijeg utovara u pogodno transportno sredstvo i odvoženja na deponiju, što se posebno obračunava. Pozicija uključuje nabavku, montažu i demontažu potrebne skele. Napomena: Prilikom uklanjanja lima voditi računa da se pažljivo odvoje postojeće veze sa gromobranskim priključcima - usponskim vodovima radi kasnijeg povezivanja na planirani krovni pokrivač. Uklanjanje krovnog pokrivača sa "K1"	188,80 kvadratni metar
3	RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI	3. Demontaža (radi zamjene) dijela oštećene postojeće daščane oplata sa krovnih površina "K1" nakon uklanjanja limenog pokrivača i opšava. Daščana oplata se uklanja u cjelosti vodeći računa da ne dođe do oštećenja elemenata drvene krovne potkonstrukcije - bindera. Predviđena površina za uklanjanje iznosi 10% od ukupne površine predmetnih krovnih ravni. Daske odložiti na pogodno mjesto na gradilištu radi kasnijeg odvoza na deponiju što se posebno obračunava. Obračun po m² uklonjene daščane oplata	18,90 kvadratni metar

4	RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI	4.Utovar u pogodno transportno sredstvo i odvoz uklonjenog materijala i šuta na gradsku deponiju (do 10km udaljenosti). Za obračun se uzima količina šuta i uklonjenog materijala uvećana dva puta iz razloga rastresitosti prilikom utovara. Obračun po m3 odvezenog šuta	25,00 kubni metar
		GENERALNI OPIS ZA LIMARSKÉ RADOVE Za sve limarsko – pokrivačke radove predviđen je Čelični pocinčani plastificirani ravni lim $d_{min}=0,55mm$ za ravno pokrivanje sa falcovanjem na licu mjesta, u bijeloj boji (RAL 9003-9010). Lim je toplocinkovan sa min. $200gr/m^2$ cinka, dok je završni sloj plastifikacije (poliuretan ili ekvivalent) debljine min. 35μ (baza i završni sloj). Lim je dvostruko falcovan na licu mjesta sa stojećim falcom, pokrivne širine 48-50cm (podužno rezana tabla lima širine 125cm na trake 62,5cm koje se obostranim falcovanjem dovode na pokrivnu širinu od 48-50cm). Dužina lima u skladu sa dimenzijama krovne vode koja se pokriva, ali ne duže od 10m radi kontrole dilatacionih pomjeranja. Lim se postavlja od strehe prema sljemenu ravnajući se prema strehi i fiksira za podlogu preko limenih podveza od lima $d=1mm$ širine 3-5cm koje se postavljaju na pozicijama falceva na međusobnom rastojanju od max 33cm (fiksiranje za daščanu oplatu $d=2,5cm$ vodeći računa da se na pozicijama drvenih rogova / postojećih bindera, podveze fiksiraju dužim vijcima kroz dasku u rog / binder). Broj podveza po m^2 krovne površine iznosi cca 6kom. Na sve preklopne pozicije lima (izuzev stojećih falceva) prije falcovanja nanijeti masu za dihtovanje spojeva - trajno elastični kit.	

5	KROVOPOKRIVAČKO -LIMARSKI RADOVI	Limeni opšavi – olučna korita, se izvode istim limom iz gornjeg opisa. Spojna sredstva za opšave i eventualne pozicije predviđene za probijanje lima, su odgovarajući samourezujući vijci antikorozivno zaštićeni cinkovanjem (kao i vijci za drvo), glava M8mm, sa čeličnom plastificiranom podloškom Ø14mm sa EPDM membranom od sintetičke gume otporne na starenje na visokim temperaturama (od min. -50 do +1200C) kao i dilataciona pomjeranja limenog krovnog pokrivača za min. 1cm na 10m. Prilikom isporuke lima na gradilište potrebno je priložiti kompletnu atestnu dokumentaciju. Sav upotrijebljeni lim sa gore navadenim karakteristikama mora zadovoljavati standarde ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 kao i kriterijume postavljene EU standardom EN14782 za proizvode od lima, što se dokazuje atestnom dokumentacijom i tehničkim listom proizvođača. 1. Nabavka materijala i zamjena dijela postojeće oštećene daščane oplata novom (pozicija uklanjanja je posebna stavka predmjera), na krovnim površinama "K1". Daska je debljine 2,5cm i postavlja se direktnim prikivanjem za drvenu potkonstrukciju - bindere. Binderi su na međusobnom rastojanju od cca 120cm. Pozicija uključuje hemijsku zaštitu drveta od dejstva vlage i insekata kao i sav potreban i prateći materijal i spojna sredstva. Obračun po m² postavljene daščane oplata	18,90 kvadratni metar
		2. Nabavka materijala i pokrivanje krovni površina "K1" nagiba 8° ravnim čeličnim pocinčanim plastificiranim limom iz opšteg opisa limarskih radova, a prema sledećem opisu: "1. Priprema postojeće i u dijelu zamijenjene daščane oplata.	

6

KROVOPOKRIVAČKO-LIMARSKI RADOVI

Priprema podrazumijeva kontrolu površine i korigovanje eventualnih neravnina i denivelacija i sl., zakucavanje / šrafljenje eventualnih glava eksera / zavrtnjeva koji izlaze van ravni daske i zaštitu premazivanjem kompletne daščane oplata sredstvom protiv dejstva vlage i insekata;

""2. Nabavka materijala i postavljanje geotextila kao razdvajajućeg sloja između daščane oplata i lima. Geotextil je gustine vlakana 200g/m² d=1mm ±20% i postavlja se bez preklopa vodeći računa da ne dođe do razdvajanja tj. direktnog oslanjanja lima na daščanu oplatu. Pozicija uključuje sav potreban i prateći materijal;

"3. Nabavka materijala i pokrivanje krova ravnim limom iz opšteg opisa, dvostruko falcovanim na licu mjesta sa stojećim falcom, pokrivne širine 48-50cm (podužno rezana tabla lima širine 125cm na trake 62,5cm koje se obostranim falcovanjem dovode na pokrivnu širinu od 48-50cm).

Dužina lima u skladu sa dimenzijama krovne vode koja se pokriva, ali ne duže od 10m radi kontrole dilatacionih pomjeranja. Lim se postavlja od strehe prema sljemenu ravnajući se prema strehi i fiksira za podlogu preko limenih podveza od lima d=1mm širine 3-5cm koje se postavljaju na pozicijama falceva na međusobnom rastojanju od max 33cm (fiksiranje za daščanu oplatu d=2,5cm vodeći računa da se na pozicijama gornjeg pojasa drvenih bindera podveze prikivaju dužim vijcima kroz dasku u binder). Veze sa postojećim zidovima ostvariti preko dijela postojećeg krovnog pokrivača koji se zadržava u ovoj zoni krova kao opšav uz prilagođavanje planiranom pokrivaču. Pozicija uključuje sav potreban i prateći rad, materijal i spojna sredstva, kao i montažu i demontažu potrebne skele.

188,80 kvadratni
metar

		Pokrivanje krovnih površina "K1"	
7	KROVOPOKRIVAČKI-LIMARSKI RADOVI	3. Nabavka materijala i privremeno saniranje / ojačavanje veze krovnog pokrivača krovnih površina "K2" u zoni uz horizontalni oluk. Veza se ojačava šrafljenjem zavrtanjima za drvo sa EPDM zaptivkama u zoni između falceva. Voditi računa da se prilikom šrafljenja izbjegne zona spoja / razmaka između dasaka, tj. svaki zavrtanj je potrebno testirati na čupanje radi ostvarivanja odgovarajuće veze za podlogom - daščanom oplatom. Pozicija uključuje sav potreban rad, materijal i spojna sredstva kao i čišćenje zone proboja radi ostvarivanja zaptivenosti. Obračun po m¹ ojačane zone uz oluk u okviru krovnih površina "K2"	136,60 dužni metar
		4. "Nabavka materijala, izrada i postavljanje horizontalnih oluka - opšava olučnih korita na krovnim površinama ""K1""". Limeni opšav korita se izrađuje u svemu prema detalju ""D1"" i tehničkom opisu radova, od ravnog čeličnog pocinčanog plastificiranog lima iz opšteg opisa, a prema sledećem opisu: 1. Čišćenje postojećih oluka, grubo uklanjanje rđe na pozicijama oštećenog zaštitnog sloja (cink i plastifikacija) i premazivanje oštećenih zona antikorozivnom zaštitom / blokatorom oksidacije (""korocink"" ili ekvivalent); 2. Nabavka materijala i postavljanje podloge od OSB tabli d=12mm preko postojećih oluka u cilju izravnavanja površine i propisnog nivelisanja u nagibu prema postojećem, ne manjem od 1%. OSB table se izrezuju u trake širine dna oluka cca. 40cm; ""3. Nabavka materijala i postavljanje razdvajajućeg sloja - Geotextil 200gr/m² d=1mm. Geotextil se postavlja na čitavoj	

8	KROVOPOKRIVAČKI-LIMARSKI RADOVI	površini spoja postojećih i planiranih horizontalnih oluka u cilju razdvajanja dvije limene površine. Razvijena površina trake geotextila iznosi cca 110cm; 4. Nabavka materijala, izrada i postavljanje horizontalnog oluka - opšava olučnih korita preko postojećih koji se zadržavaju. Oluci se izrađuju od ravnog čeličnog pocinčanog plastificiranog lima u svemu prema detalju ""D1"" i opštem opisu limarskih radova. " Razvijena širina oluka je 109-117cm (109cm - zona najvisočije tačke oluka, 117cm - zona najniže tačke oluka na poziciji vertikalnih oluka). Oluci se fiksiraju u dvije tačke po poprečnom presjeku - ispod uvodnice u oluk sa jedne strane i limene okapnice na atici sa druge strane, tiplovanjem i šrafljenjem vijcima sa EPDM podloškom. Fiksiranje izvršiti što visočije - do same uvodnice u oluk / okapnice na atici. Na sve preklopne pozicije lima prije falcovanja obavezno nanijeti masu za dihtovanje spojeva - trajno elastični kit. Pozicija uključuje izradu lula - uvodnica u vertikalne oluke na pozicijama postojećih, prethodno uklonjenih radi omogućavanja postavljanja profila u skladu sa postojećim, kao i sav potreban i prateći materijal, spojna sredstva, kao i montažu i demontažu potrebne skele. Obračun po m¹ hor. oluka kr. površina "K1"	56,80 dužni metar
		5. "Nabavka materijala, izrada i postavljanje horizontalnih oluka - opšava olučnih korita na krovnim površinama ""K2"". Limeni opšav korita se izrađuje u svemu prema detalju ""D1"" i tehničkom opisu radova, od ravnog čeličnog pocinčanog plastificiranog lima iz opšteg opisa, a prema sledećem opisu: ""3. Nabavka materijala i postavljanje razdvajajućeg sloja -	

9

KROVOPOKRIVAČKI-LIMARSKI RADOVI

Geotextil 200gr/m² d=1mm. Geotextil se postavlja na čitavoj površini spoja postojećih i planiranih horizontalnih oluka u cilju razdvajanja dvije limene površine. Razvijena površina trake geotextila iznosi cca 110cm;

1. Čišćenje postojećih oluka, grubo uklanjanje rđe na pozicijama oštećenog zaštitnog sloja (cink i plastifikacija) i premazivanje oštećenih zona antikorozivnom zaštitom / blokatorom oksidacije ("korocink" ili ekvivalent);

2. Nabavka materijala i postavljanje podloge od OSB tabli d=12mm preko postojećih oluka u cilju izravnavanja površine i propisnog nivelisanja u nagibu prema postojećem, ne manjem od 1%. OSB table se izrezuju u trake širine dna oluka cca. 40cm;

3. Nabavka materijala, izrada i postavljanje horizontalnog oluka - opšava olučnih korita preko postojećih koji se zadržavaju. Oluci se izrađuju od ravnog čeličnog pocinčanog plastificiranog lima u svemu prema detalju "D1" i opštem opisu limarskih radova. "

Razvijena širina oluka je 109-117cm (109cm - zona najvisočije tačke oluka, 117cm - zona najniže tačke oluka na poziciji vertikalnih oluka). Oluci se fiksiraju u dvije tačke po poprečnom presjeku - ispod uvodnice u oluk sa jedne strane i limene okapnice na atici sa druge strane, tiplovanjem i šrafljenjem vijcima sa EPDM podloškom. Fiksiranje izvršiti što visočije - do same uvodnice u oluk / okapnice na atici. Na sve preklopne pozicije lima prije falcovanja obavezno nanijeti masu za dihtovanje spojeva - trajno elastični kit. Pozicija uključuje izradu lula - uvodnica u vertikalne oluke na pozicijama postojećih, prethodno uklonjenih radi omogućavanja postavljanja profila u skladu sa postojećim, kao i sav potreban i prateći materijal, spojna sredstva, kao i

136,60 dužni metar

		montažu i demontažu potrebne skele. Obračun po m¹ hor. oluka kr. površina "K2"	
10	KROVOPOKRIVAČKO-LIMARSKI RADOVI	6. "Nabavka materijala, izrada i postavljanje horizontalnih oluka - opšava olučnih korita na krovnim površinama ""K4"". Limeni opšav korita se izrađuje u svemu prema detalju ""D2"" i tehničkom opisu radova, od ravnog čeličnog pocinčanog plastificiranog lima iz opšteg opisa, a prema sledećem opisu: 1. Čišćenje postojećih oluka, grubo uklanjanje rđe na pozicijama oštećenog zaštitnog sloja (cink i plastifikacija) i premazivanje oštećenih zona antikorozivnom zaštitom / blokatorom oksidacije (""korocink"" ili ekvivalent); 2. Nabavka materijala i postavljanje podloge od OSB tabli d=12mm preko postojećih oluka u cilju izravnavanja površine i propisnog nivelisanja u nagibu prema postojećem, ne manjem od 1%. OSB table se izrezuju u trake širine dna oluka cca. 40cm; ""3. Nabavka materijala i postavljanje razdvajajućeg sloja - Geotextil 200gr/m² d=1mm. Geotextil se postavlja na čitavoj površini spoja postojećih i planiranih horizontalnih oluka u cilju razdvajanja dvije limene površine. Razvijena površina trake geotextila iznosi cca 110cm; ""4. Nabavka materijala, izrada i postavljanje horizontalnog oluka - opšava olučnih korita preko postojećih koji se zadržavaju. Oluci se izrađuju od ravnog čeličnog pocinčanog plastificiranog lima u svemu prema detalju "D1" i opštem opisu limarskih radova. Razvijena širina oluka je 109-117cm (109cm - zona najvisočije tačke oluka, 117cm - zona najniže tačke oluka na poziciji vertikalnih oluka). Oluci se fiksiraju u dvije tačke po poprečnom presjeku - ispod uvodnice u oluk sa jedne strane i	142,30 dužni metar

	limene okapnice na atici sa druge strane, tiplovanjem i šrafljenjem vijcima sa EPDM podloškom. Fiksiranje izvršiti što višoj - do same uvodnice u oluk / okapnice na atici. Na sve preklopne pozicije lima prije falcovanja obavezno nanijeti masu za dihtovanje spojeva - trajno elastični kit. Pozicija uključuje izradu lula - uvodnica u vertikalne oluke na pozicijama postojećih, prethodno uklonjenih radi omogućavanja postavljanja profila u skladu sa postojećim, kao i sav potreban i prateći materijal, spojna sredstva, kao i montažu i demontažu potrebne skele. Obračun po m¹ hor. oluka kr. površina "K4"	
	7."Nabavka materijala, izrada i postavljanje horizontalnih oluka - opšava olučnih korita na krovnim površinama ""K5"". Limeni opšav korita se izrađuje u svemu prema detalju ""D2"" i tehničkom opisu radova, od ravnog čeličnog pocinčanog plastificiranog lima iz opšteg opisa, a prema sledećem opisu: 1. Čišćenje postojećih oluka, grubo uklanjanje rđe na pozicijama oštećenog zaštitnog sloja (cink i plastifikacija) i premazivanje oštećenih zona antikorozivnom zaštitom / blokatorom oksidacije (""korocink"" ili ekvivalent); 2. Nabavka materijala i postavljanje podloge od OSB tabli d=12mm preko postojećih oluka u cilju izravnavanja površine i propisnog nivelisanja u nagibu prema postojećem, ne manjem od 1%. OSB table se izrezuju u trake širine dna oluka cca. 40cm; ""3. Nabavka materijala i postavljanje razdvajajućeg sloja - Geotextil 200gr/m² d=1mm. Geotextil se postavlja na čitavoj površini spoja postojećih i planiranih horizontalnih oluka u cilju razdvajanja dvije limene površine. Razvijena površina trake geotextila iznosi cca 110cm;	

11	KROVOPOKRIVAČKO-LIMARSKI RADOVI	"4. Nabavka materijala, izrada i postavljanje horizontalnog oluka - opšava olučnih korita preko postojećih koji se zadržavaju. Oluci se izrađuju od ravnog čeličnog pocinčanog plastificiranog lima u svemu prema detalju "D1" i opštem opisu limarskih radova. Razvijena širina oluka je 109-117cm (109cm - zona najvisočije tačke oluka, 117cm - zona najniže tačke oluka na poziciji vertikalnih oluka). Oluci se fiksiraju u dvije tačke po poprečnom presjeku - ispod uvodnice u oluk sa jedne strane i limene okapnice na atici sa druge strane, tiplovanjem i šrafljenjem vijcima sa EPDM podloškom. Fiksiranje izvršiti što visočije - do same uvodnice u oluk / okapnice na atici. Na sve preklopne pozicije lima prije falcovanja obavezno nanijeti masu za dihtovanje spojeva - trajno elastični kit. Pozicija uključuje izradu lula - uvodnica u vertikalne oluke na pozicijama postojećih kao i izvoda kroz zabatnu atiku u skladu sa postojećim, prethodno uklonjenih radi omogućavanja postavljanja profila u skladu sa postojećim, kao i sav potreban i prateći materijal, spojna sredstva, kao i montažu i demontažu potrebne skele. Obračun po m¹ hor. oluka kr. površina "K5"	34,60 dužni metar
12	OSTALI RADOVI	1. Radovi na povezivanju prethodno privremeno uklonjene gromobranske krovne instalacije - usponskih vodova sa novim limarskim pozicijama (krovni pokrivač i limeni opšavi). Trake se povezuju galvanski u svemu prema pravilima struke. Obračun paušalno	1,00 kom

13	OSTALI RADOVI	2. Završno grubo čišćenje svih djelova objekta na kojima su vršene intervencije, sa odvoženjem sitnog šuta na pogodnu deponiju do 15km udaljenosti. NAPOMENA: Odvoz šuta od rušenja i demontaže je posebna stavka i ne ulazi u završno čišćenje. Obračun paušalno	1,00 kom
----	---------------	---	----------