

JUOŠ "Branko Božović" Podgorica
Mjesto: Podgorica, 09.04.2021. godine
Broj: 169

IZMJENA

Vrši se izmijena u dijelu tačke V:

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

III Bravarski radovi			
1.	Nabavka materijala, izrada i montaža nove čelične ograde visine 1150 mm, mjereno od betonskog sokla. Ograda se sastoji iz dva reda duplih horizontalnih profila 40x20x2mm, fiksiranih na krajevima preko anker ploča za AB stubove, pomoću anker vijaka 10/120 mm. Jedan red duplih horizontalnih profila međusobno paralelno razmaknutih za 20 mm, ugrađuje se na visini 150 mm od dna ograde, a drugi red 150 mm od vrha ograde. Između duplih horizontalnih profila se postavljaju i zavaruju vertikalni kutijasti profili 20x20x2mm, na osovinskom razmaku 140 mm. Na gornjim završecima (otvorima) vertikalnih profila ugraditi kape koje sprečavaju ulazak vode u unutrašnjost cijevi. Sve površine ograde očistiti od masnoće, korozije i ostalih nečistoća, premazati 2x osnovnom bojom za metal i 2x završnom bojom za metal. Boja na uljanoj osnovi. Obračun po m ¹ stvarno urađene čelične ograde, ne računajući prostor koji zauzimaju AB stubovi.	m ¹	88.00

2.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja čelične, pješačke, jednokrilne kapije, svijetle širine 100 mm, visine 1500 mm. Krilo kapije se sastoji iz okvira od čeličnih kutijastih profila 60mm x 40mm x 3mm, dok je ispuna od dva reda duplih horizontalnih profila 40x20x2mm, (donji red duplih horiz. profila međusobno paralelno razmaknutih 20mm je zavaren za krajnje vertikalne profile 60x40x3mm na visini 150 mm od dna kapije, a gornji red duplih horiz. profila međusobno paralelno razmaknutih 20mm je zavaren na visini 150 mm ispod vrha kapije). Između duplih horizontalnih profila su postavljeni i zavareni vertikalni, kutijasti profili 20x20x2mm, dužine 1100 mm na osovinskom razmaku 140 mm, a koji su na vrhu i na dnu zavareni za horizontalni okvirni profil. Stubovi kapije (2kom) od čeličnih kutijastih profila 60mm x 40mm x 3mm ugrađeni u svjež beton temeljne grede. Ukupna visina stubova 2000 mm, od čega je 350 mm ugrađeno u beton, a 1650 mm vidno. Sve površine elemenata kapije očistiti od masnoće, korozije i ostalih nečistoća, premazati 2x osnovnom bojom za metal i 2x završnom bojom za metal. Boja na uljanoj osnovi. Kapija snabdjevena odgovarajućim šarkama, ručkama i bravom za zaključavanje, sa 3 ključa. Obračun po komadu.	kom	1.00
3.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja čelične, kolske, klizne kapije, svijetle širine 4000 mm, visine 1500 mm. Krilo kapije je dužine 5500 mm, a sastoji se iz okvira koji je od čeličnih kutijastih profila 60mm x 40mm x 3mm, dok je ispuna dva reda duplih horizontalnih profila 40x20x2mm. Dupli horizontalni profili, paralelno razmaknuti 20mm, zavareni za vertikalne okvirne profile 60x40x3mm na visini 150 mm od dna kapije, a drugi red 150 mm od vrha kapije. I između duplih horizontalnih profila su zavareni vertikalni kutijasti profili 20x20x2mm, na osovinskom razmaku 140 mm, a koji su na dnu zavareni za horizontalni okvirni profil, dok su na vrhu slobodni i imaju ugrađene kape radi sprečavanje ulaska vode u unutrašnjost cijevi. Ispod donjeg horizontalnog okvirnog profila kapije ugrađeni točkići (2kom) preko kojih se krilo kreće niz šinu.		
4.	Stubovi ograde (3 kom) oblika ćiriličnog slova "IT", izvedeni od čeličnih kutijastih profila 80 mm x 80mm x 4mm ugrađeni u svjež beton temeljne grede. Ukupna visina stubova 2000 mm, od čega je 350 mm ugrađeno u beton, a 1650 mm vidno. Stubovi imaju ugrađene duple	kom	1.00

valjke sa držačima i ležajevima. Valjci obezbjeđuju da krilo kapije bude uvijek u vertikalnom položaju i da se kapija lakše kreće. U cijenu uračunata izrada i montaža čelične šine vođice od čeličnog "L" profila 60mm x 60mm x 5 mm, dužine 9 m. Na "L" profilu, šini, navareni ankeri od rebraste armature RΦ14, dužine 300mm, na osovinskom razmaku 500 mm. Sve površine elemenata kapije će se očistiti od masnoće, korozije i ostalih nečistoća, premazati 2x osnovnom bojom za metal i 2x završnom bojom za metal. Boja na uljanoj osnovi. Kapija snabdjevena bravom za zaključavanje. Obračun po komadu.		
---	--	--

Gdje sljedeća glasi:

III Bravarski radovi			
1.	Nabavka materijala, izrada i montaža nove čelične ograde visine 1150 mm, mjereno od betonskog sokla. Ograda se sastoji iz dva reda duplih horizontalnih profila 40x20x2mm, fiksiranih na krajevima preko anker ploča za AB stubove, pomoću anker vijaka 10/120 mm. Jedan red duplih horizontalnih profila međusobno paralelno razmaknutih za 20 mm, ugrađuje se na visini 150 mm od dna ograde, a drugi red 150 mm od vrha ograde. Između duplih horizontalnih profila se postavljaju i zavaruju vertikalni kutijasti profili 20x20x2mm, na osovinskom razmaku 140 mm. Na gornjim završecima (otvorima) vertikalnih profila ugraditi kape koje sprečavaju ulazak vode u unutrašnjost cijevi. Sve površine ograde očistiti od masnoće, korozije i ostalih nečistoća, premazati 2x osnovnom bojom za metal i 2x završnom bojom za metal. Boja na uljanoj osnovi. Obračun po m¹ stvarno urađene čelične ograde, ne računajući prostor koji zauzimaju AB stubovi.	m ¹	88.00

2.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja čelične, pješačke, jednokriline kapije, svijetle širine 100 mm, visine 1500 mm. Krilo kapije se sastoji iz okvira od čeličnih kutijastih profila 60mm x 40mm x 3mm, dok je ispuna od dva reda duplih horizontalnih profila 40x20x2mm, (donji red duplih horiz. profila međusobno paralelno razmaknutih 20mm je zavaren za krajnje vertikalne profile 60x40x3mm na visini 150 mm od dna kapije, a gornji red duplih horiz. profila međusobno paralelno razmaknutih 20mm je zavaren na visini 150 mm ispod vrha kapije). Između duplih horizontalnih profila su postavljeni i zavareni vertikalni, kutijasti profili 20x20x2mm, dužine 1100 mm na osovinskom razmaku 140 mm, a koji su na vrhu i na dnu zavareni za horizontalni okvirni profil. Stubovi kapije (2kom) od čeličnih kutijastih profila 60mm x 40mm x 3mm ugrađeni u svjež beton temeljne grede. Ukupna visina stubova 2000 mm, od čega je 350 mm ugrađeno u beton, a 1650 mm vidno. Sve površine elemenata kapije očistiti od masnoće, korozije i ostalih nečistoća, premazati 2x osnovnom bojom za metal i 2x završnom bojom za metal. Boja na uljanoj osnovi. Kapija snabdjevena odgovarajućim šarkama, ručkama i bravom za zaključavanje, sa 3 ključa. Obračun po komadu.		
		kom	1.00
3.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja čelične, kolske, klizne kapije, svijetle širine 4000 mm, visine 1500 mm. Krilo kapije je dužine 5500 mm, a sastoji se iz okvira koji je od čeličnih kutijastih profila 60mm x 40mm x 3mm, dok je ispuna dva reda duplih horizontalnih profila 40x20x2mm. Dupli horizontalni profili, paralelno razmaknuti 20mm, zavareni za vertikalne okvirne profile 60x40x3mm na visini 150 mm od dna kapije, a drugi red 150 mm od vrha kapije. I između duplih horizontalnih profila su zavareni vertikalni kutijasti profili 20x20x2mm, na osovinskom razmaku 140 mm, a koji su na dnu zavareni za horizontalni okvirni profil, dok su na vrhu slobodni i imaju ugrađene kape radi sprečavanje ulaska vode u unutrašnjost cijevi. Ispod donjeg horizontalnog okvirnog profila kapije ugrađeni točkići (2kom) preko kojih se krilo kreće niz šinu. Stubovi ograde (3 kom) oblika ćiriličnog slova "II", izvedeni od čeličnih kutijastih profila 80 mm x 80mm x 4mm ugrađeni u svjež beton temeljne grede. Ukupna visina stubova 2000 mm, od čega je 350 mm ugrađeno u beton, a 1650 mm vidno. Stubovi imaju ugrađene duple		

valjke sa držačima i ležajevima. Valjci obezbjeđuju da krilo kapije bude uvijek u vertikalnom položaju i da se kapija lakše kreće. U cijenu uračunata izrada i montaža čelične šine vođice od čeličnog "L" profila 60mm x 60mm x 5 mm, dužine 9 m. Na "L" profilu, šini, navareni ankeri od rebraste armature RΦ14, dužine 300mm, na osovinskom razmaku 500 mm. Sve površine elemenata kapije će se očistiti od masnoće, korozije i ostalih nečistoća, premazati 2x osnovnom bojom za metal i 2x završnom bojom za metal. Boja na uljanoj osnovi. Kapija snabdjevena bravom za zaključavanje. Obračun po komadu.	kom	1.00
--	-----	------

Na osnovu člana 4 stav 6 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 061/20 od 24.06.2020, 065/20 od 03.07.2020, 071/20 od 16.07.2020, 074/20 od 23.07.2020, 102/20 od 17.10.2020) vrši se

IZMJENA

Zahtjeva za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj 164 od 07.04.2021.god

Izmjena se vrši u dijelu Tačke IX. - Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda, na način što se postojeći tekst mijenja i glasi:

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 15.04.2021 godine 12.00 sati.

Ponude će se otvoriti dana 15.04.2021 godine u 12.00 sati.

Gordana Klikovac

