

UPRAVA JAVNIH RADOVA

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 04-3/22

Redni broj iz Plana javnih nabavki : 97

Djelovodni br. 01-426/22-563/2

Podgorica, 16.02.2022.godine

Na osnovu člana 94 stav 1 Zakona o javnim nabavkama Uprava javnih radova, objavljuje na Portalu javnih nabavki

IZMJENA BR. 1
TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
ZA IZVOĐENJE RADOVA IZGRADNJI SAOBRAĆAJNICE- SEKUNDARNA
PUTNA MREŽA ZA POTREBE AUTOBUSKE STANICE U NASELJU BARE-
IGALO, OPŠTINA HERCEG NOVI

1. Mijenja se stavka:

76	Zemljani radovi. ISKOP ROVA 0-4 m. Mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovod u materijalu II i III kategorije dubine 0-4 m. Izvođač je dužan da prije izrade ponude obiđe trase projektovanih dionica cjevovoda, utvrdi stanje terena jer nema pravo na promjenu kategorizacije tokom izvođenja. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija koje se nađu uz trasu cjevovoda i eventualno potrebno podgrađivanje rova. Obračun po m ³ , uredno i kvalitetno obavljenog iskopa koji podrazumijeva odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu udaljenost od rova kako isti ne bi ometao komunikaciju uz rov neophodnu za sve faze montaže i ispitivanja cjevovoda . Iskop od 0 do 4 m prema tabelarnim dokaznicama. Obračun po m3 iskopanog rova II i III kategorije u samonikolom stanju.		98,29	m3
----	---	--	-------	----

I sada glasi:

76	Zemljani radovi. ISKOP ROVA 0-4 m. Mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovod u materijalu II i III kategorije dubine 0-4 m. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija koje se nađu uz trasu		98,29	m3
----	---	--	-------	----

	cjevovoda i eventualno potrebno podgrađivanje rova. Obračun po m ³ , uredno i kvalitetno obavljenog iskopa koji podrazumijeva odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu udaljenost od rova kako isti ne bi ometao komunikaciju uz rov neophodnu za sve faze montaže i ispitivanja cjevovoda . Iskop od 0 do 4 m prema tabelarnim dokaznicama. Obračun po m3 iskopanog rova II i III kategorije u samonikolom stanju.			
--	--	--	--	--

2. Mijenja se stavka:

94	FEKALNA KANALIZACIJA. 1.Pripremni radovi. Obilježavanje trase, kontrola nivelete rova i cjevovoda prilikom izvođenja. Obilježavanje trase i kontrolu nivelete izvesti u svemu prema geometrijskim elementima trase datim glavnim projektom. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i oprema u svemu prema tehničkim propisima za ovu vrstu radova. Obračun po 1 m' trase.		515	m
----	---	--	-----	---

I sada glasi:

94	ATMOSFERSKA KANALIZACIJA. 1.Pripremni radovi. Obilježavanje trase, kontrola nivelete rova i cjevovoda prilikom izvođenja. Obilježavanje trase i kontrolu nivelete izvesti u svemu prema geometrijskim elementima trase datim glavnim projektom. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i oprema u svemu prema tehničkim propisima za ovu vrstu radova. Obračun po 1 m' trase.		515	m
----	---	--	-----	---

3. Mijenja se stavka:

112.	PODLOŽNI BETON ISPOD AB KANALA. Nabavka transport i ugradnja podložnog betona MB 20 ispod AB kanala od PR24 do PR1. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal, uključujući i oplatu prema propisu za ovu vrstu radova. Obračun po m ³ ugrađenog betona u svemu prema detalju iz projekta. Obračun po kg armature.		13	m3
------	---	--	----	----

I sada glasi

112.	PODLOŽNI BETON ISPOD AB KANALA. Nabavka transport i ugradnja podložnog betona MB 20 ispod AB kanala od PR24 do PR1. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal, uključujući i oplatu prema propisu za ovu vrstu radova. Obračun po m ³ ugrađenog betona u svemu prema detalju iz projekta.		13	m3
------	---	--	----	----

4. Mijenja se stavka:

119.	SEPARATOR. Nabavka, transport i ugradnja armirano-poliesterskog separatora ulja (lakih tečnosti) sa bypassom sa rebrastim ojačanjima za statičku stabilnost uređaja, (kvaliteta kao tip Regeneracija) kapaciteta 200l/s, tipa AQUAREG 200 BP40 ili ekvivalent. Separator je monolitan, sa koalescentnim filterom, integriranim Bypassom i potrebno je da ima ugrađen automatski ventil koji se zatvara kad se u separatoru nakupi određena količina lakih tečnosti i ulja. Udio dolaska zauljene vode na prečišćavanje je 10% a ostalih 90% ide preko bypassa na izlaznu cijev. Obračun se vrši po komplet ugrađenom separatoru		1	kom
------	---	--	---	-----

I sada glasi

119.	SEPARATOR. Nabavka, transport i ugradnja armirano-poliesterskog separatora ulja (lakih tečnosti) sa bypassom sa rebrastim ojačanjima za statičku stabilnost uređaja, (kvaliteta proizvođača Regeneracija ili ekvivalent) kapaciteta 200l/s, tipa AQUAREG 200 BP20 ili ekvivalent. Separator je monolitan, sa koalescentnim filterom, integriranim Bypassom i potrebno je da ima ugrađen automatski ventil koji se zatvara kad se u separatoru nakupi određena količina lakih tečnosti i ulja. Udio dolaska zauljene vode na prečišćavanje je 10% a ostalih 90% ide preko bypassa na izlaznu cijev. Obračun se vrši po komplet ugrađenom separatoru		1	kom
------	--	--	---	-----

5. Mijenja se stavka:

120.	PRODUŽETAK REVIZIONOG OKNA SEPARATORA. Nabava, transport i ugradnja armirano-poliesterskih vodonepropusnih produžetaka sa rebrastim ojačanjima za statičku stabilnost okna, (kvalitete kao tip Regeneracija ili ekvivalent) unutrašnjeg prečnika DN1000 mm. Ocjenjivanje		2	kom
------	--	--	---	-----

	stalnosti svojstava produžetka treba biti izvršeno po SISTEMU1, što znači da je ocjenjivanje provelo odobreno tijelo za tehničko ocjenjivanje. Obračun po komadu kompletno isporučenog revizionog okna. Montažu i ugradnju revizionog okna treba napraviti u skladu s upustvima proizvođača.			
--	--	--	--	--

I sada glasi

120.	PRODUŽETAK REVIZIONOG OKNA SEPARATORA. Nabava, transport i ugradnja armirano-poliesterskih vodonepropusnih produžetaka sa rebrastim ojačanjima za statičku stabilnost okna, (kvaliteta proizvođača Regeneracija ili ekvivalent) unutrašnjeg prečnika DN1000 mm. Ocjenjivanje stalnosti svojstava produžetka mora biti izvršeno po SISTEMU1, što znači da je ocjenjivanje provelo odobreno tijelo za tehničko ocjenjivanje. Obračun po komadu kompletno isporučenog revizionog okna. Montažu i ugradnju revizionog okna treba napraviti u skladu s upustvima proizvođača.		2	kom
------	--	--	---	-----

6. Mijenja se stavka:

134.	Isto kao prethodna stavka, samo oznaka za ukrštanje kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama (10 kV vod, vodovod, kanalizacija, PTT itd.), paušalno		20	kom
------	--	--	----	-----

I sada glasi:

134.	Isto kao prethodna stavka, samo oznaka za ukrštanje kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama (10 kV vod, vodovod, kanalizacija, PTT itd.), po komadu		20	kom
------	---	--	----	-----

7. Mijenja se stavka:

135.	Izrada zaštitnih mjera prilikom ukrštanja kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama prema crtežu u prilogu i tehničkom opisu, paušalno		20	kom
------	--	--	----	-----

I saga glasi:

135.	Izrada zaštitnih mjera prilikom ukrštanja kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama prema crtežu u prilogu i tehničkom opisu, po komadu		20	kom
------	---	--	----	-----

8. Mijenja se stavka:

187	Isporuka i polaganje plastične trake sa upozorenjem da se ispod nalaze elektro-energetski vodovi na dionicama kablovske kanalizacije koja se nekoristi u ovoj fazi. Traka se polaže prije nasipanja tampon sloja i to prema broju kablovica u jednom sloju. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m' položene trake (221m x 1,02):		225	m
-----	---	--	-----	---

I sada glasi:

187	Isporuka i polaganje plastične trake sa upozorenjem da se ispod nalaze elektro-energetski vodovi na dionicama kablovske kanalizacije koja se nekoristi u ovoj fazi. Traka se polaže prije nasipanja tampon sloja i to prema broju kablovica u jednom sloju. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m' položene trake (221m x 1,02):		225,42	m
-----	---	--	--------	---

9. Mijenja se stavka:

228.	c/ betoniranje libažnog sloja ispod temeljne stope zidova i ispod konstrukcije propusta, d=10cm, mb 15. u cijenu uključiti nabavku, transport i ugradnju betona. obračun se vrši po m3 ugrađenog betona		229,69	m2
------	---	--	--------	----

I sada glasi:

228.	c/ betoniranje libažnog sloja ispod temeljne stope zidova i ispod konstrukcije propusta, d=10cm, mb 15. u cijenu uključiti nabavku, transport i ugradnju betona. obračun se vrši po m2 ugrađenog betona		229,69	m2
------	---	--	--------	----

Mijenja se tekst:

Privredni subjekat treba da posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) : -Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane nadležnog ministarstva; Licencu za projektovanje geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova, izdate od strane Uprave za nekretnine, u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni

list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018). Licencu za izvođenje geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova, izdate od strane Uprave za nekretnine, u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018).

I glasi:

- Licenca za izradu projektne dokumentacije i izvođača radova (Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata - "Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020)

- Licenca za projektovanje geodetskih radova u oblasti- osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova, u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti (Zakon o državnom premjeru i katastru nepokretnosti - „Sl list RCG”, br. 29/2007 i „ Sl. List CG”, br. 32/2011 – dr. Zakon, 43/2015, 37/2017 i 17/2018)

- Licenca za izvođenje geodetskih radova u oblasti osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova, u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru (Zakon o državnom premjeru i katastru nepokretnosti - „Sl list RCG”, br. 29/2007 i „ Sl. List CG”, br. 32/2011 – dr. Zakon, 43/2015, 37/2017 i 17/2018).

Predsjedavajući Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke:
Milica Bakić

