PREGLED POSTUPKA #15422

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA BUDVA
PIB	02005409
E-mail	marko.carevic@budva.me
Telefon	033/451-211
Internet adresa	www.budva.me
Fax	033/451-211
Adresa	Trg Sunca 3
Grad	Budva
Poštanski broj	85310

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Radovi na uređenju i opremanju prostora izletišta Malo brdo u Petrovcu faza IV
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Tanja Simićević
Kontakt	033/454-017; 067/240-209
Datum objave	17.02.2022. 15:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Radovi na uređenju i opremanju prostora izletišta Malo brdo u Petrovcu faza IV	17.02.2022 15:15	25.02.2022 10:00	25.02.2022 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2022	**OPŠTINA BUDVA** **Radovi na uređenju i opremanju prostora izletišta Malo brdo u Petrovcu, faza IV** 39290000 - Razna oprema za uređenje prostora 45112710 - Radovi na pejzažnom uređenju zelenih površina 45112711 - Radovi na pejzažnom uređenju parkova	37.024,79 EUR	7.775,21 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ako se u državi sjedišta privrednog subjekta ili državi u kojoj ovlašćeno lice privrednog subjekta ima prebivalište ne izdaju ovi dokazi ili ako ne obuhvataju sve zahtijevane informacije, traženi dokaz može zamijeniti ili upotpuniti izjava privrednosg subjekta da ispunjava propisane uslove, koja je ovjerena od nadležnog organa države sjedišta privrednog subjekta ili ambasade te države u Crnoj Gori kojom se potvrđuje vjerodostojnost sadržaje date Izjave.	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (licenca) u skladu sa zakonom, što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke i to: Licencu projektanta i izvođača radova, u skladu Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje: minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora: -1 diplomirani ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi građenjem cjelokupnog objekta , 1 diplomirani inženjer elektrotehnike - smjer energetika; 1 diplomirani inženjer građevinarstva - smjer konstruktivni. Dokazivanje stručne i tehničke sposobnosti dokazuje se dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) ,licencom za ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem cjelokupnog objekta i potvrda o članstvu u Inžinjerskoj komori. U skladu sa članom 123 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekta, ponuđač je dužan da imenuje ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi objekta u cjelini.	Stručna i tehnička sposobnost
Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini mora da posjeduje: - minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih poslova iz oblasti predmeta nabavke, i to minimum 3 (tri) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih poslova iz oblasti predmetne nabavke što se dokazuje potvrdama izdatim od strane investitora odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina, ali ne i duže od 5 godina, računajući i godinu u kojoj je postupak javne nabavke započet koje sadrže opis i vrijednost predmetne nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.. Istim poslovima se smatraju radovi na popločavanju ulica, trgova, šetališta i ostalih javnih površina kamenim pločama.	Stručna i tehnička sposobnost
Privredni subjekat je dužan da posjeduje: uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke, što se dokazuje sertifikatom MEST EN ISO 9001 ili drugom odgovarajućom potvrdom nadležnog organa ili organizacije o ispunjavanju uslova upravljanja kvalitetom.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Privredni subjekat je dužan da posjeduje: uspostavljen sistem zaštite životne sredine, sertifikatom MEST EN ISO 14001 ili drugom odgovarajućom potvrdom nadležnog organa ili organizacije o uspostavljenom sistemu zaštite životne sredine.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova zaštite životne sredine

Rok plaćanja je u roku od 20 dana od dostavljanja ovjerene okončane situacije od strane Stručnog nadzora.	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski.	Način plaćanja
Mjesto izvođenja radova je teritorija opštine Budva.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponude.	Rok važenja ponude
Garantni rok na izvedene radove je 2 godine.	Garantni rok
Kontrola kvaliteta izvedenih radova vršiće se preko nadzornog organa, kao i razmatranjem izvještaja o stručnom nadzoru od strane ovlašćenih lica naručioca a izvođač je dužan da postupi po eventualnim primjedbama.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Privredni subjekat je dužan da posjeduje uspostavljen sistem o bezbjednosti i zaštiti na radu, što se dokazuje sertifikatom MEST EN ISO 45001 ili drugom odgovarajućom potvrdom nadležnog organa ili organizacije o uspostavljenom sistemu o bezbjednošću i zdravljem na radu.	Drugi uslovi
Izvođač treba da dostavi svu atestnu dokumentaciju i sertifikate u toku izvođenja radova, i to za sav material i opremu prije ugradnje, a za izvedene radove nakon završetka istih. Atesti su sastavni dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod Naručioca. Izvođač dostavlja Nadzornom organu i Naručiocu potrebnu tehničku dokumentaciju o izvršenim ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi i bitne karakteristike materijala I opreme u skladu sa revidovanim Glavnim projektom.	Izvještaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja
Testiranja i metoda testiranja: sprovodi Izvođač preko pravnnih lica koja su ovlašćena za vršenje kontrole kvaliteta predmeta javne nabavke, u skladu sa uslovima i normativima po Glavnom projektu. Primopredaja i puštanje u rad: sprovodi Izvođač i nadzor u skladu sa projektom.	Testiranja i metoda testiranja
Način obračuna troškova izvedenih radova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama.	Način obračuna troškova izvedenih radova
Tehnike i metode građenja: u skladu sa Glavnim projektom.	Tehnike i metode građenja
Uslove za primopredaju: pozitivni izvještaji stručnog nadzora.	Uslovi za primopredaju

Karakteristike prirodnog kamena koje treba da budu ispunjene za realizaciju projekta Adaptacije planinske staze na Malom brdu u Petrovcu: Kamen koji se ugrađuje mora ispunjavati sledeće fizičko – mehaničke karakteristike: - Čvrstoća pri pritisku prirodnog kamena u suvom stanju mora biti minimalno 150 Mpa i u vodozasićenom stanju mora biti min 150 Mpa, - Postojanost prema mrazu natrijum sulfatom maksimalno 0,08%, - Otpornost prema habanju brušenjem prirodnog kamena mora maksimalno 18 (cm3/50 cm2), - Upijanje vode prirodnog kamena mora biti manje od 0,09%. Za potvrdu navedenih karakteristika kamena, ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi sertifikat/izvještaj o ispitivanju urađen u skladu sa sledećim standardima : JUS B.B8.012/1987, JUS B.B8.015/1984 i JUS B.B8.010/1980. Provjera navedenih karakteristika kamena koji se ugrađuje vršiće se nenajavljeno i periodično tokom izvođenja radova. Boja kamena je od tamno sive do sive sa braon šarom, kako bi se što manje uočila neizbježna nečistoća od zemlje i rastinja iz okruženja.	Drugi uslovi
Uz ponudu je neophodno dostaviti i Potvrdu o bilasku terena koju izdaje Sekretarijat za komunalno stambene poslove. Obavezan je obilazak lokacije na kojoj će se izvoditi radovi sa ovlašćenim predstavnikom sekretarijata uz prethodnu najavu minimum 24 sata ranije. Kontakt lice za obilazak terena: Srđan Gregović,br. tel. 067/613-175.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
Ponude po podkriterijumu kvalitet vrednovaće se na sljedeći način: - rok izvršenja radova (40 bodova). Princip vrednovanja roka izvršenja radova: Maksimalan rok koji Ponuđač može da navede je 45 dana. Broj bodova za potkriterijum rok izvršenja radova se dobija na način što se najmanji ponuđeni rok izvršenja radova podijeli sa ponuđenim rokom izvršenja radova i dobijeni količnik pomnoži sa 40.

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **37.024,79 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	KAMENOREZAČKI RADOVI	Nabavka i postavljanje kamenih stepenika izraditi u što krupnijim komadima s'tim da je poprečni presjek kamenog stepenika je cca 33x17cm. Po završenom oblaganju očistiti spojnice i kamen. Fugovati cementnim malterom. U cijenu ulazi priprema podloge, nabavka i ugradnja ploča sa fugovanjem i cijena obuhvata sav rad i materijal. Obračun po m' stepenika. staza L=1.6m, 31 komad	50,50 m’
2	KAMENOREZAČKI RADOVI	Nabavka i postavljanje podnih cijepanih i rezanih kamenih ploča na podestima. Ploče debljine 5-7 cm postaviti u cementnom pijesku debljine 4-5cm, suva smjesa cementa i pijeska. Kamen prije ugradnje kvasiti vodom. Po završenom oblaganju očistiti spojnice i kamen. Fugovanje izvesti kao upuštene fuge cca 0,5cm fuge u boji kamena. U cijenu ulazi priprema podloge, nabavka i ugradnja ploča sa fugovanjem i cijena obuhvata sav rad i materijal. Obračun po m² obrađene površine	72,00 m2

3	KAMENOREZAČKI RADOVI	Zidanje zidova od pritesanog kamena u cementnom malteru. Redove zidati horizontalno, preveze pravilno, sa najviše tri spojnice u jednoj tački. Na uglovima ugraditi veće i pravilnije komade kamena. Kamen pre ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Fugovanje izvesti kao upuštene fuge cca 0,5cm fuge u boji kamena. U cijenu ulazi priprema podloge, nabavka i ugradnja kamena sa fugovanjem i cijena obuhvata sav rad i materijal. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m3 zida. potporni zid staze	35,00 m3
4	KAMENOREZAČKI RADOVI	Nabavka i postavljanje kamenih pokloponih ploča preko zidova za sjedenje. Dimenzija ploča 50 x 2,5 x slobodno . U cijenu ulazi priprema podloge, nabavka i ugradnja ploča sa fugovanjem i cijena obuhvata sav rad i materijal. Obračun po m' .	55,00 m'
5	BRAVARSKI RADOVI	Izrada i postavljanje ograde od čeličnih profila i flahova. Dužina komada ograde je 150cm a visina 110cm. Ogradu izraditi i ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Polja ograde se keče za čelične stubove koji su ankerisani u betonske temelje. Dimenzija stuba je 50x50x3mm. Pre ugradnje ogradu očistiti od korozije i prašine, brusiti i opajati. Naneti osnovnu boju i postaviti ogradu. Nakon ugradnje popraviti osnovnu boju, predkitovati i brusiti i obojiti dva puta.	69,00 m

6	ELEKTROMONTAŽNI RADOVI	Nabavka, transport I polaganje energetskog kabla sa izolacijom i plaštom od plastične mase, prema JUS N.C5 220. Kablovi se polažu na pripremljenoj posteljici kroz zemljani rov i PE cijvi. Ovom pozicijom je obuhvaćeno i: - razvlačenje kablova - provlačenje kablova kroz kablovsku kanalizaciju Komplet po dužnom metru položenog kabla tipa: PP00-A 4x50mm2, 0,6/1kV podloga trotoaru ili dijelu ulice od betona, sa nabijanjem mehaničkim sredstvima do potrebne zbijenosti.Ukupno za materijal,transport i rad.	45,00 m
7	ELEKTROMONTAŽNI RADOVI	Isporuka i polaganje pocinkovane čelične trake, Fe/ Zn 25x4 mm u kablovskom rovu	35,00 kg
8	ELEKTROMONTAŽNI RADOVI	Isporuka i ugradnja rasvjetnog stubića izrađenog od livenog aluminijuma okruglog poprečnog presjeka sl. tipu CITRINE MIDI sa integrisanom LED svjetiljkom, proizvođača "MINEL SCHREDER" Beograd. Rasvjetni stubić se isporučuje sa karakteristika kako slijedi i sa opremom:¬ visina 1,0m¬ otpornost na udar IK 10¬ zaptivenost IP66 za optički blok, IP44 za dio sa uređajima ¬ protektor od polikarbonata ¬ izvor LED, 9W, 4000K, simetrična raspodjela ¬ prenaponska zaštita 10 kV ¬ klasa električne izolacije I¬ ležišna ploča, sa pocinčanom anker korpom i maticama¬ farbanje obostrano otporno na blizinu mora¬ nosač za pričvršćenje kablova i kablovskih završnica¬ svjetiljka fabrički ožičena do priključnih klema¬ prije montaže izvršiti premazivanje ležišne ploče stuba, anker korpe i zavrtnjeva epoksi bitumenom.Ukupno za materijal, transport i rad po stubiću. Kompletirano i pušteno u rad.	4,00 kom

9	ELEKTROMONTAŽNI RADOVI	Isporuka i ugradnja uzidne svjetiljke izrađenog od livenog aluminijuma pravougaonog poprečnog presjeka sl. tipu BLOCO sa integrisanom LED svjetiljkom, proizvođača "MINEL SCHREDER" Beograd. Svjetiljka se isporučuje sa karakteristika kako slijedi i sa opremom: ¬ - dimenzije 294x154mm ¬ - otpornost na udar IK 10 ¬ - zaptivenost IP66 ¬ - protektor od livenog stakla ¬ -izvor LED, 8W, 4000K, asimetrična raspodjela ¬ prenaponska zaštita 10 kV ¬ klasa električne izolacije I ¬ protektor zaštićen rasterom ¬ montažna kutija i priključni pribor Ukupno za materijal, transport i rad po stubiću. Kompletirano i pušteno u rad	4,00 kom
10	ELEKTROMONTAŽNI RADOVI	Iskop rova za polaganje kablova rasvjete staze, dimenzija 0,4 x 0,80m, sa nasipanjem sloja pijeska - jalovine d=10 cm, ispod i iznad kablova koji se nalaze u bužiru Ø63mm i zatrpavanje slojem tampona	14,40 m2