

UPRAVA JAVNIH RADOVA

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 04-3/22

Redni broj iz Plana javnih nabavki : 97

Djelovodni br. 01426/22-825/2

Podgorica, 01.03.2022.godine

Na osnovu člana 94 stav 1 Zakona o javnim nabavkama Uprava javnih radova, objavljuje na Portalu javnih nabavki

IZMJENA BR. 2
TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
ZA IZVOĐENJE RADOVA IZGRADNJI SAOBRAĆAJNICE- SEKUNDARNA
PUTNA MREŽA ZA POTREBE AUTOBUSKE STANICE U NASELJU BARE-
IGALO, OPŠTINA HERCEG NOVI

1. Mijenja se stavka:

72	Taktilne crte (nabavka i montaža). taktilna crta upozorenja, čepaste strukture, 40x40cm		124	kom
----	---	--	-----	-----

I sada glasi:

72	Taktilne crte (nabavka i montaža). taktilna crta upozorenja, čepaste strukture, 40x40cm, sa 36 crta po komadu. Boja taktilnih crta SIVA. Materijal za izradu traka je od recikliranih materijala kompozitne smole od proizvođača koji moraju garantovati kvalitet i dugotrajnost proizvoda. Za ugradnju je neophodno površinu prije ugradnje oprati i odmastiti odgovarajućim sredstvima, taktilnu traku zalijepiti dvokomponentnim epoksidnim ljepilom za ovu namjenu i zatim utiplatiti na 4 ćoška i u sredinu sarafima i tiplama dužine 5cm.		124	kom
----	--	--	-----	-----

2. Mijenja se stavka:

73	taktilna crta vođenja 40x40cm		93	kom
----	-------------------------------	--	----	-----

I sada glasi:

73	Taktilna crta vođenja 40x40cm, sa 5 crta po komadu. Boja taktilnih crta SIVA. Materijal za izradu traka je od recikliranih materijala kompozitne smole od proizvođača koji moraju garantovati kvalitet i dugotrajnost proizvoda. Za ugradnju je neophodno površinu prije ugradnje oprati i odmastiti odgovarajućim sredstvima, taktilnu traku zalijepiti dvokomponentnim epoksidnim ljepilom za ovu namjenu i zatim utiplatiti na 4 ćoška i u sredinu sarafima i tiplama dužine 5cm.		93	kom
----	---	--	----	-----

3. Mijenja se stavka:

100.	ZATRPAVANJE ROVA. Nabavka, transport i ugradnja tampona-jalovine za zatrpavanje kanalskih rovova sa montiranim i ispitanim cjevovodom (komplentna zamjena materijala iz iskopa). Zatrpavanje se obavlja u slojevima, debljine 30 cm, uz propisno nabijanje do postizanja potrebnog modula stišljivosti. Zatrpavanje prvog sloja rova se obavlja ručno, a ostali slojevi ručno i mašinski uz uslov da se prilikom zatrpavanja rova mašinama ne prelazi preko rova sa montiranim cjevovodom i da slojevi ne budu deblji od 50 cm uz propisno nabijanje. Za nasip koristiti materijal iz iskopa. Obračun po m ³ utrošenog tampona za zatrpavanje kanalskog rova u zbijenom stanju prema tabelarnim dokaznicama		365,67	m3
------	--	--	--------	----

I sada glasi

100.	ZATRPAVANJE ROVA. Nabavka, transport i ugradnja tampona-jalovine za zatrpavanje kanalskih rovova sa montiranim i ispitanim cjevovodom (komplentna zamjena materijala iz iskopa). Zatrpavanje se obavlja u slojevima, debljine 30 cm, uz propisno nabijanje do postizanja potrebnog modula stišljivosti. Zatrpavanje prvog sloja rova se obavlja ručno, a ostali slojevi ručno i mašinski uz uslov da se prilikom zatrpavanja rova mašinama ne prelazi preko rova sa montiranim cjevovodom i da slojevi ne budu deblji od 50 cm uz propisno nabijanje. Obračun po m ³ utrošenog tampona za zatrpavanje kanalskog rova u zbijenom stanju prema tabelarnim dokaznicama		365,67	m3
------	--	--	--------	----

4. Mijenja se stavka:

223.	KONSTRUKCIJA. U okviru proračun količina pojedinih vrsta radova nisu računate količine iskopa i zasipa u dijelu zidova (ove količine sračunate su u projektu saobraćajne trase), već samo količine filterskog sloja iza masivnog zida pos z3 i količine iskopa i zasipa u dijelu konstrukcije propusta sa taložnicama. Zemljani radovi - a/ iskop u tlu III i IV kategorije za potrebe izrade ab		341,6	m3
------	--	--	-------	----

	propusta sa taložnicama. Iskop se vrši u sklopu širokog iskopa za saobraćajnicu. Iskop se vrši mašinski uz ručnu doradu. Iskopani materijal ukoliko se ne koristi za potrebe na gradilištu, odvesti do deponije sa std 10km. u cijenu uključiti iskop, utovar, transport i istovar iskopanog materijala. obračun se vrši po m3 iskopanog materijala u samoniklom stanju.			
--	--	--	--	--

I sada glasi

223.	KONSTRUKCIJA. U okviru proračun količina pojedinih vrsta radova nisu računane količine iskopa i zasipa u dijelu zidova (ove količine sračunate su u projektu saobraćajne trase), već samo količine filterskog sloja iza masivnog zida pos z3 i količine iskopa i zasipa u dijelu konstrukcije propusta sa taložnicama. Zemljani radovi - a/ iskop u tlu III i IV kategorije za potrebe izrade ab propusta sa taložnicama. Iskop se vrši u sklopu širokog iskopa za saobraćajnicu, a iskopani materijal se odvozi na deponiju. Iskop se vrši mašinski uz ručnu doradu. Obračun se vrši po m3 iskopanog materijala u samoniklom stanju.		341,6	m3
------	---	--	-------	----

Vrši se izmjena tenderske dokumentacije na način što se mijenja tačka 9 NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA i glasi:

9. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 17.03.2022. godine do 10.00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 17.03.2022. godine u 10.00 sati.

☒ Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul. Arsenija Boljevića 2A, City Mall, Podgorica
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Uprava javnih radova, ul. Arsenija Boljevića 2A, City Mall, 81000 Podgorica

radnim danima od 10.0 do 14.0 sati, zaključno sa danom 17.03.2022. godine do 10.00 sati

Javno otvaranje dijela ponude koji se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude održaće se dana **17.03.2022. godine u 10.00 sati** u prostorijama naručioca na adresi ul Arsenija Boljevića br. 2A, Podgorica. “

Predsjedavajući Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke:
Milica Bakić

