

UPRAVA JAVNIH RADOVA

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 04-3/22

Redni broj iz Plana javnih nabavki : 97

Djelovodni br. 01-426/22-825/1

Podgorica, 01.03.2022.godine

Na onovu člana 95 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list CG", br. 74/2019), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke Uprava javnih radova, objavljuje na Portalu javnih nabavki

POJAŠNJENJE 2

TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI SAOBRAĆAJNICE- SEKUNDARNA PUTNA MREŽA ZA POTREBE AUTOBUSKE STANICE U NASELJU BARE- IGALO, OPŠTINA HERCEG NOVI

Na zahtjev zainteresovanog ponuđača ovim razjašnjenjem, daju se sljedeći odgovori:

1. Pitanje:

Stavke 72 i 73 glase:

72 - Taktilne crte (nabavka i montaža). taktilna crta upozorenja, čepaste strukture, 40x40cm – 124 kom

73 - taktilna crta vođenja 40x40cm – 93 kom

Molimo vas da potvrdite da jedinica mjere komad u stavci 72 obuhvata 36 komada kao što je dato u detalju taktilnih traka. Isto pitanje se odnosi i na stavku 73.

Definisati boju i vrstu materijala (melakrilat ili...) za obje stavke i dostaviti crtež postavljanja taktilnih traka vođenja i taktilnih crta upozorenja (isto nema u projektu osim detalja).

1. Odgovor:Odgovor na ovo pitanje je obuhvaćen i izmjenom tenderske dokumentacije.

2. Pitanje:

Pozicija broj 100 glasi:

100.	ZATRPAVANJE ROVA. Nabavka, transport i ugradnja tampona-jalovine za zatrpavanje kanalskih rovova sa montiranim i ispitanim cjevovodom (komplentna zamjena materijala iz iskopa). Zatrpavanje se obavlja u slojevima, debljine 30 cm, uz propisno nabijanje do postizanja potrebnog modula stišljivosti. Zatrpavanje prvog sloja rova se obavlja ručno, a ostali slojevi ručno i mašinski uz uslov da se prilikom zatrpavanja rova mašinama ne prelazi preko rova sa montiranim cjevovodom i da slojevi ne budu deblji od 50 cm uz		365,67	m3
------	---	--	--------	----

Uprava javnih radova, Ul. Arsenija Boljevića 2a/ City Mall/ III sprat, 81000 Podgorica

tel. (020) 230-223, 230-227, fax (020) 230-228,

E-mail: ujr@ujr.gov.me

Web sait: www.ujr.gov.me

	propisno nabijanje. Za nasip koristiti materijal iz iskopa. Obračun po m ³ utrošenog tampona za zatrpavanje kanalskog rova u zbijenom stanju prema tabelarnim dokaznicama			
--	--	--	--	--

Molimo vas da se izjasnite da li će se koristiti materijal iz pozajmišta ili iskopa za nasipanje rova?

1. Odgovor:Odgovor na ovo pitanje je obuhvaćen izmjenom tenderske dokumentacije.

3. Pitanje:

Pozicija broj 223 glasi:

223.	KONSTRUKCIJA. U okviru proračun količina pojedinih vrsta radova nisu računate količine iskopa i zasipa u dijelu zidova (ove količine sračunate su u projektu saobraćajne trase), već samo količine filterskog sloja iza masivnog zida pos z3 i količine iskopa i zasipa u dijelu konstrukcije propusta sa taložnicama. Zemljani radovi - a/ iskop u tlu III i IV kategorije za potrebe izrade ab propusta sa taložnicama. Iskop se vrši u sklopu širokog iskopa za saobraćajnicu. Iskop se vrši mašinski uz ručnu doradu. Iskopani materijal ukoliko se ne koristi za potrebe na gradilištu, odvesti do deponije sa std 10km. u cijenu uključiti iskop, utovar, transport i istovar iskopanog materijala. obračun se vrši po m3 iskopanog materijala u samoniklom stanju.		341,6	m3
------	---	--	-------	----

Molimo da dio teksta označen žutom bojom izbrišete iz opisa, jer je alternativan. Molimo vas da se izjasnite da li će se iskopani materijal koristiti za nasipanje ili će se transportovati na deponiju?

2. Odgovor:Odgovor na ovo pitanje je obuhvaćen izmjenom tenderske dokumentacije.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke
Milica Bakić

