

## PREGLED POSTUPKA #15630

### 1 PODACI O NARUČIOCU

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Naziv naručioca | JU OSNOVNA ŠKOLA RADOMIR MITROVIĆ |
| PIB             | 02015013                          |
| E-mail          | skola@os-rmitrovic.edu.me         |
| Telefon         | 051/230-059                       |
| Internet adresa | www.radomirmitrovic.home.blog     |
| Fax             | 051/230-059                       |
| Adresa          | Voja Maslovarića 1                |
| Grad            | Berane                            |
| Poštanski broj  | 84300                             |

### 2 OSNOVNI PODACI

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Opis predmeta javne nabavke | Radovi na sanaciji toaleta u područnom odjeljenju |
| Status                      | U izradi                                          |
| Vrsta predmeta              | Radovi                                            |
| Vrsta postupka              | Jednostavna nabavka                               |
| Službenik za javne nabavke  | Tamara Kenjić                                     |
| Kontakt                     | 068/021-562                                       |
| Datum objave                | 07.03.2022. 09:00                                 |

|          |                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napomena | Nabavka radova na sanaciji toaleta u područnom odjeljenju JU OŠ "Radomir Mitrović" u Petnjiku, u svemu prema zahtjevima i uslovima Naručioca postavljenim u Zahtjevu za dostavljanje ponuda. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3 FAZE U POSTUPKU

| Vrsta faze                   | Opis                         | Početak podnošenja | Kraj podnošenja  | Datum otvaranja  | Status |
|------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------|
| Zahtjev za podnošenje ponuda | Zahtjev za podnošenje ponuda | 07.03.2022 09:00   | 14.03.2022 10:00 | 14.03.2022 10:00 | U toku |

### 4 DODATNE INFORMACIJE

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Predmet javne nabavke se nabavlja   | kao cjelina |
| <b>Posebni oblici javne nabavke</b> |             |
| Okvirni sporazum                    | Ne          |
| Dinamički sistem nabavki            | Ne          |
| Elektronska aukcija                 | Ne          |
| Elektronski katalog                 | Ne          |
| <b>Nabavka se sprovodi kao</b>      |             |
| Zajednička nabavka                  | Ne          |
| Centralizovana nabavka              | Ne          |

### 5 STAVKE PLANA

| Godina | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vrijednost nabavke | Vrijednost PDV | Okvirni sporazum | Vrijednost OS | Vrijednost PDV OS | Vrsta postupka      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 2022   | <b>JU OSNOVNA ŠKOLA RADOMIR MITROVIĆ</b><br><b>Radovi na sanaciji toaleta u područnom odjeljenju</b><br>24910000 - Ljepila<br>38622000 - Ogledala<br>44111900 - Keramičke pločice za oblaganje<br>44115210 - Vodoinstalaterski materijali<br>44411000 - Sanitarije<br>44411100 - Slavine<br>44411300 - Umivaonici<br>44411700 - Toaletna sjedišta, poklopci, školjke i vodokotlići<br>44411800 - Pisoari<br>45453100 - Sanacijski radovi | 10.743,85 EUR      | 2.256,15 EUR   | -                | -             | -                 | Jednostavna nabavka |

## 6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

| Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tip uslova / zahtjeva            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje važeću licencu projektanta i izvođača radova kojom se utvrđuje ispunjenost uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova. | Uslovi za obavljanje djelatnosti |
| Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2                                                                                                                                                                                                                                                                 | Drugi uslovi                     |
| Garantni rok za izvedene radove, ugrađenu opremu, instalacije i uređaje je minimum 2 (dvije) godine. Garantni rokovi počinju teći od dana primopredaje ugovorenih radova. Garantni rok izraziti u godinama                                                                                                                                                                                                                             | Garantni rok                     |
| Područno odjeljenje JU OŠ "Radomir Mltrović" u Penjiku, Berane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mjesto izvršenja ugovora         |
| Virmanski, na račun izvođača                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Način plaćanja                   |
| Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana uvođenja izvođača u posao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rok izvršenja ugovora            |
| U roku od 30 dana od dana dostavljanja okončane situacije ovjerene i potpisane od strane Nadzornog organa i Naručioca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rok plaćanja                     |

## 7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

| Opis   |
|--------|
| Cijena |

## 8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **10.743,85 EUR**

### TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

|   | Opis predmeta nabavke                             | Bitne karakteristike predmeta nabavke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Količina |
|---|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | Radovi na sanaciji toaleta u područnom odjeljenju | Ručni iskop zemlje 3 i 4 kategorije za formiranje novih temelja samaca u postojećem objektu (u prizemlju objektu). U obzir uzeti i ručno štemovanje podne betonske ploče (pikamerisanje) sa iznošenjem viška iskopa i šuta van objekta,utovar i odvoz na deponiju do 5 km. Dimnezije temelja (50x50x50) cm, (50x54x50 )cm, (30x65x50 ) cm,(50x60x50 ) cm.Obračun po m3 izvršenog iskopa | 0,98 m3  |
| 2 | Radovi na sanaciji toaleta u poručnom odjeljenju  | Ručni iskop zemlje 3 i 4 kategorije za formiranje kanalskog rova radi polaganja kanalizacionih i vodovodnih cijevi u prizemlju objekta. U obzir uzeti i ručno štemovanje podne betonske ploče (pikamerisanje) sa iznošenjem viška iskopa i šuta van objekta,utovar i odvoz na deponiju, iskop dijela rov a van ovjekta. Prosječne dimenzije rova 40x60 cm. Obračun po m3                | 7,20 m3  |
| 3 | Radovi na sanaciji toaleta u područnom odjeljenju | Nabavka materijala i betoniranje temelja samaca u prizemlju objekta betonom MB 30 . Obračun po m3 ugrađenog betona                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,98 m3  |

|   |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|---|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4 | Radovi na sanaciji toaleta u područnom odjeljenju | Nabavka materijala i betoniranje novoprojektovanih stubova u prizemlju objekta betonom MB 30 u potrebnoj oplati . Dimnezije stubova 20x20 cm, 20x54 cm ,20x45 cm ,prema detaljima iz projekta.Obračun po m3 ugrađenog betona                                                                                                                                                                                                                        | 1,39 m3  |
| 5 | Radovi na sanaciji toaleta u područnom odjeljenju | Nabavka materijala i betoniranje novoprojektovanih greda (podvlaka ) u međuspratnoj ploči ispod hodnika i zbornice betonom MB 30 u potrebnoj oplati . Dimnezije greda 20x25 cm, 20x54 cm ,prema detaljima iz projekta. Voditi računa o statičkoj stabilnosti postojećih zidova sprata,a posebno o stabilnosti zida između hodnika i zbornice sprata. Radove izvoditi uz prisustvo stručnog lica i nadzornog organa. Obračun po m3 ugrađenog betona. | 1,44 m3  |
| 6 | Radovi na sanaciji toaleta u područnom odjeljenju | Nabavka materijala i betoniranje novoprojektovane međuspratne AB ploče d=14 cm (ploča ispod hodnika i zbornice ) , betonom MB 30 u potrebnoj oplati . Dimnezije osnove ploče 3,5x7,3 m , prema detaljima iz projekta. Obračun po m3 ugrađenog betona.                                                                                                                                                                                               | 3,58 m3  |
| 7 | Radovi na sanaciji toaleta u područnom odjeljenju | Nabavka materijala i betoniranje novoprojektovanih vertikalnih serklaža u spratu objekta ( zidovi novoprojektovanih mokrih čvorova ), betonom MB 30 u potrebnoj oplati . Dimnezije serklaža 12x12 cm ,prema detaljima iz projekta. Obračun po m3 ugrađenog betona.                                                                                                                                                                                  | 0,22 m3  |
| 8 | Radovi na sanaciji toaleta u područnom odjeljenju | Nabavka materijala i zidanje zidova d=12 cm , mokrog čvora u spratu objektza opekarskim blokom, u produžnom mlateru prema detaljima iz projekta.U obzir uzeti i izradu AB nadvratnika. Obračun po m2 gotovog zidanja.                                                                                                                                                                                                                               | 17,40 m2 |

|    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |          |
|----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 9  | Radovi na sanaciji toaleta u područnom odjeljenju | Nabavka materijala i malterisanje novih zidova mokrog čvora produžnim malterom u dva sloja . Obračun po m2 gotovog malterisanja                                                                                     | 39,90 m2 |
| 10 | Radovi na sanaciji toaleta u područnom odjeljenju | Nabavka materijala i ugradnja podnih keramičkih pločica prve klase na cementnom malteru (podovi mokrog čvora,hodnika i zbornice ). Pločice po izboru investitora i nadzornog organa. Obračun po m2                  | 25,60 m2 |
| 11 | Radovi na sanaciji toaleta u područnom odjeljenju | Nabavka materijala i ugradnja zidnih keramičkih pločica prve klase na lijepku za pločice (zidovi mokrog čvora, i dio zida zbornice oko umivaonika). Pločice po izboru investitora i nadzornog organa. Obračun po m2 | 32,50 m2 |
| 12 | Radovi na sanaciji toaleta u područnom odjeljenju | Nabavka materijala i ugradnja soklica h=6 cm od keramičkih pločica istog tipa kao podne ( u hodniku sprata ) . Obračun po m1                                                                                        | 14,90 m1 |
| 13 | Radovi na sanaciji toaleta u područnom odjeljenju | Nabavka i ugradnja WC šolje (mono blok sa niskim vodokotlićem ) sa svim elementima za povezivanje na ViK instalacije i stavljanje u funkcionalno stanje .Obračun po komadu                                          | 2,00 kom |
| 14 | Radovi na sanaciji toaleta u područnom odjeljenju | Nabavka i ugradnja umivaonika 60x40 cm sa svim elementima za stavljanje u funkcionalno stanje i povezivanje na ViK mrežu. Obračun po komadu                                                                         | 2,00 kom |
| 15 | Radovi na sanaciji toaleta u područnom odjeljenju | Nabavka i ugradnja slavina za umivaonik (hladna i topla voda ) sa svim povezivanjima na mrežu i stavčljanje u funkcionalno stanje. Obračun po komadu                                                                | 2,00 kom |
| 16 | Radovi na sanaciji toaleta u područnom odjeljenju | Nabavka i ugradnja bojlera 80 l sa svim potrebnim sredstvima za montažu i povezivanjima na vodovodnu mrežu. Obračun po komadu.                                                                                      | 1,00 kom |

|    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 17 | Radovi na sanaciji toaleta u područnom odjeljenju | Nabavka i ugradnja ogledala, za postavljanje iznad umivaonika. Obračun po komadu                                                                                                                                                                                                            | 2,00 kom |
| 18 | Radovi na sanaciji toaleta u područnom odjeljenju | Nabavka i ugradnja držača za toalet papir .Obračun po komadu                                                                                                                                                                                                                                | 2,00 kom |
| 19 | Radovi na sanaciji toaleta u područnom odjeljenju | Nabavka i ugradnja držača za sapun.Obračun po komadu                                                                                                                                                                                                                                        | 2,00 kom |
| 20 | Radovi na sanaciji toaleta u područnom odjeljenju | Nabavka materijala i izrada kanalizacionih instalacija u mokrom čvoru PVC cijevima potrebnih prečnika f - 50,70,110, sa svim potrebnim lukovima radi povezivanja umivaonika, wc šolja sa glavnom odvodnom cijevi ( dvije kabine ,umivaonik u hodniku ,umivaonik u zbornici ). Obračun po m1 | 8,00 m1  |
| 21 | Radovi na sanaciji toaleta u područnom odjeljenju | Nabavka materijala i izrada vodovodnih instalacija 1/2" za povezivanje umivaonika (topla i hladna voda ) ,dvije wc šolje,bojler sa svim potrebnim fittingom,lukovima ,povezivanjima i dr.... Obračun po m1                                                                                  | 25,00 m1 |
| 22 | Radovi na sanaciji toaleta u područnom odjeljenju | Nabavka i ugradnja odvodne kanalizacije PVC cijevi f-110 mm za formiranje kanalizacionog odvoda do van objekta. Obračun po m1 ugrađene cijevi                                                                                                                                               | 12,00 m1 |
| 23 | Radovi na sanaciji toaleta u područnom odjeljenju | Nabavka materijala i izrada hidroizolacije u mokrom čvoru (dvije kabine ) .Izolaciju raditi u sledećim slojevima:premaz bitulitom,poliazbitol po hladnom postupku ,mrežica, poliazbitol. U obzir uzeti i uzdizanje uz zidove oko 15 cm. Obračun po m2                                       | 5,50 m2  |
| 24 | Radovi na sanaciji toaleta u područnom odjeljenju | Pažljiva demontaža postojeće drvene konstrukcije (grede , pod ) u hodniku i zbornici sa odvozom šuta na deponiju .Voditi računa o stabilnosti postojećeg pregradnog zida između hodnika i zbornice (ispod ovog zida se ne uklanja postojeće drvene grede ). Obračun po m2                   | 25,55 m2 |

|    |                                                   |                                                                                                                                                                                                            |           |
|----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 25 | Radovi na sanaciji toaleta u područnom odjeljenju | Nabavka materijala i bojenje zidova i plafona (hodnika,zbornice i spoljašnjih zidova mokrog čvora) ,disperzivnim bojama u dva sloja. Ton i nijansa po izboru investitora i nadzornog organa. Obračun po m2 | 106,00 m2 |
| 26 | Radovi na sanaciji toaleta u područnom odjeljenju | Nabavka i ugradnja unutrašnjih vrata od PVC-a bijele boje sa potrebnim okovima, bravom ,termo prekidom . Vrata su dimnezija 70x205 cm i ugrađuju se na mokrom čvoru. Obračun po komadu                     | 2,00 kom  |
| 27 | Radovi na sanaciji toaleta u područnom odjeljenju | Nabavka ,oblikovanje i ugradnja armaturnog željeza u novoprojektovane konstruktivne elemente. Armatura FA240/360, RA 400/500 ,MA 500/560. Obračun po kilogramu pravilno ugrađene armature.                 | 790,00 kg |