

PREGLED POSTUPKA #16362

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	UPRAVA ZA SPORT I MLADE
PIB	11068812
E-mail	usm@usm.gov.me
Telefon	020/684-900
Internet adresa	--
Fax	--
Adresa	Svetlane Kane Radović 3
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Prilagođavanja prostora omladinskog servisa osobama sa invaliditetom u Glavnom gradu Podgorica
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Dijana Džaković
Kontakt	068-634-330
Datum objave	09.03.2022. 13:55

Napomena	Ponuđač sačinjava i podnosi ponudu u svemu prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke bez uračunavanja poreza na dodatnu vrijednost. Ponuđena cijena iskazuje se brojčano u eurima. Ponuda ne može biti alternativna. Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2. U cijenu ponude uračunavaju se svi troškovi i popusti za cjelokupan predmet nabavke u skladu sa zahtjevom. Otvaranje ponuda nije javno. Na obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke nije dopuštena žalba. Naručilac zadržava pravo da poništi postupak jednostavne nabavke ako nije podnijeta nijedna ili nijedna ispravna ponuda i prije odlučivanja o ponudama, u slučaju objektivnih okolnosti (organizacione promjene, racionalizacija ili obezbijedenja predmeta nabavke po drugom osnovu), zbog kojih je prestala potreba za predmetom nabavke, s tim što u tom slučaju naručilac predmetnu nabavku ne može vršiti u tekućoj godini. U postupku jednostavne nabavke treba da se primjenjuju antikorupcijska pravila i mjere sprečavanja sukoba interesa u skladu sa Zakonom Predmetni postupak će sprovesti Službenik za javne nabavke.
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda - Prilagođavanja prostora omladinskog servisa osobama sa invaliditetom u Glavnom gradu Podgorica	09.03.2022 13:55	16.03.2022 10:00	16.03.2022 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2022	UPRAVA ZA SPORT I MLADE Prilagođavanje prostora omladinskog servisa osobama sa invaliditetom u Glavnom gradu Podgorica 45255400 - Radovi na montaži 45421000 - Stolarski radovi 45442100 - Molerski radovi	14.500,00 EUR	3.045,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): – Licenca o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.64/17; 044/18, 063/18, 11/19 i 82/20), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane nadležnog organa.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Drugi uslovi
Garantni rok: Izvodjač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od minimum 24 mjeseca. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta	Garantni rok
Način plaćanja je: Virmanski	Način plaćanja
Rok plaćanja je: U roku od 30 (trideset) dana od dana izvedenih radova i uredno dostavljene fakture.	Rok plaćanja
Rok izvođenja radova, odnosno izvršenja ugovora je 60 dana od datuma prijave radova.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvođenja radova, odnosno izvršenja ugovora je Glavni grad Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **14.500,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Pripremni radovi. Organizacija gradilišta, obezbjeđenje energetskih priključaka, dobijanje dozvola, saglasnosti. Organizacija privremene deponije.	Obračun i plaćanje paušalno.	1,00 paušalno
2	Demontaža i odvoz postojećih ulaznih vrata i fiksiranog dijela PVC panela. Odložiti na gradsku deponiju.	Obračun po komadu	1,00 komad
3	Demontaža postojećih unutrašnjih vrata sa pripadajućim lajsnama, okovima i mehanizmima. Odložiti na gradsku deponiju.	Obračun i plaćanje po komadu.	1,00 komad
4	Rušenje zida izvesti zajedno sa serklažima, nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Voditi računa o postojećim elektroinstalacijama i izmještanje istih ukoliko je potrebno. Upotreblijive blokove očistiti od maltera i složiti na deponiju. Šut prikupiti, iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cijenu ulazi i pomoćna skela.	Obračun se vrši po m2 zida a otvori se odbijaju.	6,00 m2

5	Pažljiva demontaža keramičkih pločica podova i zidova u visini od 1.5m, postavljenih u cementnom malteru. Pločice i podlogu skinuti do betonske konstrukcije. Šut iznijeti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju.	Obračun - po m ² zida ili poda.	19,50 m ²
6	Demontaža sanitarnih uređaja. Potrebno je demontirati WC šolju, vodokotlić i cijevi, lavabo, bojler. U cijenu uračunati demontažu komplet sanitarija sa pripadajućim elementima.	Obračun - paušalno.	1,00 paušalno
7	Demontaža kanalizacionih cijevi. Potrebno je demontirati kanalizacione cijevi, utovariti i odvesti neupotrebljiv materijal na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora.	Obračun - paušalno.	1,00 paušalno
8	Nabavka i ugradnja montažne rampe (napravljene prema standardima za ovaj element, čl. 11 Pravilnika) cca dužine 60cm i širine 1.1m	Obračun po komadu.	1,00 komad
9	Izrada orijentacionog plana za kretanje u objektu. Izrađen je reljefno i postavljen horizontalno na visinu od najviše 90 cm odnosno vertikalno najviše do 180 cm. Sadrži informacije na Brajevom pismu. Označen je oznakom pristupačnosti.	Obračun po komadu.	1,00 komad
10	Izrada reljefnih oznaka pored vrata. Sadrži informacije o prostoriji.	Obračun po komadu.	2,00 komad
11	Izrada naljepnica na ulaznim vratima, vratima koja vode ka hodniku i vratima od toaleta.	Obračun po komadu.	2,00 komad
12	Nabavka i ugradnja taktilne trake za orijentaciju, postavljenu u dogovoru sa Investitorom, u zavisnosti od rasporeda namještaja u prostoriji.	Obračun po m.	10,00 m

13	Nabavka i ugradnja taktilne trake za upozorenje postavljenu u dogovoru sa Investitorom, u zavisnosti od rasporeda namještaja u prostoriji.	Obračun po m.	3,20 m
14	Nabavka i ugradnja novih ulaznih vrata od PVC-a sa otvaranjem prema spolja i širinom 1.1m. Postavljanje i nivelacija praga. Čišćenje starog maltera i otpada, ako ga ima. Kada je prag postavljen, okvir postaviti preko njega. Voditi računa da je okrenut na pravu stranu, kao i da nije zarotiran (da je dno okvira na pragu, a vrh na zidu). Ugradnja silikona – nanositi ga u jednakim razmacima od vrha do dna okvira.	Obračun po komadu.	1,00 komad
15	Nabavka i ugradnja jednokrlnih unutrašnjih PVC vrata za toalet OSI - otvaranje spolja. Pun termo panel 3D štelujuće šarke, 5 tački zaključavanja (u kompletu sa alu kvakom, cilindrom, ključevima) Okove i brave prilagoditi namjeni, kvaka na vratima na visini od 90cm, ugrađen mehanizam za otvaranje vrata spolja u slučaju poziva u pomoć. U podu predvidjeti gumene odbojnice. Dimezije vrata 2.05x0.90m.	Obračun po komadu.	1,00 komad
16	Nabavka i ugradnja materijala za izradu pregradnog zida za toalet prilagođen potrebama osoba sa invaliditetom i jedne kabine toaleta sa dijelom za umivaonik. Pregradu uraditi gipskartonskim pločama 12.5mm postavljenim na metalnoj potkonstrukciji od čeličnih pocinkovanih profila. Ispuna je izolacioni sloj od mineralne vune debljine 10 cm. Spoj gipsanih ploča obraditi papirnom bandaž trakom.	Obračun po m2 kompletno završene pozicije prema navedenom opisu. U cijenu ulazi obrada izrada špaletni oko otvora. Obračun po m2	15,00 m2

17	Nabavka i ugradnja spuštеноg plafona sa horizontalnim neprekinutim pogledom, sa potkonstrukcijom od pocinkovanih čeličnih profila, ovješanih visilicama za postojeću konstrukciju. Potkonstrukcija se oblaže jednostrukim gipskartonskim pločama 12.5mm. Spoj gipsanih ploča obraditi papirnom bandaž trakom. Spoj plafona sa zidom izvesti sa razdelnom trakom.	Obračun po m2 kompletno završene pozicije prema navedenom opisu.	5,00 m2
18	Ugradnja vertikalnih lajsni na spoju između postojeće zidne pregrade i novoprojektovanane gipsane pregrade.	Obračun po m'.	12,00 m'
19	Nabavka i postavljanje sloja hidroizolacije ispod keramike. Jednokomponentni, tečni, hidroizolacioni premaz, koji formira vodonepropusnu, fleksibilnu membranu ispod keramike. Proizvod je namenjen za unutrašnju upotrebu.	Obračun po m2	5,00 m2
20	Nabavka i postavljanje podne protivklizne granitne keramike I klase koja se postavlja u ljepilu. Pločice postaviti po sistemu fuga na fugu sa fugovanjem toniranom vodonepropusnom fugen masom. Pločice po izboru projektanta i investitora.	Obračun po m2	5,00 m2

21	Nabavka i postavljanje zidne keramike I klase koja se postavlja u ljepilu. Do visine 1.60m od poda. Pločice postaviti po sistemu fuga na fugu sa fugovanjem toniranom vodonepropusnom fugen masom. Pločice po izboru projektanta i investitora.	Obračun po m2 ugrađene keramike.	14,50 m2
22	Pripremanje zida (obostrano) koji je rušen za postavljanje lijepka i mrežice. Čišćenje od nečistoća, prašine i struganje. Čišćenje izvršiti mehaničkim ili hemijskim putem.	Obračun po m2.	18,00 m2
23	Postavljanje lijepka i mrežice na oštećenom dijelu zida (obostrano). Nanosi se I sloj lijepka ravnomjerno na površinu, utiskuje se mrežica a zatim se nanosi II sloj lijepka. Spojevi dvije mrežice se rade sa oko 10% preklopa pa je potrebno nabaviti 10% više u odnosu na površinu zida.	Obračun po m2.	18,00 m2
24	Gletovanje i krečenje plafona na novim toaletima na kojima su izvršeni radovi bojiti poludisperzivnom bojom sa prethodnim propisnim gletovanjem površina glet masom. Gletovanje vršiti u potrebnom broju postupaka dok se ne dobije potpuno ravna površina, a bojenje dok se ne dobije ujednačen ton. Završno bojenje je dva puta u bijeloj boji.	Obračun po m ² računajući kompletan materijal, rad i skelu. U cijenu ulazi obrada špaletni oko otvora (otvori manji od 3m2 se ne oduzimaju od kvadrature). Obračun po m2.	5,00 m2

25	Gletovanje i krečenje zidova urađenih gipsanih pregrada. Obrada zidova (obostrano) na koji su izvršeni radovi poludisperzivnom bojom sa prethodnim propisnim gletovanjem površina glet masom. Gletovanje vršiti u potrebnom broju postupaka dok se ne dobije potpuno ravna površina, a bojenje dok se ne dobije ujednačen ton. Završno bojenje je dva puta u bijeloj boji.	Obračun po m ² računajući kompletan materijal, rad i skelu. U cijenu ulazi obrada špaletni oko otvora (otvori manji od 3m ² se ne oduzimaju od kvadrature). Obračun po m ² .	15,00 m ²
26	Nabavka i ugradnja konzolnog umivaonika od porcelanske keramike, sa odlivom i čepom. Jika umivaonik za osobe sa posebnim potrebama Mio 64x55cm, ili neki sličnih karakteristika. U cijenu uračunat sifon ventil i ostala oprema neophodna za ugranj, Umivaonik postaviti na visini od 80cm.	Obračun po komadu.	1,00 komad
27	Nabavka i ugradnja slavine: Ferro slavina za umivaonik za osobe sa posebnim potrebama ili neka sličnih karakteristika.	Obračun po komadu.	1,00 komad
28	Nabavka i ugradnja WC šolje: Jika wc šolja monoblok Mio, ili neki sličnih karakteristika.	Obračun po komadu.	1,00 komad
29	Nabavka i ugradnja Jika daske za wc šolju MIO, ili neka sličnih karakteristika.	Obračun po komadu.	1,00 komad
30	Uz WC šolju ugraditi dva držača za ruke dužine 90 cm, postavljena na zid u rasponu visine od 80 do 90 cm iznad površine poda, najmanje jedan držač za ruke koji mora biti preklopni sa pristupačne strane WC šolje, a drugi može biti fiksno pričvršćen na zid.	Obračun po komadu.	1,00 komad

31	Nabavka i ugradnja ogledala: UNIVERSUM INOX OGLEDALO INVALIDSKO 60X45CM ili neko sličnih karakteristika. U cijenu uračunat potreban materijal za ugradnju.	Obračun po komadu.	1,00 komad
32	Nabavka i ugradnja GROHE Umivaonik Bau Ceramic 550 bijeli Grohe, ili neki sličnih karakteristika.	Obračun po komadu.	1,00 komad
33	Nabavka i ugradnja - INKER Monoblok sa vertikalnim odvodom, ili neki sličnih karakteristika. u cijenu uključen kompletan materijal za montiranje elementa.	Obračun po komadu.	1,00 komad
34	Nabavka i ugradnja MSV daske za WC šolju sporo-spuštajuća, ili neka sličnih karakteristika u skladu sa ugrađenom WC šoljom.	Obračun po komadu.	1,00 komad
35	Nabavka i ugradnja bojlera sa sigurnosnim i nepovratnim ventilom sa originalnim priključnim cijevima. Bojler je vertikalni V=60 litara. Jediničnom cijenom su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi.	Obračun po komadu.	1,00 komad
36	Nabavka i ugradnja SANIPLAST ogledala - zidno pravougaono. Ili neko sličnih karakteristika. U cijenu uračulat materijal neophodan za ugradnju.	Obračun po komadu.	1,00 komad
37	Nabavka i ugradnja opreme za toalete, za oba novoizgrađena toaleta.	Obračun paušalno.	1,00 paušalno
38	Premještanje utičnica i prekidača na visinu 90-120cm . U poziciju uračunati potreban materijal, oprema i radovi za izmještanje utičnica, kao i za sanaciju i vraćanje u prvobitno stanje zidova, nakon izvršenih radova.	Obračun paušalno.	1,00 paušalno

39	Instalacija SOS sistema Putem ovog sistema je moguće poslati alarmni signal putem alarmnog sistema aktiviranjem SOS detektora. Sistem je predviđen kao pomoć osobama sa posebnim potrebama u hitnim slučajevima (povreda, nepredviđenih zdravstvenih problema...). Sistem se sastoji od centralnog uređaja (koji se ugrađuju u blizini recepcije), i SOS detekotra koji se ugrađuju u toaletima. Detektori se sa centralom povezuju sa kablom J-H(St)H 2x2x0.8 mm koji se polaže u odgovarajućim instalacionim cijevima unutrašnjeg prečnika Ø13mm dijelom po kablovskim regalima, dijelom iznad spuštenog plafona, a dijelom po zidu ispod maltera.	Obračun po komadu.	1,00 komad
----	---	--------------------	------------

40	Nabavka, transport i ugrađivanje PP-RCT cijevi za vodu klase PN10 (polipropilen sa unaprijeđenom kristalnom strukturom). Cijevi se isporučuju u štapovima i/ili koturima u različitim dužinama. Spojni elementi su klase PN20. Cijev može da izdrži dugotrajnu temperaturu od 70°C (za vodovodne sisteme) i 80°C (za sisteme grijanja) i maksimalni radni pritisak od 10 bara i kratkotrajnu temperaturu od 95°C. Cijevi se ugrađuju i koriste u skladu sa uputstvima proizvođača i spajaju se termofuziono pomoću spojnih elemenata. Instalacija se vrši u skladu sa DIN 1988 i higijenskim zahtjevima koji se regulišu u propisima DIN 1988 i DIN 4753. Spajanje PP-RCT cijevi sa drugim materijalima vrši se pomoću specijalnih prelaznih komada različitih dimenzija. Spojni elementi koji sadrže navoje od poniklovanog mesinga moraju biti proizvedeni u skladu sa normom DIN 2999. Cijevi se osiguravaju od pomjeranja pomoću obujmica i po uputstvu proizvođača. Kao Peštan Fluidtherm i sl.	Obračun se vrši paušalno.	1,00 paušalno
----	---	----------------------------------	----------------------

41	Nabavka, transport i montaža PVC kanalizacionih cijevi sa fazonskim komadima (prostorije 3,4 i 5). Cijevi spajati pomoću gumenih dihtunga. Pozicijom obuhvaćeno: sav upotrebljeni materijal sa rasturom, pripremno završni radovi, prenos materijala do mjesta montaže, razmjeravanje vodova po planu, probijanje otvora kroz zidove , izrada žljebova u zidovima za polaganje cevi i eventualno obziđivanje. Po potrebi po detaljima izvesti termo i akustičnu izolaciju cevi.	Obračun paušalno.	1,00 paušalno
42	Priključivanje kanalizacionih cijevi na postojeću mrežu. Jediničnom cijenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal.	Obračun se vrši paušalno.	1,00 paušalno
43	Ispitivanje cjevovoda na probni pritisak, koji treba usvojiti iz dosadašnjih eksploatacionih uslova. Vrijednost probnog pritiska iznosi 1.50x vrijednosti očekivanog radnog pritiska, a cjevovod se ispituje u trajanju od 24h, usled cega pad pritiska ne bi smio biti veći od 10%.	Obračun se vrši paušalno.	1,00 paušalno
44	Elaborat zaštite od požara	Obračun se vrši paušalno.	1,00 paušalno
45	Elaborat zaštite na radu	Obračun se vrši paušalno.	1,00 paušalno
46	Elaborat izvedenog stanja	Obračun se vrši paušalno.	1,00 paušalno