

PREGLED POSTUPKA #17945

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	FOND ZA ZAŠTITU DEPOZITA
PIB	02417596
E-mail	fzd@fzdcg.org
Telefon	020/210-466
Internet adresa	www.fzdcg.org
Fax	020/210-466
Adresa	Miljana Vukova bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Završni građevinsko zanatski radova
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Stevan Vukčević
Kontakt	067559991
Datum objave	08.04.2022. 14:30

Napomena

Zainteresovani ponudjači objekat mogu pogledati svakog radnog dana u terminu od 10h do 14h, na adresi ulica Stanka Dragojevića broj 4, Podgorica. Kontakt osoba Stevan Vukčević, broj telefona +38267559991.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke	08.04.2022 14:30	15.04.2022 12:00	15.04.2022 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2022	FOND ZA ZAŠTITU DEPOZITA Građevinski radovi 45400000 - Završni građevinski radovi 45450000 - Ostali završni građevinski radovi	39.000,00 EUR	8.190,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat treba da posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom, što se dokazuje dostavljanjem ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke), i to: - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane nadležnog ministarstva.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: Minimum 1 diplomiranog inženjera građevinarstva - sa licencom ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu), licencom i potvrdom o članstvu IKCG.	Stručna i tehnička sposobnost
Rok izvršenja ugovora je 45 kalendarskih dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je: objekat Fonda za zaštitu depozita, ulica Stanka Dragojevića broj 4, Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora

Rok plaćanja je: do 15 dana po završetku radova i prijema istih, na osnovu dostavljene fakture. Danom prijema radova smatraće se dostavljanje konačnog i usaglašenog zapisnika o prijemu izvedenih radova i finansijskog obračuna koji ovjeravaju Izvođač i Naručilac.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: virmanski.	Način plaćanja
Garantni rok: 2 godine. Garantni rok počinje teći od dana primopredaje ugovorenih radova.	Garantni rok
Izjava potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i ovjerena pečatom ponuđača da su bez posebnih napomena u tekstu pozicije, uvijek uračunati u cijenu:- čišćenje radnog prostora i odvoz šuta ponuđač je dužan da izvrši odmah po završetku radnog vremena ili izdatom nalogu od strane Naručioca. Ovakav nalog može uslijediti u bilo koje vreme u cilju sprečavanja gomilanja šuta u objektu, zaprečavanja gradilišta ili zaštite ranijih radova. Ponuđač je dužan da prilazne puteve i dvorište objekta drži uredno u toku trajanja radova i da očisti objekat i prostor oko objekta od šuta, na način da ne ugrožava funkciju tog objekta kao i okolnih objekata u toku izvođenja radova. Ponuđač je dužan da po završenim radovima detaljno očisti objekat od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu objekta gdje je izvodio radove. - zaštita na radu je obaveza ponuđača. -Naručilac ima pravo da zahtjeva sve vrste provjera radova i materijala, ako se sumnja u kvalitet, i to u bilo kojoj fazi radova. Za ovaj slučaj mora se oformiti komisija sa predstavnicima obje strane, po potrebi pojačana neutralnim stručnim licima ili specijalizovanom organizacijom. Troškove provjera snosi ponuđač ako se pokaže da je sumnja opravdana, u protivnom troškove snosi Naručilac. -Ponuđač je dužan da se tokom rada pridržava svih opštih, posebnih i internih propisa HTZ i PPZ.	Drugi uslovi
Podaci o ponuđaču: naziv ponuđača, adresa, grad, broj telefona i fax, poštanski broj, email adresa, PIB, kontakt osoba i internet stranica.	Drugi uslovi
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o nabavci dostavi naručiocu: - Garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora.	Drugi uslovi
Izjava-Obrazac 2	Drugi uslovi
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **29.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	PRIPREMNI RADOVI: Demontaža i premiještanje (u druge prostorije istog objekta) zatečenog inventara - radnih stolova i montaža i vraćanje istih nakon završenih radova.	Demontaža i premiještanje (u druge prostorije istog objekta) zatečenog inventara - radnih stolova i montaža i vraćanje istih nakon završenih radova.	15,00 kom.
2	PRIPREMNI RADOVI: Demontaža i premiještanje (u druge prostorije istog objekta) zatečenog inventara - plakara i montaža i vraćanje istih nakon završenih radova.	Demontaža i premiještanje (u druge prostorije istog objekta) zatečenog inventara - plakara i montaža i vraćanje istih nakon završenih radova.	12,00 kom.
3	HIDROIZOLATERSKI RADOVI-SUTEREN: Sanacija oštećenja - pukotina na zidovima u suterenskom prostoru radi zaprivanja curenja vode.	Injektiranje trajno vodonepropusne plastično-elastične smole radi zaptivanja curenja vode.	60,00 m1
4	GIPSARSKI RADOVI - SUTEREN: Nabavka i ugradnja ploča spuštenog plafona u "ostavi za oružje" na zatečenoj podkonstrukciji. Po odobrenom uzorku od strane investitora.	Mineralna (plafonska) ploča bijele boje dim: 12mmx600mmx600mm.	6,70 m2
5	GIPSARSKI RADOVI-SUTEREN: Nabavka i ugradnja ploča spuštenog plafona u "prostoriji za prebrojavanje novca" na zatečenoj podkonstrukciji. Po odbrenom uzorku od strane investitora investitora.	Mineralna (plafonska) ploča bijele boje dim: 12mmx600mmx600mm.	14,05 m2

6	GIPSARSKI RADOVI-PRIZEMLJE: Nabavka i ugradnja spušenog plafona u "prostoriji za šefa ekspoziture", na zatečenoj podkonstrukciji. Po odobrenom uzorku od strane investitora investitora.	Mineralna (plafonska) ploča bijele boje dim: 12mmx600mmx600mm.	12,50 m2
7	GIPSARSKI RADOVI-PRIZEMLJE: Nabavka i ugradnja ploča spušenog plafona u "kancelariji", na zatečenoj podkonstrukciji. Po odobrenom uzorku od strane investitora.	Mineralna (plafonska) ploča bijele boje dim: 12mmx600mmx600mm.	37,00 m2
8	GIPSARSKI RADOVI-PRIZEMLJE: Nabavka i ugradnja ploča spušenog plafona u "predprostoru", na zatečenoj podkonstrukciji. Po odobrenom uzorku od strane investitora.	Mineralna (plafonska) ploča bijele boje dim: 12mmx600mmx600mm.	3,70 m2
9	PRIZEMLJE: Nabavka i ugradnja panela spušenog plafona na "stepeništu", na pozicijama i u dimenzijama zatečenih. Po odobrenom uzorku od strane investitora.	Mineralna (plafonska) ploča bijele boje dim: 12mmx600mmx600mm.	12,30 m2
10	GIPSARSKI RADOVI-I SPRAT: Nabavka i ugradnja ploča spušenog plafona u "kancelariji", na zatečenoj podkonstrukciji. Po odobrenom uzorku od strane investitora.	Mineralna (plafonska) ploča bijele boje dim: 12mmx600mmx600mm.	28,00 m2
11	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI-SUTEREN/HOL SA STEPENIŠTEM:Nabavka materijala i premazivanje rešetkaste kovane ograde na stepeništu, boja kao postojeća, uz prethodnu pripremu šmirglanjem i antikorozivnom zaštitom na oštećnim mjestima.	Premazivanje antikorozivnom zaštitom u 2 sloja i završnom dekorativnom bojom za metal, u boji postojeće. Dim:L= (190+20+70+25)cm; h=1.05m	3,20 m2

12	MOLERSKI RADOVI-SUTEREN/HOL SA STEPENIŠTEM:Nabavka materijala, transport, priprema za moleraj i moleraj. Stavka obuhvata sanaciju manjih oštećenja	Premazivanje 2 puta disperzivnom bojom (vodoperiva za unutračnje površine) RAL 9010.	76,00 m2
13	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI-SUTEREN/SEFOVI: Nabavka materijala, šmirglanje, čišćenje, premazivanje čeličnih pragova na ulazu u sefove; boja kao postojeća.	Premazivanje antikorozivnom zaštitom u 2 sloja i završnom dekorativnom bojom sa visokim koeficijentom otpornosti na habanje, u boji postojeće. Dim: (0.94mx0.25m)x2kom	0,50 m2
14	MOLERSKI RADOVI-SUTEREN/SEFOVI: Nabavka materijala, transport, priprema za moleraj i moleraj. Stavka obuhvata sanaciju manjih oštećenja.	Premazivanje 2 puta disperzivnom bojom (vodoperiva za unutračnje površine) RAL 9010.	77,50 m2
15	SUTEREN/SEFOVI: Nabavka materijala i premazivanje zaštitne metalne rešetke, boja kao postojeća, uz prethodnu pripremu šmirglanjem i antikorozivnom zaštitom na oštećenim mjestima.	Premazivanje antikorozivnom zaštitom u 2 sloja i završnom dekorativnom bojom za metal, u boji postojeće. Dim.: 1.12mx1.80m	2,12 m2
16	MOLERSKI RADOVI-SUTEREN/TREZOR: Nabavka materijala, transport, priprema za moleraj i moleraj. Stavka obuhvata sanaciju manjih oštećenja.	Premazivanje 2 puta disperzivnom bojom (vodoperiva za unutračnje površine) RAL 9010.	82,70 m2
17	MOLESKO FARBARSKI RADOVI-SUTEREN/TREZOR: Nabavka materijala i premazivanje zaštitne metalne rešetke, boja kao postojeća, uz prethodnu pripremu šmirglanjem i antikorozivnom zaštitom na oštećenim mjestima.	Premazivanje antikorozivnom zaštitom u 2 sloja i završnom dekorativnom bojom za metal, u boji postojeće. Dim.: 1.12mx1.80m	2,12 m2
18	MOLERSKI RADOVI-SUTEREN/OSTAVA ZA ORUŽJE: Nabavka materijala, transport, priprema za moleraj i moleraj. Stavka obuhvata sanaciju manjih oštećenja.	Premazivanje 2 puta disperzivnom bojom (vodoperiva za unutračnje površine) RAL 9010.	26,30 m2

19	MOLESKI RADOVI-SUTEREN/PREBROJAVANJE NOVCA: Nabavka materijala, transport, priprema za moleraj i moleraj. Stavka obuhvata sanaciju manjih oštećenja.	Premazivanje 2 puta disperzivnom bojom (vodoperiva za unutračnje površine) RAL 9010.	38,80 m2
20	MOLERSKI RADOVI-STEPENIŠTE/SVE ETAŽE: Uklanjanje špatulata sa zidova.	Struganje špatulata sa zidova.	198,58 m2
21	MOLERSKI RADOVI-STEPENIŠTE/SVE ETAŽE: Gletovanje zidova nakon uklanjanja špatulata.	Nanošenje glet mase u 2 sloja, podloga, šmirglanje.	198,58 m2
22	MOLERSKI RADOVI-STEPENIŠTE/SVE ETAŽE: Nabavka materijala, transport, priprema za moleraj i moleraj.	Premazivanje 2 puta disperzivnom bojom (vodoperiva za unutračnje površine) RAL 9010.	198,58 m2
23	MOLERSKI RADOVI-STEPENIŠTE/SVE ETAŽE: Nabavka materijala, transport, priprema za moleraj i moleraj stepenišne ploče i bočnih strana. Stavka obuhvata eventualnu sanaciju manjih oštećenja.	Premazivanje 2 puta disperzivnom bojom (vodoperiva za unutračnje površine) RAL 9010.	69,60 m2
24	MOLESKI RADOVI-STEPENIŠTE/SVE ETAŽE: Nabavka materijala, transport, priprema za moleraj i moleraj plafona. Stavka obuhvata sanaciju eventualnih manjih oštećenja.	Premazivanje 2 puta disperzivnom bojom (vodoperiva za unutračnje površine) RAL 9010.	17,58 m2
25	HIDROIZOLATERSKI RADOVI/SUTEREN: Nanošenje penetrata na djelovima zidova u suterenu na kojima postoji prodor vlage sa spoljne strane. Stavka obuhvata nabavku materijala.	Nanošenje penetrata na djelovima zidova u suterenu na kojima postoji prodor vlage sa spoljne strane.	30,00 m2
26	MOLERSKO FARBARI RADOVI-STEPENIŠTE/SVE ETAŽE: Nabavka materijala i premazivanje rešetkaste kovane ograde na stepeništu, boja kao postojeća, uz prethodnu pripremu šmirglanjem i antikorozivnom zaštitom na oštećenim mjestima.	Premazivanje antikorozivnom zaštitom 2 sloja i završnom dekorativnom bojom za metal, u boji postojeće. Dim. L=19.87; h=1.05m	20,86 m2

27	MOLERSKI RADOVI-SUTEREN/HOL SA BIFEOM: Uklanjanje špatulata sa zidova.	Struganje špatulata	31,15 m2
28	MOLERSKI RADOVI-SUTEREN/HOL SA BIFEOM: Gletovanje zidova nakon uklanjanja špatulata.	Nanošenje glet mase u 2 sloja, podloga, šmirglanje.	31,15 m2
29	MOLERSKI RADOVI-SUTEREN/HOL SA BIFEOM: Nabavka materijala, transport, priprema za moleraj i moleraj zidova.	Premazivanje 2 puta disperzivnom bojom (vodoperiva za unutračnje površine) RAL 9010.	31,15 m2
30	MOLERSKI RADOVI-SUTEREN/HOL SA BIFEOM: Nabavka materijala, transport, priprema za moleraj i moleraj plafona. Stavka obuhvata sanaciju manjih oštećenja.	Premazivanje 2 puta disperzivnom bojom (vodoperiva za unutračnje površine) u postojećem koloritu po odbrenju investitora.	27,18 m2
31	GIPSARSKI RADOVI-SUTEREN/KONFENCIJSKA SALA: Nabavka i ugradnja gipskartonskih ploča tip vlagootporna, na dijelu postojećih oštećenja plafona u Konferencijskoj sali	Sanacija oštećenja od vlage ugradnjom gipskartom ploča tip vlagootporna na zatečenoj podkonstrukciji. Gletovanje sanirane površine.	6,50 m2
32	MOLERSKI RADOVI-SUTEREN/KONFERENCIJSKA SALA: Uklanjanje špatulata sa zidova.	Struganje špatulata.	90,09 m2
33	MOLERSKI RADOVI-SUTEREN/KONFERENCIJSKA SALA: Gletovanje zidova nakon uklanjanja špatulata.	Nanošenje glet mase u 2 sloja, podloga, šmirglanje.	90,09 m2
34	MOLERSKI RADOVI-SUTEREN/KONFERENCIJSKA SALA: Nabavka materijala, transport, priprema za moleraj i moleraj zidova.	Premazivanje 2 puta disperzivnom bojom (vodoperiva za unutračnje površine) RAL 9010.	90,09 m2
35	MOLERSKI RADOVI-SUTEREN/KONFERENCIJSKA SALA: Nabavka materijala, transport, priprema za moleraj i moleraj plafona (visina plafona h=4m). Stavka obuhvata sanaciju manjih oštećenja.	Premazivanje 2 puta disperzivnom bojom (vodoperiva za unutračnje površine) u postojećem koloritu po odbrenju investitora.	196,35 m2

36	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI-SUTEREN/KONFERENCIJSKA SALA: Nabavka materijala i premazivanje rešetkaste kovane ograde na stepeništu, boja kao postojeća, uz prethodnu pripremu šmirglanjem i antikorozivnom zaštitom na oštećnim mjestima.	Premazivanje antikorozivnom zaštitom 2 sloja i završnom dekorativnom bojom za metal, u boji postojeće. Ograda sa ispunom=4.90mx1.05m	5,14 m2
37	MOLERSKI RADOVI-SUTEREN/STUDIO TEHNIKE: Nabavka materijala, transport, priprema za moleraj i moleraj. Stavka obuhvata sanaciju manjih oštećenja.	Premazivanje 2 puta disperzivnom bojom (vodoperiva za unutračnje površine) RAL 9010.	23,31 m2
38	MOLERSKI RADOVI-SUTEREN/OSTAVA-MAGACIN: Nabavka materijala, transport, priprema za moleraj i moleraj. Stavka obuhvata sanaciju manjih oštećenja.	Premazivanje 2 puta disperzivnom bojom (vodoperiva za unutračnje površine) RAL 9010.	22,10 m2
39	MOLERSKI RADOVI-SUTEREN/SANITARNI ČVOR: Nabavka materijala, transport, priprema za moleraj i moleraj plafona.	Premazivanje 2 puta disperzivnom bojom (vodoperiva za unutračnje površine) RAL 9010.	9,75 m2
40	MOLERSKI RADOVI-PRIZEMLJE/ŠALTER SALA: Uklanjanje špatulata sa zidova.	Struganje špatulata sa zidova.	139,73 m2
41	MOLERSKI RADOVI-PRIZEMLJE/ŠALTER SALA: Gletovanje zidova nakon uklanjanja špatulata.	Nanošenje glet mase u 2 sloja, podloga, šmirglanje.	139,73 m2
42	MOLERSKI RADOVI-PRIZEMLJE/ŠALTER SALA: Nabavka materijala, transport, priprema za moleraj i moleraj zidova.	Premazivanje 2 puta disperzivnom bojom (vodoperiva za unutračnje površine) RAL 9010.	139,73 m2
43	MOLERSKI RADOVI-PRIZEMLJE/ŠALTER SALA: Nabavka materijala, transport, priprema za moleraj i moleraj plafona (visina plafona h=4m). Stavka obuhvata sanaciju eventualnih manjih oštećenja.	Premazivanje 2 puta disperzivnom bojom (vodoperiva za unutračnje površine) RAL 9010.	91,08 m2

44	MOLERSKI RADOVI-PRIZEMLJE/SALA ZA SASTANKE: Nabavka materijala, transport, priprema za moleraj i moleraj zidova. Stavka obuhvata sanaciju manjih oštećenja.	Premazivanje 2 puta disperzivnom bojom (vodoperiva za unutračnje površine) RAL 9010.	46,60 m2
45	MOLERSKI RADOVI-PRIZEMLJE/OBEZBJEĐENJE: Uklanjanje špatulata sa zidova.	Struganje špatulata sa zidova.	19,62 m2
46	MOLERSKI RADOVI-PRIZEMLJE/OBEZBJEĐENJE: Gletovanje zidova nakon uklanjanja špatulata.	Nanošenje glet mase u 2 sloja, podloga, šmirglanje.	19,62 m2
47	PRIZEMLJE/OBEZBJEĐENJE: Nabavka materijala, transport, priprema za moleraj i moleraj zidova.	Premazivanje 2 puta disperzivnom bojom (vodoperiva za unutračnje površine) RAL 9010.	19,62 m2
48	MOLERSKI RADOVI-PRIZEMLJE/ŠEF EKSPOZITURE: Nabavka materijala, transport, priprema za moleraj i moleraj zidova. Stavka obuhvata eventualnu sanaciju manjih oštećenja.	Premazivanje 2 puta disperzivnom bojom (vodoperiva za unutračnje površine) RAL 9010.	38,54 m2
49	MOLERSKI RADOVI-PRIZEMLJE/KANCELARIJA: Nabavka materijala, transport, priprema za moleraj i moleraj zidova. Stavka obuhvata sanaciju manjih oštećenja.	Premazivanje 2 puta disperzivnom bojom (vodoperiva za unutračnje površine) RAL 9010.	62,95 m2
50	MOLERSKI RADOVI-PRIZEMLJE/PREDPROSTOR: Nabavka materijala, transport, priprema za moleraj i moleraj. Stavka obuhvata sanaciju manjih oštećenja.	Premazivanje 2 puta disperzivnom bojom (vodoperiva za unutračnje površine) RAL 9010.	11,95 m2
51	MOLERSKI RADOVI-PRIZEMLJE/ČAJNA KUHINJA: Nabavka materijala, transport, priprema za moleraj i moleraj plafona. Stavka obuhvata eventualnu sanaciju manjih oštećenja.	Premazivanje 2 puta disperzivnom bojom (vodoperiva za unutračnje površine) RAL 9010.	3,10 m2

52	MOLERSKI RADOVI-PRIZEMLJE/SANITARNI ČVOR: Nabavka materijala, transport, priprema za moleraj i moleraj plafona. Stavka obuhvata eventualnu sanaciju manjih oštećenja.	Premazivanje 2 puta disperzivnom bojom (vodoperiva za unutračnje površine) RAL 9010.	7,80 m2
53	MOLERSKI RADOVI-PRIZEMLJE/STEPENIŠTE: Nabavka materijala, transport, priprema za moleraj i moleraj. Stavka obuhvata eventualnu sanaciju manjih oštećenja.	Premazivanje 2 puta disperzivnom bojom (vodoperiva za unutračnje površine) RAL 9010.	22,36 m2
54	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI-PRIZEMLJE/STEPENIŠTE: Nabavka materijala, i premazivanje rešetkaste metalne ograda na stepeništu, boja kao postojeća, uz prethodnu pripremu šmirglanjem i antikorozivnom zaštitom na oštećnim mjestima.	Premazivanje antikorozivnom zaštitom 2 slaja i završnom dekorativnom bojom za metal, u boji postojeće. Dim.:L= (1.12m+0.9m+1.02m)x2.66m	8,08 m2
55	MOLERSKI RADOVI-I SPRAT/SEKRETARICA-HOL: Nabavka materijala, transport, priprema za moleraj i moleraj. Stavka obuhvata sanaciju oštećenja.	Premazivanje 2 puta disperzivnom bojom (vodoperiva za unutračnje površine) RAL 9010.	57,40 m2
56	MOLERSKI RADOVI-I SPRAT/KABINET DIREKTORA: Nabavka materijala, transport, priprema za moleraj i moleraj. Stavka obuhvata sanaciju manjih oštećenja.	Premazivanje 2 puta disperzivnom bojom (vodoperiva za unutračnje površine) RAL 9010.	93,81 m2
57	MOLERSKI RADOVI-I SPRAT/SALA ZA SASTANKE: Nabavka materijala, transport, priprema za moleraj i moleraj. Stavka obuhvata eventualnu sanaciju manjih oštećenja.	Premazivanje 2 puta disperzivnom bojom (vodoperiva za unutračnje površine) RAL 9010.	63,10 m2

58	MOLERSKI RADOVI-I SPRAT/SOBA ZA ODMOR: Nabavka materijala, transport, priprema za moleraj i moleraj. Stavka obuhvata eventualnu sanaciju manjih oštećenja.	Premazivanje 2 puta disperzivnom bojom (vodoperiva za unutračnje površine) RAL 9010.	45,54 m2
59	MOLERSKI RADOVI-I SPRAT/ GARDEROBA: Nabavka materijala, transport, priprema za moleraj i moleraj. Stavka obuhvata eventualnu sanaciju manjih oštećenja	Premazivanje 2 puta disperzivnom bojom (vodoperiva za unutračnje površine) RAL 9010.	19,77 m2
60	MOLERSKI RADOVI-I SPRAT/KUPATILO: Nabavka materijala, transport, priprema za moleraj i moleraj plafona. Stavka obuhvata sanaciju manjih oštećenja.	Premazivanje 2 puta disperzivnom bojom (vodoperiva za unutračnje površine) RAL 9010.	4,06 m2
61	MOLERSKI RADOVI- I SPRAT/KANCELARIJA: Nabavka materijala, transport, priprema za moleraj i moleraj. Stavka obuhvata sanaciju manjih oštećenja.	Premazivanje 2 puta disperzivnom bojom (vodoperiva za unutračnje površine) RAL 9010.	89,22 m2
62	MOLERSKI RADOVI-I SPRAT/KANCELARIJA: ZIDOVI - Nabavka materijala, transport, priprema za moleraj i moleraj. Stavka obuhvata sanaciju manjih oštećenja.	Premazivanje 2 puta disperzivnom bojom (vodoperiva za unutračnje površine) RAL 9010.	50,72 m2
63	MOLERSKI RADOVI-I SPRAT/ČAJNA KUHINJA: Nabavka materijala, transport, priprema za moleraj i moleraj plafona. Stavka obuhvata sanaciju manjih oštećenja.	Premazivanje 2 puta disperzivnom bojom (vodoperiva za unutračnje površine) RAL 9010.	4,70 m2
64	MOLERSKI RADOVI-I SPRAT/SANITARNI ČVOR: Nabavka materijala, transport, priprema za moleraj i moleraj plafona. Stavka obuhvata sanaciju manjih oštećenja.	Premazivanje 2 puta disperzivnom bojom (vodoperiva za unutračnje površine) RAL 9010.	5,34 m2

65	MOLERSKI RADOVI-POTKROVLJE/HOL:Nabavka materijala, transport, priprema za moleraj i moleraj. Stavka obuhvata sanaciju manjih oštećenja.	Premazivanje 2 puta disperzivnom bojom (vodoperiva za unutračnje površine) RAL 9010.	46,53 m2
66	MOLERSKI RADOVI-POTKROVLJE/OSTAVA: Nabavka materijala, transport, priprema za moleraj i moleraj. Stavka obuhvata sanaciju manjih oštećenja.	Premazivanje 2 puta disperzivnom bojom (vodoperiva za unutračnje površine) RAL 9010.	25,90 m2
67	MOLERSKI RADOVI-POTKROVLJE/APARTAMAN A-PREDPROSTOR: Nabavka materijala, transport, priprema za moleraj i moleraj. Stavka obuhvata sanaciju manjih oštećenja.	Premazivanje 2 puta disperzivnom bojom (vodoperiva za unutračnje površine) RAL 9010.	20,11 m2
68	MOLERSKI RADOVI-POTKROVLJE/APARTAMAN A-SOBA SA KUHINJOM: Nabavka materijala, transport, priprema za moleraj i moleraj. Stavka obuhvata sanaciju manjih oštećenja.	Premazivanje 2 puta disperzivnom bojom (vodoperiva za unutračnje površine) RAL 9010.	61,88 m2
69	MOLERSKI RADOVI-POTKROVLJE/APARTAMAN A-SOBA: Nabavka materijala, transport, priprema za moleraj i moleraj. Stavka obuhvata sanaciju manjih oštećenja.	Premazivanje 2 puta disperzivnom bojom (vodoperiva za unutračnje površine) RAL 9010.	57,76 m2
70	MOLERSKI RADOVI-POTKROVLJE/APARTAMAN A-GARDEROBA: Nabavka materijala, transport, priprema za moleraj i moleraj. Stavka obuhvata sanaciju manjih oštećenja.	Premazivanje 2 puta disperzivnom bojom (vodoperiva za unutračnje površine) RAL 9010.	27,39 m2
71	MOLERSKI RADOVI-POTKROVLJE/APARTAMAN A-KUPATILO: Nabavka materijala, transport, priprema za moleraj i moleraj plafona. Stavka obuhvata sanaciju manjih oštećenja.	Premazivanje 2 puta disperzivnom bojom (vodoperiva za unutračnje površine) RAL 9010.	6,05 m2

72	MOLERSKI RADOVI-POTKROVLJE/APARTMAN B-PREDPROSTOR: Nabavka materijala, transport, priprema za moleraj i moleraj. Stavka obuhvata sanaciju manjih oštećenja.	Premazivanje 2 puta disperzivnom bojom (vodoperiva za unutračnje površine) RAL 9010.	18,03 m2
73	MOLERSKI RADOVI-POTKROVLJE/APARTMAN B-SOBA: Nabavka materijala, transport, priprema za moleraj i moleraj. Stavka obuhvata sanaciju manjih oštećenja.	Premazivanje 2 puta disperzivnom bojom (vodoperiva za unutračnje površine) RAL 9010.	76,53 m2
74	MOLERSKI RADOVI-POTKROVLJE/APARTMAN B-KUPATILO: Nabavka materijala, transport, priprema za moleraj i moleraj plafona. Stavka obuhvata sanaciju manjih oštećenja.	Premazivanje 2 puta disperzivnom bojom (vodoperiva za unutračnje površine) RAL 9010.	3,53 m2
75	MOLERSKI RADOVI-POTKROVLJE/APARTMAN C-PREDPROSTOR: Nabavka materijala, transport, priprema za moleraj i moleraj. Stavka obuhvata sanaciju manjih oštećenja.	Premazivanje 2 puta disperzivnom bojom (vodoperiva za unutračnje površine) RAL 9010.	19,66 m2
76	MOLERSKI RADOVI-POTKROVLJE/APARTMAN C-SOBA Nabavka materijala, transport, priprema za moleraj i moleraj. Stavka obuhvata sanaciju manjih oštećenja.	Premazivanje 2 puta disperzivnom bojom (vodoperiva za unutračnje površine) RAL 9010.	106,59 m2
77	MOLERSKI RADOVI-POTKROVLJE/APARTMAN C-KUPATILO: Nabavka materijala, transport, priprema za moleraj i moleraj plafona. Stavka obuhvata sanaciju manjih oštećenja.	Premazivanje 2 puta disperzivnom bojom (vodoperiva za unutračnje površine) RAL 9010.	4,01 m2
78	MOLERSKI RADOVI-POTKROVLJE/APARTMAN D-PREDPROSTOR: Nabavka materijala, transport, priprema za moleraj i moleraj. Stavka obuhvata sanaciju manjih oštećenja.	Premazivanje 2 puta disperzivnom bojom (vodoperiva za unutračnje površine) RAL 9010.	12,28 m2

79	MOLERSKI RADOVI-POTKROVLJE/APARTMAN D-SOBA: Nabavka materijala, transport, priprema za moleraj i moleraj. Stavka obuhvata sanaciju manjih oštećenja.	Premazivanje 2 puta disperzivnom bojom (vodoperiva za unutračnje površine) RAL 9010.	104,41 m2
80	MOLERSKI RADOVI-POTKROVLJE/APARTMAN D-KUPATILO: Nabavka materijala, transport, priprema za moleraj i moleraj plafona. Stavka obuhvata sanaciju manjih oštećenja.	Premazivanje 2 puta disperzivnom bojom (vodoperiva za unutračnje površine) RAL 9010.	3,63 m2
81	KERAMIČARSKI RADOVI-SUTEREN/HOL SA STEPENIŠTEM: Nabavka materijala, transport i zamjena oštećenih pozicija na stepeništu. Po odobrenom uzorku od strane investitora.	Podna keramika I kategorije. Dim. 30cmx30cm.	2,00 m2
82	PODOPOLAGAČKI RADOVI-RADOVUPRIZEMLJE/ŠEF EKSPOZITURE: Hoblovanje parketa do potrebne glatkoće za proces lakiranja i lakiranje. U cijenu uračunati nabavku potrebnog materijala.	Lakiranje u 2 sloja lakom na poliuretanskoj bazi, visokog sjaja.	12,50 m2
83	PODOPOLAGAČKI RADOVI-PRIZEMLJE/KANCELARIJA: Hoblovanje parketa do potrebne glatkoće za proces lakiranja i lakiranje. U cijenu uračunati nabavku potrebnog materijala.	Lakiranje u 2 sloja lakom na poliuretanskoj bazi, visokog sjaja.	37,00 m2
84	PODOPOLAGAČKI RADOVI-I SPRAT/ KABINET DIREKTORA: Hoblovanje parketa do potrebne glatkoće za proces lakiranja i lakiranje. U cijenu uračunati nabavku potrebnog materijala.	Lakiranje u 2 sloja lakom na poliuretanskoj bazi, visokog sjaja.	21,50 m2
85	PODOPOLAGAČKI RADOVI-I SPRAT/ SALA ZA SASTANKE: Hoblovanje parketa do potrebne glatkoće za proces lakiranja i lakiranje. U cijenu uračunati nabavku potrebnog materijala.	Lakiranje u 2 sloja lakom na poliuretanskoj bazi, visokog sjaja.	11,20 m2

86	PODOPOLAGAČKI RADOVI-I SPRAT/ SOBA ZA ODMOR: Hoblovanje parketa do potrebne glatkoće za proces lakiranja i lakiranje. U cijenu uračunati nabavku potrebnog materijala.	Lakiranje u 2 sloja lakom na poliuretanskoj bazi, visokog sjaja.	12,90 m2
87	PODOPOLAGAČKI RADOVI-I SPRAT/ GARDEROBA: Hoblovanje parketa do potrebne glatkoće za proces lakiranja i lakiranje. U cijenu uračunati nabavku potrebnog materijala.	Lakiranje u 2 sloja lakom na poliuretanskoj bazi, visokog sjaja.	2,90 m2
88	PODOPOLAGAČKI RADOVI-I SPRAT/ KANCELARIJA: Hoblovanje parketa do potrebne glatkoće za proces lakiranja i lakiranje. U cijenu uračunati nabavku potrebnog materijala	Lakiranje u 2 sloja lakom na poliuretanskoj bazi, visokog sjaja.	29,00 m2
89	PODOPOLAGAČKI RADOVI-I SPRAT/ KANCELARIJA: Hoblovanje parketa do potrebne glatkoće za proces lakiranja i lakiranje. U cijenu uračunati nabavku potrebnog materijala.	Lakiranje u 2 sloja lakom na poliuretanskoj bazi, visokog sjaja.	28,00 m2
90	PODOPOLAGAČKI RADOVI- POTKROVLJE/APARTMAN A-SOBA SA KUHINJOM: Hoblovanje parketa do potrebne glatkoće za proces lakiranja i lakiranje. U cijenu uračunati nabavku potrebnog materijala.	Lakiranje u 2 sloja lakom na poliuretanskoj bazi, visokog sjaja.	16,38 m2
91	PODO POLAGAČKI RADOVI- POTKROVLJE/APARTMAN A-SOBA: Hoblovanje parketa do potrebne glatkoće za proces lakiranja i lakiranje. U cijenu uračunati nabavku materijala.	Lakiranje u 2 sloja lakom na poliuretanskoj bazi, visokog sjaja.	16,25 m2

92	PODOPOLAGAČKI RADOVI- POTKROVLJE/APARTMAN B-SOBA : Nabavka transport i ugradnja hrastovog parketa. Stavka obuhvata i hobljenje parketa i nabavku materijala.	Parquet I kat. Dim:22mmx70mmx500mm.	8,00 m2
93	PODOPOLAGAČKI RADOVI- POTKROVLJE/APARTMAN B-SOBA : Hoblovanje parketa do potrebne glatkoće za proces lakiranja i lakiranje. U cijenu uračunati nabavku potrebnog materijala.	Lakiranje u 2 sloja lakom na poliuretanskoj bazi, visokog sjaja.	20,25 m2
94	PODOPOLAGAČKI RADOVI- POTKROVLJE/APARTMAN C-SOBA : Hoblovanje parketa do potrebne glatkoće za proces lakiranja i lakiranje. U cijenu uračunati nabavku potrebnog materijala.	Lakiranje u 2 sloja lakom na poliuretanskoj bazi, viskog sjaja.	20,25 m2
95	PODOPOLAGAČKI RADOVI- POTKROVLJE/APARTMAN D-SOBA : Hoblovanje parketa do potrebne glatkoće za proces lakiranja i lakiranje. U cijenu uračunati nabavku potrebnog materijala.	Lakiranje u 2 sloja lakom na poliuretanskoj bazi, visokog sjaja.	28,09 m2
96	OSTALI RADOVI-Čišćenje fasade: pranje fasade uz upotrebu deterdženta za pranje fasada pod špricom, do potpune odstranjenosti masnih naslaga i nečistoće.	Pranje fasade do visine h=3m, dužine l=40m.	120,00 m2
97	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI-Šmirglanje, čišćenje i priprema za završnu obradu i završna obrada rešetki na prozorima. Stavka obuhvata nabavku materijala.	Premazivanje antikorozivnom zaštitom u 2 sloja i završnom dekorativnom bojom za metal, u boji postojeće. Otvori dim.0.9mx1.8m, na istočnoj fasadi (kom 6) Obračun po m2.	9,72 m2

98	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI-Šmirglanje, čišćenje i priprema za završnu obradu i završna obrada rešetki na prozorima. Stavka obuhvata nabavku materijala.	Premazivanje antikorozivnom zaštitom u 2 sloja i završnom dekorativnom bojom za metal, u boji postojeće. Otvori dim.1.8mx2.2m, na zapadnoj i južnoj fasadi. (kom 3). Obračun po m2	11,88 m2
99	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI-Šmirglanje, čišćenje i priprema za završnu obradu rešetki na prozorima. Stavka obuhvata nabavku materijala.	Premazivanje antikorozivnom zaštitom u 2 sloja i završna dekorativna boja za metal, u boji postojeće. Otvori dim.0.9mx1.8m, na južnoj fasadi (kom 1). Obračun po m2	1,62 m2
100	BRAVARSKI RADOVI-Demontaža i uklanjanje postojećih nadstrešnica od leksana, sa postojeće konstrukcije, i odvoz na lokaciju po dogovoru sa investitorom.	Demontaža i uklanjanje postojećih nadstrešnica od leksana, sa postojeće konstrukcije, i odvoz na lokaciju po dogovoru sa investitorom.	15,35 m2
101	BRAVARSKI RADOVI-Nabavku materijala, transport i montažu nadstrešnica od leksana, u boji i teksturi kao zatečene. Montaža na postojećoj konstrukciji.	Površina koja se natkriva: 5.04mx1.25m + 7.24mx1.25m. U stavku uračunata prethodno šmirglanje, čišćenje i premazivanje postojeće konstrukcije antikorozivnom zaštitom u 2 sloja i dekorativnom bojom za metal u boji postojeće.	15,35 m2
102	HIDROIZOLATERSKI RADOVI-TERMIČKO POSTROJENJE, REZERVOAR i ŽARDINJERE: Nabavka materijala i ispuna pukotina plastično-elastičnim vodonepropusnim kitom.	Saniranje oštećenja	15,00 m1
103	MOLERSKO FASADERSKI RADOVI-TERMIČKO POSTROJENJE, REZERVOAR i ŽARDINJERE: Nabavka materijala, priprema i premazivanje fasade završnom vodonepropusnom fasadnom bojom	Premazivanje fasade vodonepropusnom fasadnom bojom na akrilnoj bazi u 2 sloja, tonirana u boji fasade na objektu. Prethodno pranje fasade uz upotrebu deterdženta za pranje fasada pod špricom, do potpune odstranjenosti masnih naslaga i nečistoće.	82,45 m2
104	BRAVARSKI RADOVI-STEPENIŠTE(SVE ETAŽE): Nabavka i ugradnja kvaka za otvaranje i zatvaranje alu. prozora i dovođenje istih u funkcionalno stanje.	Kvaka za zatvaranje i otvaranje prozora. Dim. prozora: 08mx0.8m	2,00 kom.

105	BRAVARSKI RADOVI-SUTEREN/HOL: Podmazivanje mehanizama otvaranje i zatvaranje drvenih kliznih vrata i dovođenje u stanje funkcionalnosti.	Dim. vrata: 3.12mx2.88m	1,00 kom.
106	BRAVARSKI RADOVI-PRIZEMLJE/ŠALTER SALA: Nabavka i ugradnja mehanizma za otvaranje i zatvaranje ulaznih staklenih kliznih senzor vrata i dovođenje istih u funkcionalno stanje.	Zamjenama mehanizma za otvaranje i zatvaranje ulaznih staklenih senzor kliznih vrata. Stavka obuhvata i demontažu starog mehanizma i ugradnju novog. Dim. vrata: 1.6mx2.20m	1,00 kom.
107	BRAVARSKI RADOVI-PRIZEMLJE ŠALTER SALA: Nabavka i ugradnja mehanizma za otvaranje i zatvaranje alu. prozora na prostorijama i dovođenje istih u funkcionalno stanje.	Zamjena mehanizama za ventus i klasično otvaranje prozora. Stavka obuhvata i demontažu starog i ugradnju novog mehanizma. Dim.prozora 1.8mx2.1m	3,00 kom.
108	BRAVARSKI RADOVI-PRIZEMLJE/ŠEF EKSPOZITURE: Nabavka i ugradnja mehanizma za otvaranje i zatvaranje prozora na prostorijama i dovođenje istih u funkcionalno stanje.	Zamjena mehanizama za ventus i klasično otvaranje prozora. Stavka obuhvata i demontažu starog i ugradnju novog mehanizma. Dim.prozora 0.96x1.9	2,00 kom.
109	BRAVARSKI RADOVI-PRIZEMLJE/ŠEF EKSPOZITURE: Nabavka i ugradnja venecijanera na prozorima.	Alu. Venecijaneri, lamele 25mm, boja siva. Dim.prozora 0.96x1.9 (kom 2) Obračun po m2.	3,65 m2
110	PODOPOLAGAČKI RADOVI-PRIZEMLJE/ŠEF EKSPOZITURE: Nabavka i ugradnja metalne lajsne na prelazu podova keramika-parket.	Metalna lasne sive boje.	0,90 m1
111	BRAVARSKI RADOVI-PRIZEMLJE/KANCELARIJA: Nabavka i ugradnja venecijanera na prozorima.	Alu. venecijaneri, lamele 25mm, boja siva. dim.prozora 0.96x1.9 (kom. 4) Obračun po m2.	7,30 m2
112	BRAVARSKI RADOVI-PRIZEMLJE/KANCELARIJA: Nabavka i ugradnja mehanizma za otvaranje i zatvaranje alu. prozora na prostorijama i dovođenje istih u funkcionalno stanje.	Zamjena mehanizma za ventus i klasično otvaranje prozora. Stavka obuhvata i demontažu starog i ugradnju novog mehanizma. Dim.prozora 0.96x1.9	4,00 kom.

113	PODOPOLAGAČKI RADOVI- PRIZEMLJE/KANCELARIJA: Nabavka i ugradnja metalne lajsne na prelazu podova keramika-parket.	Metalna lajsna sive boje.	0,90 m1
114	BRAVARSKI RADOVI-I SPRAT: Nabavka i ugradnja mehanizma za otvaranje i zatvaranje alu. prozora na prostorijama i dovođenje istih u funkcionalno stanje.	Zamjena mehanizma za ventus i klasično otvaranje prozora. Stavka obuhvata i demontažu starog i ugradnju novog mehanizma. Dim.prozora:(0.96mx1.5m)	5,00 kom.
115	BRAVARSKI RADOVI-I SPRAT: Nabavka i ugradnja mehanizama za otvaranje i zatvaranje balkonskih alu. vrata i dovođenje istih u funkcionalno stanje.	Zamjena mehanizama za ventus i klasično otvaranje balkonskih vrata. Stavka obuhvata i demontažu starog i ugradnju novog mehanizma. Dim.vrata:(1.36mx2.25m)	3,00 kom.
116	BRAVARSKI RADOVI-I SPRAT/KABINET DIREKTORA: Nabavka i ugradnja rolo komarnika i štelovanje mehanizama do dovođenja u ispravno stanje.	Rolo komarnik, sive nijanse. Stavka obuhvata i demontažu starog i ugradnju novog komarnika. Dim.prozora: (1.36mx2.25m)x2. Obračun po m2.	6,12 m2
117	BRAVARSKI RADOVI-I SPRAT/SALA ZA SASTANKE: Nabavka i ugradnja nedostajućih lamela alu. škura (popravka) i štelovanje mehanizama do dovođenja u ispravno stanje.	Obračun po komadu nedostajućih lamela, dim: 55cmx6.5cm.	1,00 kom.
118	BRAVARSKI RADOVI-I SPRAT/ SOBA ZA ODMOR: Nabavka i ugradnja nedostajućih lamela alu. škura (popravka) i štelovanje mehanizama do dovođenja u ispravno stanje.	Obračun po komadu nedostajućih lamela, dim: 45cmx6.5cm. Nedostajuće lamele su u 1 škuri.	2,00 kom.
119	BRAVARSKI RADOVI-I SPRAT/SOBA ZA ODMOR: Nabavka i ugradnja komarnika i štelovanje mehanizama do dovođenja u ispravno stanje.	Rolo komarnik, sive nijanse. Stavka obuhvata demontažu starog i ugradnju novog komarnika. Dim.prozora: (1.36mx2.25m)1kom. Obračun po m2.	3,06 m2

120	BRAVARSKI RADOVI-I SPRAT/KANCELARIJA: Nabavka i ugradnja nedostajućih lamela alu. škura (popravka) i štelovanje mehanizama do dovođenja u ispravno stanje.	Obračun po komadu nedostajućih lamela, dim. 28cmx6.5cm.	1,00 kom.
121	BRAVARSKI RADOVI-I SPRAT/KANCELARIJA: Nabavka i ugradnja komarnika i štelovanje mehanizama do dovođenja u ispravno stanje.	Rolo komarnik, sive nijanse. Stavka podrazumijeva i demontažu starog i ugradnju novog komarnika. Dim.prozora: (0.96mx1.5m)x3kom. Obračun po m2.	4,32 m2
122	BRAVARSKI RADOVI-I SPRAT/KANCELARIJA: Nabavka i ugradnja nedostajućih lamela alu. škura (popravka) i štelovanje mehanizama do dovođenja u ispravno stanje.	Obračun po komadu nedostajućih lamela, dim. 28cmx6.5cm. Nedostajuće lamele su u 1 škuri.	2,00 kom.
123	BRAVARSKI RADOVI-I SPRAT/KANCELARIJA: Nabavka i ugradnja komarnika i štelovanje mehanizama do dovođenja u ispravno stanje.	Rolo komarnik, siva nijansa. Stavka obuhvata i demontažu starog i ugradnju novog komarnika. Dim.prozora: (0.96mx1.5m)x3kom. Obračun po m2.	4,32 m2
124	BRAVARSKI RADOVI-POTKROVLJE: Nabavka i ugradnja mehanizma za otvaranje i zatvaranje alu. prozora na prostorijama i dovođenje istih u funkcionalno stanje.	Zamjena mehanizma za ventus i klasično otvaranje prozora. Stavka podrazumijeva i demotazu starog i montažu novog mehanizma. Dim.prozora:(1.20mx1.5m).	2,00 kom.
125	BRAVARSKI RADOVI-POTKROVLJE: Nabavka i ugradnja mehanizma za otvaranje i zatvaranje alu. prozora na prostorijama i dovođenje istih u funkcionalno stanje.	Zamjena mehanizama za ventus i klasično otvaranje prozora. Stavka obuhvata i demontažu starog i ugradnju novog mehanizma. Dim.prozora:(0.8mx1.5m)	3,00 kom.
126	BRAVARSKI RADOVI-POTKROVLJE/SOBA SA KUHINJOM: Nabavka i ugradnja komarnika i štelovanje mehanizama do dovođenja u ispravno stanje.	Rolo komarnik, sive nijanse. Stavka obuhvata i demontažu starog i ugradnju novog komarnika. Dim.prozora: (1.91mx2.25m)x1kom. Obračun po m2.	4,29 m2
127	BRAVARSKI RADOVI-POTKROVLJE/SOBA 2a: Nabavka i ugradnja komarnika i štelovanje mehanizama do dovođenja u ispravno stanje.	Rolo komarnik, sive nijanse. Stavka obuhvata demontažu starog i ugradnju novog komarnika. Dim.prozora: (1.20mx1.5m)x1kom. Obračun po m2.	1,80 m2

128	BRAVARSKI RADOVI-POTKROVLJE/SOBA 2b: Nabavka i ugradnja komarnika i štelovanje mehanizama do dovođenja u ispravno stanje.	Rolo komarnik, sive nijanse. Stavka obuhvata i demontažu starog i ugradnju novog komarnika. Dim.prozora: (1.20mx1.5m)x1kom. Obračun po m2.	1,80 m2
129	KERAMIČARSKI RADOVI-POTKROVLJE/KUPATILO 3b: Nabavka materijala, transport i zamjena oštećenih pozicija.	Keramičke pločice zidne. Dim. 30cmx30cm	1,50 m2
130	BRAVARSKI RADOVI-POTKROVLJE/SOBA 2b: Nabavka i ugradnja lamela alu. škura (popravka) i štelovanje mehanizama do dovođenja u ispravno stanje.	Obračun po komadu nedostajućih lamela, dim. 40cmx6.5cm. Lamele nedostaju u 1 škuri.	11,00 kom.
131	BRAVARSKI RADOVI-POTKROVLJE/SOBA 2c: Nabavka i ugradnja komarnika i štelovanje mehanizama do dovođenja u ispravno stanje.	Rolo komarnik, sive nijanse. Stavka obuhvata i demontažu starog i ugradnju novog komarnika. Dim.prozora: (0.8mx1.5m)x2kom. Obračun po m2.	2,40 m2
132	BRAVARSKI RADOVI-POTKROVLJE/SOBA 2c: Nabavka i ugradnja lamela alu. škura (popravka) i štelovanje mehanizama do dovođenja u ispravnno stanje.	Obračun po komadu nedostajućih lamela, dim 50cmx6.5. Lamele nedostaju u 1 škuri.	3,00 kom.
133	BRAVARSKI RADOVI-POTKROVLJE/SOBA 2d: Nabavaka i ugradnja lamela alu. škura i štelovanje mehanizama do dovođenja u ispravno stanje.	Obračun po komadu nedostajućih lamela, dim. 80cmx6.5cm. Lamele nedostaju u 1 škuri.	4,00 kom.
134	BRAVARSKI RADOVI-POTKROVLJE/SOBA 2d: Nabavka i ugradnja komarnika i štelovanje mehanizama do dovođenja u ispravno stanje.	Rolo komarnik, sive nijanse. Stavka obuhva demotažu starog i ugradnju novog komarnika. Dim.prozora:(0.8mx1.5m)x2kom. Obračun po m2.	2,40 m2
135	PODOPOLAGAČKI RADOVI-POTKROVLJE/SOBA 2d: Nabavka i montaža metalne lajsne na spoju podova.	Stavka obuhvata pripremu podloge. Lajsna sive boje.	0,98 m1

136	BRAVARSKI RADOVI-Čišćenje aluminijskih škura na prozirima i bakonskim vratima(demontaža, pranje i ponovna montaža).	Obostrano pranje uz upotrebu deterdženta za pranje pod špricom, do potpune odstranjenosti masnih naslaga i nečistoće. Podmazivanje i štelovanje i podmazivanje škura do dovođenja u funkcionalno stanje. Alu. skure su različitih dimenzija.	19,00 kom.
137	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI-KOVANA OGRADA OKO OBJEKTA: Uklanjanje postojeće boje i rđe sa oštećenih djelova rešetkaste ograde. Čišćenje, premazivanje antikorozivnom zaštitom u 2 sloja, i završnom dekorativnom bojom za metal, u boji postojeće.	Premazivanje antikorozivnom zaštitom 2 sloja i završnom dekorativnom bojom za metal, u boji postojeće. Ograda dim. h=1.7m. L=51m.	86,70 m2
138	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI-KAPIJE NA KOVANOJ OGRADI OKO OBJEKTA: Uklanjanje postojeće boje i rđe sa oštećenih djelova kapije. Stavka obuhvata podmazivanje šarki i kliznih mehanizama i dovođenje u funkcionalno stanje.	Premazivanje antikorozivnom zaštitom 2 sloja i završnom dekorativnom bojom za metal, u boji postojeće. Kapije visine h=2.5m. L=6.2m.	15,50 m2
139	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI-JARBOLI ISPRED OBJEKTA: Uklanjanje posrojeće boje i rđe sa oštećenih djelova jarbola. Čišćenje, premazivanje zaštitnom antikorozivnom bojom u 2 sloja, i završnom dekorativnom bojom za metal, u boji postojeće.	Premazivanje antikorozivnom zaštitom 2 sloja i završnom dekorativnom bojom za metal, u boji postojeće. Visine jarbola h=6m (3 kom.). Obračun po m1.	18,00 m1
140	KOVANA OGRADA NA TERMIČKOM POSTROJENJU: Uklanjanje postojeće boje i rđe sa oštećenih djelova rešetkaste ograde. Čišćenje, premazivanje zaštitnom antikorozivnom bojom u 2 sloja, i završnom dekorativnom bojom za metal, u boji postojeće.	Premazivanje antikorozivnom zaštitom 2 sloja i završnom dekorativnom bojom za metal, u boji postojeće. Ograda na termičkom postrojenju, dim. h=0.5m. L=13.5m.	6,75 m2

141	Čišćenje parapeta ograde: obostrano pranje uz upotrebu deterdženta za pranje fasada pod špricom, do potpune odstranjenosti masnih naslaga i nečistoće.	Visina parapeta h=90cm. Obračun po m1 u jednom pravcu.L=51m	102,00 m1
142	DEMONTAŽNI RADOVI-KAPIJE NA KOVANOJ OGRADI OKO OBJEKTA: demontaža motora za klizne kapije	Demontaža motora metalne klizne kapije.	2,00 kom.
143	MONTAŽNI RADOVI-KAPIJE NA KOVANOJ OGRADI OKO OBJEKTA: nabavka i montaža motora za klizne kapije za kapije do 400kg. Nabavka daljinskih dvokanalnih upravljača na 433mhz	Montaža motora zalizno otvaranje i zatvaranje kapije do 400kg.	2,00 kom.
144	ZIDARSKI RADOVI-ŽARDINJERE UZ TERMIČKO POSTROJENJE: Nabavka materijala i radovi na zatvaranju žardinjera uz termičko postrojenje sljedećim slojevima: 1.šljunak; 2. betonska ploča d=8cm, 3.mermerna ploča sa zaobljenom ivicom prema spolja. Postavljanje na ljepilu, sa prepustom 3cm i okapnom trag-lajsnom (rezanom).	Šljunak=0.25m3. Betonska poča=0.05m3. Mermerna poloča sa prepustom=0.7m2	4,00 kom.
145	HIDROIZOLATERSKI RADOVI-TERMIČKO POSTROJENJE: Uklanjanje oštećenih slojeva na krovu termičkog postrojenja i odnošenje na deponiju.	Uklanjanje oštećenih slojeva na krovu termičkog postrojenja i odnošenje na deponiju.	24,25 m2
146	HIDROIZOLATERSKI RADOVI-TERMIČKO POSTROJENJE: Nabavka materijala i pokrivanje ravnog krova termičkog postrojenja sljedećim slojevima:1. horizontalna hidroizolacija(2 sloja kondora d=4mm, unakrsno postavljanje) , 2. posip od graulisanog šljunka, d=20-40mm	Obračun po m2 horizontalne projekcije krova zajedno sa uzdizanjem slojeva uz nadzitze, do ispod atike i zaštitu hidroizolacije.	24,25 m2

147	LIMARSKI RADOVI-TERMIČKO POSTROJENJE: Demontaža i uklanjanje stare limene opšivke sa termičkog postrojenja.	Demontaža i uklanjanje stare limene opšivke sa termičkog postrojenja	28,20 m1
148	LIMARSKI RADOVI-TERMIČKO POSTROJENJE: Nabavka materijala, izrada i montaža opšivke atike termičkog postrojenja Al limom. d=0,6mm, razvijene širine 60cm.	Al lim. d=0,6mm, razvijene širine 60cm.	28,20 m1
149	LIMARSKI RADOVI-REZERVOAR: Nabavka materijala, izrada i montaža limenog opšava sa prepustima, na podvezicama (u ulozi hidroizolacije) Al lim.	Al lim , d=0,6mm; uz adekvatnu obradu oko otvora rezervoara.	3,03 m2
150	FASADERSKI RADOVI-FASADA ZGRADE SJEVERNA STRANA: Nabavka materijala, priprema i premazivanje fasade završnom vodonepropusnom fasadnom bojom u 2 sloja, tonirana u boji fasade na objektu. Intezitet tona ne utiče na cijenu.	Premazivanje fasade vodonepropusnom fasadnom bojom na akrilnoj bazi u 2 sloja. Stavka obuhvata prethodnu sanaciju oštećenja, nabavku montažu i demontažu potrebne skele. Fasada se nanosi na I spratu i potkrovlju.	75,00 m2
151	OSTALI RADOVI- Detalno čišćenje objekta nakon završenih radova.	Detalno čišćenje objekta nakon završenih radova.	828,00 m2
152	OSTALI RADOVI- Čišćenje prostora oko objekta nakon završenih radova.	Čišćenje prostora oko objekta nakon završenih radova.	200,00 m2