

PREGLED POSTUPKA #18322

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE BUDVA
PIB	02410575
E-mail	info@budva.travel
Telefon	033/402-814
Internet adresa	www.budva.travel
Fax	033/402-550
Adresa	Meditranska 8/6 TQ Plaza
Grad	Budva
Poštanski broj	85310

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	[KOPIJA] Adaptacija 2 vidikovca na planinarsko pješačkoj transverzali Brajići - Paštrovska gora - Ponovljeni postupak
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Šćepan Vavić
Kontakt	scepan.vavic@budva.travel
Datum objave	15.04.2022. 13:22

Napomena

Ukoliko ponuđači žele da izvrše uvid u Glavni projekat prije dostavljanja ponude, potrebno je da se obrate zvaničnim zahtjevom na mail adresu scepan.vavic@budva.travel.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda	15.04.2022 13:22	22.04.2022 10:00	22.04.2022 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2022	TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE BUDVA Adaptacija 2 vidikovca na planinarsko pješačkoj transverzali Brajići - Paštrovska gora 45000000 - Građevinski radovi	28.925,57 EUR	6.074,43 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava privrednog subjekta o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke, obrazac 2 (dostavlja se i za ponuđače i podugovorače)	ESPD
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koj posjeduje ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke), sto se dokazuje dostavljanjem : - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020) , za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma ;	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Područje opštine Budva - Paštrovska gora i Brajići	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvršenja ugovora je 70 dana od dana uvođenja u posao	Rok izvršenja ugovora
U roko od 30 dana od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji radova i konačnog izvještaja od strane nadzornog organa	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja
Kontrola kvaliteta izvedenih radova vršiće se preko nadzornog organa. U slučaju potrebe, sprovođenje kontrole kvaliteta vršiće se na zahtjev nadzornog organa preko privrednog društva ili organizacije ovlašćene za ispitivanje kontrole kvaliteta.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude

Za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora garantni rok iznosi 2 (dvije) godine, od dana izvršene primopredaje izvedenih radova od strane izvođača i konačnog izvještaja Nadzornog organa. U tom periodu Ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka, u primjerenom roku, saglasno članu 687 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima;	Garantni rok
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu garanciju, neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izvodjač radova dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.	Drugi uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **25.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Zemljani radovi - Paštrovska gora	Mašinski iskop zemlje pretpostavljene III i IV kategorije za ogradne zidove, klupe i prilazne staze. Iskop vršiti po projektu, sa pravilnim zasijecanjem strana i sa uračunatom tačnošću obrade dna i dozvoljenim odstupanjem 5 cm. Iskopani materijal deponovati u blizini objekta, kako bi se kasnije upotrijebio za nasipanje. U cijenu po jed.mjere je uključeno eventualno crpljenje vode, razupiranje rovova, a sve u skladu i prema opštim uslovima i posebnim uslovima za ovu vrstu radova. Obračun po m3 iskopanog materijala u samoniklom stanju.	16,30 m ³
2	Zemljani radovi Paštrovska gora	Nasipanje i ravnanje terena u svemu prema projektu, i nabijanje selektiranom zemljom iz iskopa i pozajmista u slojevima. Nabijanje izvršiti odgovarajućim vibracionim mašinama (ploče i maljevi). Zemlja upotrebljena za nasipanje ne smije da sadrži organske i anorganske materije podložne truljenju i bubrenju. Obračun po m3 izvedene pozicije.	2,40 m ³
3	Zemljani radovi Paštrovska gora	Nabavka, nasipanje, razastiranje i nabijanje tamponskog sloja šljunka ispod ploča na tlu d=10cm. Nabijanje tampona vršiti do postizanja tražene zbijenosti. Obavezno dobiti ateste o zbijenosti podloge od specijalizovane institucije. Obračun po m3 nasutog i nabijenog tamponskog sloja.	9,90 m ³

5	Betonski radovi - Paštrovska gora	Izrada betonskog korita za pojenje zivotinja d=10cm, betonom MB25. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m2 .	4,50 m2
6	Betonski radovi - Paštrovska gora	Izrada mrtve ploče u padu 1% i 8% d=10 cm, MB25 sa završnom obradom perdašenjem. Arm. betonske podloge izvesti sa dilatacijama na 2m. Armirati mrežom Q188. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m2 .	51,79 m2
7	Betonski radovi - Paštrovska gora	Izrada betonskog korita za odvodnjavanje vode do korita za pojenje životinja širine 10cm i 15cm. Korito izvesti u padu 1% prema projektu. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m1.	16,60 m1
8	Armirački radovi - Paštrovska gora	Nabavka, transport, izvlačenje, ispravljanje, razmjeravanje, obilježavanje, sječenje, savijanje, montaža, vezivanje i ugradnja u svemu prema projektnoj dokumentaciji, statičkom proračunu, detaljima, odnosno planu armature i obezbjeđenje t.j. zaštitu do betoniranja cjelokupne armature. Obračun po kg	256,50 kg
9	Kamenorezački radovi - Paštrovska gora	Formiranje klupa i zidova od kamena -lomljeni tradicionalni kamen u nepravilnom slogu. Obračun po m1	43,96 m1
10	Kamenorezački radovi - Paštrovska gora	Nabavka i ugradnja tradicionalnog lomljenog kamena u nepravilnom slogu na stazama d=15cm. Obračun po m2	48,91 m2
11	Kamenorezački radovi - Paštrovska gora	Ugradnja kamenih ploča debljine 10cm kod roštilja. Kamen lijepiti odgovarajućim lijepkom a ploče spajati sa nultom fugom. Obračun po m1	4,00 m1

12	Razni radovi - Paštrovska gora	Nabavka i ugradnja drvenih talpi sibirskog ariša (klupa) širine 10cm, I debljine 5cm, koje su poprečno postavljene na razmaku od 2cm I spojene potkonstrukcijom od čeličnih profila dimenzija 3x3cm. Obračun po m2	10,50 m2
13	Razni radovi - Paštrovska gora	Nabavka i ugradnja drvene ploče od sibirskog ariša (klupa) debljine 5cm na čeličnoj potkonstrukciji dimenzija 3x3cm. Obračun po m2	5,93 m2
14	Razni radovi - Paštrovska gora	Nabavka i ugradnja drvene ploče od sibirskog ariša debljine 10cm (sto) na čeličnoj potkonstrukciji dimenzija 3x3cm. Obračun po m2	8,30 m2
15	Razni radovi - Paštrovska gora	Nabavka i ugradnja rešetki za roštilj. Obračun po komadu.	2,00 kom
16	Zemljani radovi - Brajići	Mašinski iskop zemlje pretpostavljene III i IV kategorije za temeljne potpornih zidova i prilaznih staza. Iskop vršiti po projektu, sa pravilnim zasijecanjem strana i sa uračunatom tačnošću obrade dna i dozvoljenim odstupanjem 5 cm. Iskopani materijal deponovati u blizini objekta, kako bi se kasnije upotrijebio za nasipanje. U cijenu po jed.mjere je uključeno eventualno crpljenje vode, razupiranje rovova, a sve u skladu i prema opštim uslovima i posebnim uslovima za ovu vrstu radova. Obračun po m3 iskopanog materijala u samoniklom stanju.	44,52 m3
17	Zemljani radovi - Brajići	Nasipanje i ravnanje terena u svemu prema projektu, i nabijanje selektiranom zemljom iz iskopa i pozajmista u slojevima. Nabijanje izvršiti odgovarajućim vibracionim mašinama (ploče i maljevi). Zemlja upotrebljena za nasipanje ne smije da sadrži organske i anorganske materije podložne truljenju i bubrenju. Obračun po m3 izvedene pozicije.	19,00 m3

18	Zemljani radovi - Brajići	Nabavka,nasipanje, razastiranje i nabijanje tamponskog sloja šljunka ispod zidova i ploča na tlu d=10cm. Nabijanje tampona vršiti do postizanja tražene zbijenosti.Obavezno dobiti ateste o zbijenosti podloge od specijalizovane institucije. Obračun po m3 nasutog i nabijenog tamponskog sloja.	6,00 m3
19	Betonski radovi - Brajići	Izrada armirano-betonskih potpornih zidova sa temeljima u svemu prema usvojenom statičkom proračunu iz projekta. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je. spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30.Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, a u svemu prema statičkom računu i detaljima iz projekta.U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal,oplata, transport,rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugrađenog betona zajedno sa oplatom. Ova stavka se odnosi na izradu stopa potpornih zidova	3,68 m3
20	Betonski radovi - Brajići	Izrada armirano-betonskih potpornih zidova sa temeljima u svemu prema usvojenom statičkom proračunu iz projekta. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je. spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30.Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, a u svemu prema statičkom računu i detaljima iz projekta.U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal,oplata, transport,rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugrađenog betona zajedno sa oplatom. Ova stavka se odnosi izradu potpornih zidova	3,81 m3

21	Betonski radovi - Brajići	Izrada mrtve ploče u padu 1% d=10 cm, MB25 sa završnom obradom perdašenjem. Arm. betonske podloge izvesti sa dilatacijama na 2m. Armirati mrežom Q188. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m2 .	10,78 m2
22	Armirački radovi - Brajići	Nabavka, transport, izvlačenje, ispravljanje, razmjeravanje, obilježavanje, sječenje, savijanje, montaža, vezivanje i ugradnja u svemu prema projektnoj dokumentaciji, statičkom proračunu, detaljima, odnosno planu armature i obezbjeđenje t.j. zaštitu do betoniranja cjelokupne armature. Armatura podrazumijeva: B500B šipke u količini od 270,22 kg; B500B mreže u količini od 122kg	392,22 kg
23	Kamenorezački radovi - Brajići	Oblaganje AB potpornih zidova lomljenim tradicionalnim kamen u nepravilnom slogu. Kamen je debljine 15cm i prije ugradnje se postavlja ankerisana armaturna mreža. Kamen učvrstiti armiranim cementnim malterom 1:3 na nosivu konstrukciju. Spojnice između ploča fugovati i očistiti. Obračun po m2 kompletno izvedene obloge koja obuhvata ugradnju kamena na armiranom malteru.	18,40 m2
24	Kamenorezački radovi - Brajići	Formiranje potpornih zidova od kamena -lomljeni tradicionalni kamen u nepravilnom slogu. Obračun po m2	33,46 m2
25	Kamenorezački radovi - Brajići	Formiranje stubova, klupa i roštilja od kamena -lomljeni tradicionalni kamen u nepravilnom slogu. Obračun po m1	17,40 m1
26	Kamenorezački radovi - Brajići	Nabavka i ugradnja tradicionalnog lomljenog kamena u nepravilnom slogu na stazama i stepeništu d=15cm. Kamen učvrstiti armiranim cementnim malterom 1:3. Obračun po m2	22,11 m2

27	Kamenorezački radovi - Brajići	Ugradnja kamenih ploča debljine 2cm kod roštilja. Kamen lijepiti odgovarajućim lijepkom a ploče spajati sa nultom fugom. Obračun po m1	3,07 m1
28	Razni radovi - Brajići	Nabavka i ugradnja drvenih talpi sibirskog ariša (klupa) širine 10cm, I debljine 5cm, koje su poprečno postavljene na razmaku od 2cm I spojene potkonstrukcijom od čeličnih profila dimenzija 3x3cm. Obračun po m2	6,33 m2
29	Razni radovi - Brajići	Nabavka i ugradnja drvene ploče od sibirskog ariša debljine 10cm (sto) na čeličnoj potkonstrukciji dimenzija 3x3cm. Obračun po m2	5,48 m2
30	Razni radovi - Brajići	Nabavka i ugradnja rešetki za roštilj. Obračun po komadu.	1,00 kom