

PREGLED POSTUPKA #19664

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	AERODROMI CRNE GORE
PIB	02305623
E-mail	marko.djurovic@apm.co.me
Telefon	020/444-239
Internet adresa	www.montenegroairports.com
Fax	020/444-250
Adresa	Golubovci bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Rezervoar i pumpe za vodu (hidrofor) na T2
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Tamara Božinović-Jevremović
Kontakt	Željko Vujović 067 664 727
Datum objave	20.05.2022. 09:00

Napomena

Ponudāči mogu obići lokaciju izvođenja radova radnim danima, u terminu od 9,00 do 15,00 časova, po prethodnom dogovoru sa kontakt osobom (Željko Vujović).

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda-Rezervoar i pumpe za vodu (hidrofor) za vodu za T2	20.05.2022 09:00	27.05.2022 10:00	27.05.2022 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2022	AERODROMI CRNE GORE Rezervoar i pumpe za vodu (hidrofor) za vodu za T2 42122000 - Pumpe	19.900,00 EUR	4.179,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat treba da posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova dokazuje se dostavljanjem ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) i to: Licence o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020) , za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane nadležnog ministarstva.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja je sačinjena na OBRASCU 2, propisanom Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Sl.list Crne Gore" ", br. 061/20, 065/20, 071/20, 074/20, 102/20 i 051/21).	Drugi uslovi
60 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Aerodrom Tivat	Mjesto izvršenja ugovora
U roku od 30 kalendarskih dana od dana dostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja

Ponuđač je dužan dostaviti sertifikate: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO 14001:2016, MEST ISO 45001:2018.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Ponuđač je dužan dostaviti dokaz da je ovlašćeni distributer i serviser ponuđenih pumpi za teritoriju Crne Gore.	Drugi uslovi
24 mjeseca od datuma ugradnje I puštanja u rad pumpi za vodu. Ovaj uslov Ponuđač ispunjava dostavljanjem pečatirane i potpisane izjave.	Garantni rok
Privredni subjekat je dužan da posjeduje stručne i kadrovske kapacitete koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: minimum jednog inženjera građevinske struke i minimum jednog mašinskog inženjera. Privredni subjekat je dužan da dostavi dokaz o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu), sa važećim licencama.	Stručna i tehnička sposobnost

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **11.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Isporuka, montaža i puštanje u rad pumpne stanice za podizanje pritiska -RADNA PUMPA	- RADNA PUMPA - pumpa sa radnom tačkom minimalno Q=2,5 l/s; H=20m - stepen efikasnosti pumpe u radnoj tački minimalno 52% - upravljanje sa frekventnim regulatorima montiranim na motorima pumpi - napajanje motora 240V, 50Hz - snaga motora pumpe minimalno 1,1kW - klasa izolacije - minimalno F - materijal tijela pumpe – nerdjajući čelik (AISI 304) - postolje sa sabirnicima i cijevnim razvodom - nerdjajući čelik (AISI 304) - izolacioni ventili za pumpu - nepovratni ventil na potisu pumpe - na potisu transponder pritiska i manometar, na ulazu zaštita od rada na suvo za dovod vode iz rezervoara - kompenzaciona posuda od 24l - dostaviti EU Declaration of conformity za kompletnu pumpnu stanicu	1,00 kom

2	Isporučka, montaža i puštanje u rad pumpne stanice za podizanje pritiska -REZERVNA PUMPA	- REZERVNA PUMPA - pumpa sa radnom tačkom minimalno Q=2,5 l/s; H=20m - stepen efikasnosti pumpe u radnoj tački minimalno 52% - upravljanje sa frekventnim regulatorima montiranim na motorima pumpi - napajanje motora 240V, 50Hz - snaga motora pumpe minimalno 1,1kW - klasa izolacije - minimalno F - materijal tijela pumpe – nerdjajući čelik (AISI 304) - postolje sa sabirnicima i cijevnim razvodom - nerdjajući čelik (AISI 304) - izolacioni ventili za pumpu - nepovratni ventil na potisu pumpe - na potisu transducer pritiska i manometar, na ulazu zaštita od rada na suvo za dovod vode iz rezervoara - kompenzaciona posuda od 24l - dostaviti EU Declaration of conformity za kompletnu pumpnu stanicu	1,00 kom
3	Isporučka i ugradnja vodovodne cijevi DN40 sa termičkom izolacionom zaštitom	Debljina izolacije 9 mm sa elastičnom folijom kao spoljnom zaštitom. Cijevi za instalacije unutrašnjeg vodovoda su od Polopropilen PPR za maksimalne radne pritiske od 10 bar-a. Tehnika spajanja cijevi i fazonskih komada - varenje. U cijenu su uključeni svi fitinzi i spojni komadi. - Cijev - 76 m - Izolacija sa folijom - 76m - PPR koljeno 40 - 15 kom - PPR mufna 40 - 15 kom - Šelna sa gumom 40 - 75 kom - Čelična tipla M8 - 30 kom - Traka izolaciona - 1 kom	1,00 komplet

4	Prerada nosača za cjevovod, pri čemu se koriste postojeći nosači od PROMAT kanala.	Pozicija podrazumijeva isporuku i ugradnju 0,5m noseće šine koja će se maticama fiksirati na već postojeće brezone koji nose kanal. Raspon nosača PROMAT kanala je 2m. - Montažna šina 0.5m - 20 kom - Matica+podloška M8 - 80 kom	1,00 komplet
5	Izrada novih nosača za cjevovod, za kačenje na postojeći PROMAT kanal.	Pozicija podrazumijeva isporuku i ugradnju 0,75m noseće šine, 1m navojne šipke i matica, kako bi se obrazovao dodatan nosač za PPR cijev, da bi se razmak između postojećih nosača (2m) sveo na maksimum 1m, kako PPR cijev ne bi dobila ugib. - Montažna šina 0.75m - 20 kom - Matica+podloška M8 - 120 kom - Navojna šipka M8 1m - 20 kom	1,00 komplet
6	Izrada prodora kroz metalnu konstrukciju za prolazak cijevi i njihovo zapunjavanje nakon ugradnje cijevi silikonskom masom	Izlazak cijevi iz pumpnog postrojenja i ulazak cijevi u objekat kroz aluminijumsku fasadu	2,00 kom
7	Izrada priključne grane i ventilskog seta, na poziciji priključenja novog cjevovoda DN40 na stari cjevovod	Pozicija obuhvata ugradnju T-komada, nepovratnih i kugla ventila na novom potisnom cjevovodu sa svim neophodnim prelaznim komadima (priključenje toaleta). - Nepovratni ventil 5/4" - 1 kom - Kugla ventil ŽŽ 5/4" - 1 kom - Nepovratni ventil 1" - 1 kom - PPR redukcija 40/32 - 2 kom - PPR T komad 40 - 1 kom - PPR Mufna SN 40/ 5/4" - 2 kom - PPR Mufna SN 32/ 1" - 2 kom	1,00 komplet

8	Izrada priključne grane i ventilskog seta, na poziciji priključenja novog cjevovoda na novo pumpno postrojenje:	Pozicija obuhvata ugradnju T-komada, nepovratnih i kugla ventila na novom potisnom cjevovodu sa svim neophodnim prelaznim komadima, ventili na ekspanzionoj posudi, manometar i slično (grana sabirna poslije pumpi). - Nepovratni ventil 5/4" - 2 kom - Kugla ventil ŽŽ 5/4" - 4 kom - PPR T komad 40 - 3 kom - PPR Mufna SN 40/ 5/4" - 10 kom - PPR Mufna UN 40/ 5/4" - 1 kom - Pocinčana redukcija 5/4 na 1/2" - 1 kom - T kom pocinčani + d.n. 1/2" - 1 kom - Manometar 0-16bar - 1 kom - Koljeno ppr 40 - 10 kom	1,00 komplet
9	Izrada priključne grane i ventilskog seta, na poziciji priključenja novog pumpnog postrojenja na cjevovod iz rezervoara.	Pozicija obuhvata ugradnju T-komada umjesto hvatača nečistoća na postojećem cjevovodu od rezervoara, X komad 80/2", redukcija 2"/5/4", T-komad 5/4", koljena, ventili i prelazni komadi. - T-komad LG 80 - 1 kom - XR komad LG 80/2" - 1 kom - Šrafoni i dihtunzi set - 3 kom - Red 2" / 5 / 4" - 1 kom - Kugla ventil ŽŽ 5/4" - 2 kom - PPR T kom 40 - 1 kom - PPR Mufna SN 40/5/4 - 7 kom - Koljeno 40 - 6 kom	1,00 komplet

10	Demontaža gipsanog zida na poziciji priključenja potisnog cjevovoda na postojeću mrežu.	Pozicija obuhvata: - Rušenje gipsanog zida (dupla obloga sa 2 table gipsa) - širina 1m, visina 3m - Vraćanje obloge u prvobitno stanje-nabavka i ugradnja dvije revizije 30*30cm na poziciji novih i postojećih ventila - Gletovanje i krečenje nove gipsane obloge	1,00 paušal
----	---	--	-------------