

PREGLED POSTUPKA #20237

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	PRIJESTONICA CETINJE
PIB	02005115
E-mail	javne.nabavke@cetinje.me
Telefon	041/232-373,067/253-192
Internet adresa	www.cetinje.me
Fax	041/232-373
Adresa	Baja Pivljanina 2
Grad	Cetinje
Poštanski broj	81250

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Sanacija i adaptacija dječijih igrališta
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Ana Lipovina
Kontakt	041-232-373; 067/253-192
Datum objave	31.05.2022. 13:10
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev	31.05.2022 13:10	03.06.2022 14:00	03.06.2022 14:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	po partijama
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2022	PRIJESTONICA CETINJE Sanacija i adaptacija dječijih igrališta 45453100 - Sanacijski radovi	39.900,00 EUR	8.379,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva	Važi za sve partije
Rok izvođenja radova za sve partije je max 30 dana od uvođenje u posao.	Rok izvršenja ugovora	DA
Mjesto izvođenje radova je Cetinje.	Mjesto izvršenja ugovora	DA
Plaćanje će se vršiti preko Uprave javnih radova, po kontu i budžetskoj poziciji koja je utvrđena sa Upravom javnih radova.	Način plaćanja	DA
Rok plaćanja za sve partije : u roku od 30 dana , na osnovu zaključenog ugovora i ovjerenog računa od strane Prijetonice Cetinje	Rok plaćanja	DA
Za sve partije: Sprave moraju biti u skladu sa regulativom EU i sertifikatom EN 1176-1	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke	DA
Uz ponudu se dostavlja Izjava Ponudjača o ispunjenosti uslova utvrdjenih zahtjevom, kojom Ponudjač potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke, kao i da u postupku jednostavne nabavke nije u sukobu interesa sa licima navedenim u zahtjevu, koja se sačinjava na Obrascu 2.	Obavezni uslovi	DA
Garantni rok je 2 godine na izvođenje i opremu	Garantni rok	DA

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis	Važi za sve partije
Cijena	DA

8 PREDMET NABAVKE

Ukupna procijenjena vrijednost bez PDV:

39.900,00 EUR

Broj partije	1		
Opis partije	Zaletište za skok u dalj		
Procijenjena vrijednost bez PDV	9.000,00 EUR		
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Zaletište je ukupne dužine 40m x 2m, dubine 15cm. Na kraju zaletišta se nalazi jama sa pijeskom dimenzije 9m x 2.70m, dubine 70cm.	Mašinski iskop zemljanog materijala u dubini od 15cm, utovar, transport i istovar na deponiju koju odredi Investitor, na udaljenosti do 5km. Obračun po m3 iskopa u sraslom stanju.	17,15 m3
2	Zemljani radovi.	Mašinski iskop zemljanog materijala u dubini od 70cm, utovar, transport i istovar na deponiju koju odredi Investitor, na udaljenosti do 5km. Dimenzije jame prije betoniranja moraju biti veće za po 40cm u dužini i sirini. Obračun po m3 u sraslom stanju.	24,00 m3
3	Zemljani radovi.	Nasipanje tamponom 0-32mm uz zbijanje vibropločom u sloju debljine d=10cm. Obračun po m3 zbijenog materijala.	8,00 m3

4	Zemljani radovi.	Nasipanje prvog sloja tamponom 0-16mm uz zbijanje vibropločom u sloju debljine d=15cm. Obračun po m3 zbijenog materijala.	5,15 m3
5	Zemljani radovi	Nasipanje drugog sloja pijeskom 0-4mm uz zbijanje vibropločom u sloju debljine d=10cm. Obračun po m3 zbijenog materijala	3,43 m3
6	Zemljani radovi	Nasipanje tećeg sloja pijeskom 0-2mm uz zbijanje vibropločom u slojevima, ukupne debljine d=45cm. Obračun po m3 zbijenog materijala	15,44 m3
7	Armirano-betonski radovi	Šalovanje, armiranje i betoniranje AB ploče zaletista dimenzja: debjina d=10cm, širina b=2m i dužine l=40m. Uraditi beton marke MB30. U cijenu obračunat sav rad i materijal. Obračun po m2 površine.	80,00 m2
8	Armirano-betonski radovi	Šalovanje, armiranje i betoniranje sokle zaletista dimenzja: visina h=10cm, širina b=10cm i dužine l=21,40m'. Uraditi beton marke MB30. U cijenu obračunati sav rad i materijal. Obračun po m' sokle.	82,00 m'
9	Ostali radovi	Nabavka i nalivanje gumene podloge (tartan) u debljini 12cm, bordo boje. U cijenu uračunati sav rad i materijal. Obračun po m2 ugradjene odloge.	80,00 m2

Broj partije		2	
Opis partije		Igralište kod Sportskog centra	
Procijenjena vrijednost bez PDV		5.000,00 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Igralište kod sportskog centra. Uređenje terena i popraka i izrada sprava na površini od 90m ² . Zemljani radovi.	Mašinski iskop zemljanog materijala u dubini od 15cm, utovar, transport i istovar na deponiju koju odredi Investitor, na udaljenosti do 5km. Obračun po m ³ u sraslom stanju.	13,50 m ³
2	Zemljani radovi.	Nasipanje tamponom 0-32mm uz zbijanje vibropločom u sloju debljine d=10cm. Obračun po m ³ zbijenog materijala.	9,00 m ³
3	Ostali radovi	Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka dimenzija 50x20x5cm. Obračun po m'.	120,00 m'
4	Ostali radovi	Nabavka, transport i ugradnja gotovih gumeno-livenih kocki (tartan) dimenzija 50x50x5cm, u bordo boji. U cijenu obračunati sav rad i materijal. Obračun po m ² podloge.	90,00 m ²

5	Ostali radovi	Nabavka i ugradnja panoa za društvene igre memorije namijenjene djeci predškolskog uzrasta, dimenzija: h=100cm x l=120cm, materijala otpornog na vremenske uslove. Panoi se pričvršćuju za drvene impregnirane stubove obojane u braon boji, dimenzija 150x10x10 cm. U cijenu obračunati sav rad i materijal. Obračun po komadu.	1,00 kom
6	Ostali radovi	Nabavka i ugradnja panoa za djecu predškolskog uzrasta namijenjeno upoznavanju engleskog jezika pomću crteža, dimenzija: h=100cm x l=120cm, materijala otpornog na vremenske uslove. Pano se pričvršćuju za drvene impregnirane stubove obojaneih u braon boji, dimenzija 150x10x10 cm.U cijenu obračunati sav rad i materijal. Obračun po komadu.	1,00 kom
7	Ostali radovi	Popravka i farbanje svih polomljenih i neispravnih postojećih dječijih sprava, dovodjenje u stanje i fuknciju predviđenu namjeni i uzrastu korisnika. U cijenu obračunati sav rad i materijal. Obračun paušalno.	1,00 paus
8	Ostali radovi	Nabavka, transport i postavljanje sprave za nordijsko skijanje za spoljnu upotrebu. Materijal mora biti otporan na vremenske nepogode. U cijenu obračunati sav rad i materijal. Obračun po komadu.	1,00 kom

Broj partije		3	
Opis partije		Igralište na Donjem Polju	
Procijenjena vrijednost bez PDV		12.500,00 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Igralište na Donjem Polju. Uređenje površina za montažu dječijeg igrališta, sportskog terena i spoljne teretane sa pristupnim terenom površine 350m ² . Zemljani radovi.	Mašinski iskop zemljanog materijala u dubini od 20cm, utovar, transport i istovar na deponiju koju odredi Investitor, na udaljenosti do 5km. Obračun po m ³ u sraslom stanju.	70,48 m ³
2	Zemljani radovi.	Nasipanje tamponom 0-32mm uz zbijanje vibropločom u sloju debljine d=10cm. Obračun po m ³ zbijenog materijala.	35,00 m ³
3	Zemljani radovi	Nasipanje tamponom sa postojeće deponije materijala u vlasništvu Prijestonice Cetinje, uz zbijanje vibropločom u sloju debljine d=10cm. U cijenu uračunati sav rad i manipulativne troškove. Obračun po m ³ zbijenog materijala.	100,00 m ³
4	Armirano-betonski radovi	Obostrano šalovanje, armiranje i betoniranje sokle ispod postojeće grade, dimenzja: visina h=70cm, širina b=20cm i dužine l=25m'. Uraditi beton marke MB30. U cijenu obračunati sav rad i materijal. Obračun po m' sokle.	25,00 m ²

5	Armirano-betonski radovi	Obostrano šalovanje, armiranje i betoniranje sokle za oivičenje postojeće septičke jame, dimenzja: visina h=70cm, sirina b=30cm i dužine l=8m'. Uraditi beton marke MB30. U cijenu obračunati sav rad i materijal. Obračun po m' sokle	8,00 m'
6	Montažni radovi.	Izrada kapije za metalnu ogradu oko trafostanice, uz zaštitu od korozije i bojanje po ugledu na postojeći konstrukciju ograde od čeličnih profila i mreže sa okovima u skladu sa težinom kapije i mogućnoću zaključavanja. U cijenu uračunati sav rad i materijal. Obračun po komadu.	1,00 kom
7	Stolarski radovi	Nabavka, transport i ugradnja klupe dužine 180cm, visine 160cm i visine 70cm. Širina sjedista 50cm, a visina naslona 40cm. Klupe izraditi od čeličnih profila poprečnog presjeka 5x4mm, debljine stjenke d=2,5mm. Sjedište i naslon izraditi od drvenih elemenata - suve impregnirane čamove daske debljine 2cm, u braon boji. U cijenu uračunati sav rad i materijal. Obračun po komadu.	2,00 kom
9	Stolarski radovi	Nabavka, transport i ugradnja stola dužine 160cm, visine 70cm i sirine 70cm. Svi elementi moraju biti izradjeni od suve impregnirane čamove daske debljine 2cm, u boji braon. U cijenu uračunati sav rad i materijal. Obračun po komadu.	1,00 kom

10	Stolarski radovi.	Nabavka, transport i ugradnja dječijeg seta koji se sastoji od kućice sa toboganom i duplom ljuljaškom. Kućica sa toboganom bi trebala biti izrađena u kombinaciji čelik-drvo, a ljuljaška u kombinaciji čelik-plastika. Čelični djelovi su poprečnog presjeka 100x100mm. Izrada prema priloženim detaljima. U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal. Obračun paušalno.	1,00 paus
11	Ostali radovi	Transport i ugradnja gotovih betonskih behaton ploča debljine d=8cm, na prethodno iznivelisanu podlogu. Behaton ploče nabavlja Invesitor i iste se za potrebe ugradnje transportuju iz magacina Prijestonice Cetinje. U cijenu obračunati sav rad, troškove manipulacije i transporta. Obračun po m2 podloge.	350,00 m2
12	Ostali radovi.	Nabavka, transport i ugradnja gotovih betonskih ploča dimenzija: 40x25x8mm. Behaton ploče nabavlja Invesitor i iste se za potrebe ugradnje transportuju iz magacina Prijestonice Cetinje. U cijenu obračunati sav rad, troškove manipulacije i transporta. Obračun po m2 prekrivene površine sokle.	40,00 m2
13	Ostali radovi.	Nabavka, transport i ugradnja zemlje prve klase za uređenje zelene površine. Zemlju raširiti, poravnati i pripremiti za ozelenjavanje. U cijenu uračunati sav rad i materijal. Obračun po m3.	15,00 m3

14	Ostali radovi	Uredjenje terena oko postojećeg basket terena i stola za stoni tenis. Odstranjivanje viška betona, poravnavanje površine, sakupljanje i odvoz šuta na deponiju koju odredi Investitor, udaljenosti do 5km. Obračun paušalno.	1,00 paus
15	Ostali radovi	Nabavka, tansport i ugradnja gotovih gumeno-livenih kocki (tartan) dimenzija 50x50x5cm, u bordo boji. Podloga se polaže na postojećoj betonskoj površini. U cijenu obračunati sav rad i materijal. Obračun po m2 podloge.	40,00 m2

Broj partije		4	
Opis partije		Igralište i fitness teren u Njegoševom parku	
Procijenjena vrijednost bez PDV		4.800,00 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Igralište i fitnes teren u Njegoševom parku. Fitnes teren izraditi na određenoj zelenoj površini: za podlogu izraditi metalno-drvenu podnu konstrukciju. Izrada metalno-drvene podne konstrukcije ukupne površine 60m2. Montažni radovi.	Nabavka, transport i montaža podne konstrukcije od čeličnih profila, popatošene suvom impregniranom borovom daskom. Čelični profili trebaju biti četvrtastog poprečnog presjeka četvrtatog 7x4mm, debljine stjenke d=2,5mm, a suva impregnirana borova daska ne tanja od 4cm. Konstrukciju zaštititi antikorozivnim premazom i obojiti zelenom bojom, a patos braon bojom. Konstrukciju potrebno prilagoditi postojećim betonskim stopama za montažu fitnes sprava. Stranice konstrukcije isto moraju biti zatvorene. U cijenu ulazi sav rad i materijal. Obračun po komadu.	1,00 kom
2	Montažni radovi.	Adaptacija i izrada novih sprava za fitnes i vježbanje (sprava za nordijsko trčanje, sprava za bench i vratilo, sprava dupla za trbušnjake i leđa, sprava sa hvataljkama i postolje za sklekove postojećih fitnes sprava). Sprave moraju biti izrađene od čeličnih profila sa pratećim elementima, koje osiguravaju funkcionalnost, sigurnost i stabilnost. U cijenu uračunati sav rad i materijal. Obračun po komadu.	6,00 kom

Broj partije		5	
Opis partije		Nabavka nedostajućih sprava za sportske terene i igrališta	
Procijenjena vrijednost bez PDV		8.600,00 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Montažni radovi.	Nabavka, transport i montaža golova za mali fudbal dimenzija 1x1x1m. Golove su čeličnih profila poprečnog presjeka fi70, debljine stjenke d=2,5mm, u bijeloj boji, uz ugradnju odgovarajuće mreže. U cijenu uračunati sav rad i manipulativne troškove. Obračun po komadu.	8,00 kom
2	Montažni radovi.	Nabavka, transport i montaža kompleta ljuljaski namijenjenog djeci uzrasta od 3 do 12 godina. Konstrukcije ljuljaški moraju biti izrađene od čeličnih profila minimalnog prečnika f80, debljine stjenke 2,5mm i ukrašene drvenim aplikacijama. Karakteristične mjere: visina od podloge mora iznositi 2m, ukupna širina je 3m. Ljuljaške se sastoje od dva sjedišta. Jedno sjedište je namijenjeno djeci uzrasta 3 do 7 godina i mora imati osiguranje. Drugo sjedište tzv. gnijezdo prečnika 70cm. Nabavka prema prilogu. U cijenu uračunati sav rad i materijal. Obračun po kompletu.	2,00 kompl

3	Montažni radovi.	Nabavka, transport i montaža vrteške sa točkovima, namijenjene za vožnju u krug. Vrteška je prečnika f150, visine 45cm, a mora biti izrađena od čeličnih profila minimalnog prečnika fi40 i debljine stjenke 2,5mm, dok centralni stub vrteške mora biti izrađen od čeličnog profila minimalnog prečnika fi10 i debljine stjenke 2,5mm. Na dnu vrteške nalazi se kružni profil po kojem se kreću točkovi. Vrteška mora sadržati četiri seta točkova sa pedalama. Ostali elementi moraju biti izrađeni od fiber ploče. U cijenu uračunati sav rad i manipulativne troškove. Obračun po komadu.	1,00 kom
4	Montažni radov	Nabavka, transport i montaža klackalice. Klackalica mora biti izrađena od čeličnih profila minimalnog prečnika f80 i debljine stjenke 2,5mm, dok su centralni nosači klackalice izrađeni od čeličnog profila minimalnog prečnika f100 i debljine stjenke 2,5mm. Karakteristične mjere: dužina 3m, visina centralnog dijela 60cm. Na krajevima se nalaze sjedišta u obliku aplikacija izrađenih od livene plastike, sa hvataljkama za ruke i naslonom za noge. Nabavka prema prilogu. U cijenu uračunati sav rad i manipulativne troškove. Obračun po komadu.	1,00 kom

5	Montažni radovi	Nabavka, transport i montaža sprave za vježbanje koordinacije i ravnoteže kružnog oblika, obložena fiber elastičnom površinom, prečnika 150cm, uzdignuta u odnosu na podlogu 40cm. Kružna konstrukcija treba biti od čeličnog profila poprečnog presjeka fi40, debljine stjenke 2,5mm. Na sredini kruga nalazi se lučni, čelični profil prečnika fi40 i debljine 2,5mm koji koristi kao rukohvat. U cijenu uračunati sav rad i materijal. Obračun po komadu.	1,00 kom
---	-----------------	--	----------