

PREGLED POSTUPKA #20544

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD PODGORICA
PIB	02751372
E-mail	office@cges.me
Telefon	020/407-682
Internet adresa	www.cges.me
Fax	020/244-492, 020/407-604
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Sanacija podova prostorija AKU baterija
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Rajka Božović
Kontakt	+382 (20) 407 654
Datum objave	08.06.2022. 14:00

Napomena	Izabrani ponuđač je dužan da potpiše ugovor u roku od 5 dana od dana dostavljanja, i u istom roku vrati Naručiocu potpisan ugovor. Ukoliko izabrani ponuđač, u roku preciziranom prethodnim stavom, ne dostavi Naručiocu potpisan ugovor, smatraće se da je odbio da zaključi ugovor. U tom slučaju Naručilac će zaključiti ugovor sa sledeće rangiranim ponuđačem po proceduri planiranoj sa prvorangiranim ponuđačem, o čemu se sačinjava službena zabilješka, koja će se objaviti na elektronskom sistemu javnih nabavki (ESJN-u).
----------	--

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Sanacija podova prostorija AKU baterija	08.06.2022 14:00	13.06.2022 09:00	13.06.2022 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2 koji je propisan Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavih nabavki („Službeni list CG“, broj 61/20, 65/20, 71/20, 74/20, 102/20, 51/21).	Drugi uslovi
Rok izvršenja ugovora je 10 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je TS 110/35 kV Nikšić	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: u roku od 30 dana po ispostavljanju uredne fakture, nakon ispunjenja ugovorenih obaveza	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski.	Način plaćanja
Garantni rok je 24 mjeseca na ugrađenu robu i radove	Garantni rok
Rok važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi fabrički dokument kojim se potvrđuje da je nuđena keramika otporna na kisjelinu	Drugi uslovi
Način sprovođenja kontrole kvaliteta vrši osoblje Naručioca	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 6.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Sanacija podova prostorija AKU baterija	Opis posla Prostorije u kojima se sprovodi sanacija podova obuhvataju: 1. Glavna prostorija u kojoj su smještene dvije stacionarne olovne AKU baterije tip: OpzS naponskog nivoa 220VDC i kapaciteta 250Ah. 2. Prostorija za destilaciju vode u kojoj je smještena oprema i pribor za destilaciju i lagerovanje vode. 3. Pristupna prostorija-hodnik. Ukupna površina navedenih prostorija je oko 30m². Predmjer radova: - Demontaža baterijskih sistema 1 i 2, izmještanje na privremenu lokaciju, povezivanje i priključenje - vraćanje jednog sistema na SBN trafostanice. - Demontaža opreme za destilaciju vode i izmještanje na privremenu lokaciju do završetka rekonstrukcije prostorija. Nakon što su prostorije oslobođene opreme, pristupiti pripremi istih za postavljanje zidnih i podnih keramičkih pločica. Oblaganje zida je do 1600mm. Priprema podrazumijeva obradu postojećih betonskih postolja za baterije, struganje-štemanje zidova, nanošenje kontakt betona, obradu slivnika.	1,00 komplet

	- Nabavka, transport i ugradnja podnih i zidnih keramičkih pločica, fugovanje, ugradnja i obrada podnih slivnika u dvije prostorije, na postojeće odvode. - Nakon završetka građevinsko-zanatskih radova, sušenja, čišćenja prostorija i odvoza šuta, pristupiti ponovnoj montaži baterijskih sistema 1 i 2 i opreme za dehidraciju vode. Montažu baterija izvesti poštujući postojeće redosledne brojeve baterijskih ćelija i vratiti na sistem napajanja trafostanice. - Radove izvesti uz stalno prisustvo jednog baterijskog sistema na sistem SBN trafostanice. Izvršiti mjerenja napona ispravljačkih jedinica za obadva sistema i u slučaju odstupanja od nominalnih vrijednosti, izvršiti korekcije podešavanja naponskih nivoa na ispravljačima 1 i 2. Boja podnih i zidnih keramičkih pločica je po predlogu Izvođača radova, uz saglasnost odgovornih lica Naručioca. Keramičke pločice koja se ugrađuju moraju biti otporne na kisjelinu.	
--	--	--