PREGLED POSTUPKA #20994

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	DIREKCIJA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU KOTORA
PIB	02049805
E-mail	komunko@t-com.me
Telefon	032/322-940
Internet adresa	www.kotor-direkcija.co.me
Fax	--
Adresa	Škaljari bb
Grad	Kotor
Poštanski broj	85330

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Investiciono održavanje dječijih igrališta
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zorica Stanković
Kontakt	Zorica 069/372-439
Datum objave	15.06.2022. 15:10

Napomena	Neophodno je obići igrališta zbog sagledavanja obima posla, prije dostavljanja ponude. Izabrani ponuđač je dužan da potpiše ugovor u roku od 10 dana od dana dostavljanja, i u istom roku vrati Naručiocu potpisan ugovor. Ukoliko izabrani ponuđač, u roku preciziranom prethodnim stavom, ne dostavi Naručiocu potpisan ugovor, smatraće se da je odbio da zaključi ugovor. U tom slučaju Naručilac će pozvati sledeće rangiranog ponuđača da zaključi ugovor po proceduri planiranoj sa prvorangiranim ponuđačem. U tom slučaju sačinjava se Službena zabilješka, koja će se objaviti na elektronskom sistemu javnih nabavki (ESJN-u).

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponude 20994	15.06.2022 15:10	20.06.2022 10:00	20.06.2022 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2022	**DIREKCIJA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU KOTORA** **Investiciono održavanje dječjih igrališta** 37535200 - Oprema za dječija igrališta	16.528,93 EUR	3.471,07 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova dokazuje se dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) Ponuđač treba da posjeduje: - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.64/17; 044/18, 063/18, 011/19 i 082/20), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2 , u skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki (“Službeni list Crne Gore”, br. 061/20, 065/20, 071/20, 074/20, 102/20, 051/21). Ponuđač je dužan da u izjavi navede br. Službenih listova Pravilnika.	Obavezni uslovi
Plaćanje ugovorenih radova vršiće se za izvedene radove po ispostavljenoj fakturi Izvršioca vezanoj za konkretan radni nalog, prethodno ovjerenoj od strane odgovornog lica Naručioca, u roku od osam dana od dana ispostavljanja ovjerene fakture.	Način plaćanja
Rok izvršenja ugovora je sukcesivno prema potrebama naručioca, 365 dana dana od dana zaključenja ugovora, odnosno do utroška ugovorenih sredstava.	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora je Opština Kotor.	Mjesto izvršenja ugovora
Način obračuna troškova izvedenih radova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama iz ponude prvorangiranog ponuđača.	Način obračuna troškova izvedenih radova
Za opremu koja se ugrađuje 2 (dvije) godine, za izvedene radove 3 (tri) godine.	Garantni rok

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **16.525,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Brisanje natpisa i crteža, uklanjanje naljepnica i sličnog sa mobilijara igrališta adekvatnim sredstvima za čišćenje. U cijenu uračunati sav potreban materijal. Obračun po m2.	Brisanje natpisa i crteža, uklanjanje naljepnica i sličnog sa mobilijara igrališta adekvatnim sredstvima za čišćenje. U cijenu uračunati sav potreban materijal. Obračun po m2.	50,00 m2
2	Zašarafiti(pritegnuti) postojeće šarafe mobilijara igrališta. Odnosi se na klackalice, ljuljaške, vrteške i slično. Obračun paušalno za sav mobilijar igrališta.	Zašarafiti(pritegnuti) postojeće šarafe mobilijara igrališta. Odnosi se na klackalice, ljuljaške, vrteške i slično. Obračun paušalno za sav mobilijar igrališta.	1,00 pauš.
3	Podmazivanje djelova mobilijara adekvatnim sredstvima, u cilju efikasnije upotrebe istih. Odnosi se na klackalice, vrteške, ljuljuaške i slično. Obračun paušalno za sav mobilijar igrališta.	Podmazivanje djelova mobilijara adekvatnim sredstvima, u cilju efikasnije upotrebe istih. Odnosi se na klackalice, vrteške, ljuljuaške i slično. Obračun paušalno za sav mobilijar igrališta.	1,00 pauš.
4	Nabavka, transport i montaža šarafa na klackalici, po ugledu na postojeće šarafe na ostalim igralištima. Obračun po komadu šarafa.	Nabavka, transport i montaža šarafa na klackalici, po ugledu na postojeće šarafe na ostalim igralištima. Obračun po komadu šarafa.	4,00 kom
5	Nabavka, transport i ugradnja novog ležaja na vrtešci. U cijenu uračunati uklanjanje starog ležaja i odvoz na deponiju i sav potreban materijal. Obračun po komadu.	Nabavka, transport i ugradnja novog ležaja na vrtešci. U cijenu uračunati uklanjanje starog ležaja i odvoz na deponiju i sav potreban materijal. Obračun po komadu.	3,00 kom

6	Nabavka materijala, šalovanje, betoniranje ivične grede MB30. Obračun po m3.	Nabavka materijala, šalovanje, betoniranje ivične grede MB30. Obračun po m3.	2,00 m3
7	Sanacija plastičnih djelova mobilijara koji su oštećeni, adekvatnim materijalima, koji ne smiju biti toksični, iritantni i alargeni. Nakon sanacije, ne smiju postojati oštre ivice i izbočine. Obračun po komadu saniranog elementa mobilijara.	Sanacija plastičnih djelova mobilijara koji su oštećeni, adekvatnim materijalima, koji ne smiju biti toksični, iritantni i alargeni. Nakon sanacije, ne smiju postojati oštre ivice i izbočine. Obračun po komadu saniranog elementa mobilijara.	5,00 kom
8	Demontaža postojećih lanaca i nosača lanaca ljuljaške. U cijenu uračunati i odvoz na deponiju. Obračun po m' lanca.	Demontaža postojećih lanaca i nosača lanaca ljuljaške. U cijenu uračunati i odvoz na deponiju. Obračun po m' lanca.	25,00 m'
9	Nabavka, transport i montaža lanaca i nosača lanaca ljuljaške po uzoru na postojeće. Lanci ljuljaške moraju se prilagoditi postojećim sjedištima .Lance potrebno postaviti na standardnu visinu sjedišta. U cijenu uračunati sav potreban materijal. Obračun po m' lanca.	Nabavka, transport i montaža lanaca i nosača lanaca ljuljaške po uzoru na postojeće. Lanci ljuljaške moraju se prilagoditi postojećim sjedištima .Lance potrebno postaviti na standardnu visinu sjedišta. U cijenu uračunati sav potreban materijal. Obračun po m' lanca.	15,00 m'
10	Nabavka, transport i ugradnja poklopca na stubovima kule, po uzoru na postojeće. Spoljašni prečnik poklopca priblizno 0.14m. Obračun po komadu.	Nabavka, transport i ugradnja poklopca na stubovima kule, po uzoru na postojeće. Spoljašni prečnik poklopca priblizno 0.14m. Obračun po komadu.	3,00 kom
11	Nabavka, tansport i ugradnja poklopaca na klackalici, spoljašnjeg prečnika 0.09m, po uzoru na postojeće.Obračun po komadu.	Nabavka, tansport i ugradnja poklopaca na klackalici, spoljašnjeg prečnika 0.09m, po uzoru na postojeće.Obračun po komadu.	2,00 kom
12	Nabavka, transport i montaža okruglih čepova, prečnika približno 0.06m na kuli sa toboganom, po uzoru na postojeće. Obračun po komadu.	Nabavka, transport i montaža okruglih čepova, prečnika približno 0.06m na kuli sa toboganom, po uzoru na postojeće. Obračun po komadu.	22,00 kom

13	Nabavka, transport i montaža zaštitne ograde na kuli sa toboganom, po uzoru na postojeću ogradu. Potrebno je da ograda bude premazana antikorozivnom farbom. U cijenu uračunati sav potreban materijal. Obračun po m'.	Nabavka, transport i montaža zaštitne ograde na kuli sa toboganom, po uzoru na postojeću ogradu. Potrebno je da ograda bude premazana antikorozivnom farbom. U cijenu uračunati sav potreban materijal. Obračun po m'.	5,00 m'
14	Nabavka, transport i monaža šipke na njihalici, dužine l=0.325m. Obračun po komadu.	Nabavka, transport i monaža šipke na njihalici, dužine l=0.325m. Obračun po komadu.	2,00 kom
15	Nabavka, transport i montaža pokrivača (drvenog)krova kule sa toboganom po uzoru na postojeći. Materijali koji se koriste ne smiju biti toksični, iritantni i alargeni. Na elementima ne smiju postojati oštre ivice i izbočine. U cijenu uračunati sav potreban materijal. Obračun po m2.	Nabavka, transport i montaža pokrivača (drvenog)krova kule sa toboganom po uzoru na postojeći. Materijali koji se koriste ne smiju biti toksični, iritantni i alargeni. Na elementima ne smiju postojati oštre ivice i izbočine. U cijenu uračunati sav potreban materijal. Obračun po m2.	0,50 m2
16	Nabavka, transport i montaža kružnog pleksiglasa, prečnika kruga 0.73m. U cijenu uračunati i odstranjivanje oštećenih djelova postojećeg pleksiglasa. Obračun po komadu.	Nabavka, transport i montaža kružnog pleksiglasa, prečnika kruga 0.73m. U cijenu uračunati i odstranjivanje oštećenih djelova postojećeg pleksiglasa. Obračun po komadu.	1,00 kom
17	Demontaža oštećenog mobilijara(zaštitnog pojasa, sjedšta ljuljaške, sjedišta vrteške, tobogana različitih veličina i oblika i dr.) i odvoz na deponiju. Obračun po komadu.	Demontaža oštećenog mobilijara(zaštitnog pojasa, sjedšta ljuljaške, sjedišta vrteške, tobogana različitih veličina i oblika i dr.) i odvoz na deponiju. Obračun po komadu.	20,00 kom
18	Transport oštećenog tobogana na deponiju. Obračun po komadu.	Transport oštećenog tobogana na deponiju. Obračun po komadu.	2,00 kom
19	Demontaža postojećeg "spinera" i njegovog nosača i odvoz na deponiju. Nakon demontaže pripremiti terena za ugradnju njihalice. U cijenu uračunati sav potreban materijal. Obračun po komadu.	Demontaža postojećeg "spinera" i njegovog nosača i odvoz na deponiju. Nakon demontaže pripremiti terena za ugradnju njihalice. U cijenu uračunati sav potreban materijal. Obračun po komadu.	5,00 kom

20	Nabavka, isporuka i montaža opružne njihalice (oblika igračke po želji investitora), jednosjed, na mjesto demontiranog "spinera". Dimenzije: minimum 150x50cm. Materijali koji se koriste ne smiju biti toksični, iritantni i alargeni. Na elementima ne smiju postojati oštre ivice i izbočine. Noseća konstrukcija je čelična sa zaštitom protiv korozije. Vezivna sredstva od nerđajućeg čelika. Sjedište treba biti izrađeno od najkvalitetnije polietilenske plastike visoke gustine(HDPE) koja je trajna, otporna na sve vremenske prilike i laka za održavanje. Svi elementi treba da su zaštićeni antistatik i UV premazima. Sve elemente je potrebno učvrstiti i obezbjediti stabilnost adekvatnim temeljenjem. U cijenu uračunati sav potreban materijal. Potrebni sertifikati: EN1176/1. Obračun po komadu.	Nabavka, isporuka i montaža opružne njihalice (oblika igračke po želji investitora), jednosjed, na mjesto demontiranog "spinera". Dimenzije: minimum 150x50cm. Materijali koji se koriste ne smiju biti toksični, iritantni i alargeni. Na elementima ne smiju postojati oštre ivice i izbočine. Noseća konstrukcija je čelična sa zaštitom protiv korozije. Vezivna sredstva od nerđajućeg čelika. Sjedište treba biti izrađeno od najkvalitetnije polietilenske plastike visoke gustine(HDPE) koja je trajna, otporna na sve vremenske prilike i laka za održavanje. Svi elementi treba da su zaštićeni antistatik i UV premazima. Sve elemente je potrebno učvrstiti i obezbjediti stabilnost adekvatnim temeljenjem. U cijenu uračunati sav potreban materijal. Potrebni sertifikati: EN1176/1. Obračun po komadu.	5,00 kom
21	Nabavka, transport i montaža zaštitnog pojasa ljuljaške. Materijali koji se koriste ne smiju biti toksični, iritantni i alargeni. Zaštitni pojas je potrebno učvrstiti i obezbjediti stabilnost i trajnost istih. Potrebni sertifikati: EN1176/1. Obračun po komadu.	Nabavka, transport i montaža zaštitnog pojasa ljuljaške. Materijali koji se koriste ne smiju biti toksični, iritantni i alargeni. Zaštitni pojas je potrebno učvrstiti i obezbjediti stabilnost i trajnost istih. Potrebni sertifikati: EN1176/1. Obračun po komadu.	5,00 kom
22	Nabavka, transport i montaža sjedišta vrteške. Sjedište montirati na mjesto demontiranog oštećenog sjedišta. Materijali koji se koriste ne smiju biti toksični, iritantni i alargeni. Potrebni sertifikati: EN1176/1. Obračun po komadu.	Nabavka, transport i montaža sjedišta vrteške. Sjedište montirati na mjesto demontiranog oštećenog sjedišta. Materijali koji se koriste ne smiju biti toksični, iritantni i alargeni. Potrebni sertifikati: EN1176/1. Obračun po komadu.	3,00 kom

23	Nabavka, isporuka i montaža sjedišta ljuljaške za bebe. Materijali: Materijali koji se koriste ne smiju biti toksični, iritantni i alargeni. Na elementima ne smiju postojati oštre ivice i izbočine.Sjedište je potrebno učvrstiti i obezbjediti stabilnost i trajnost istog. Montaža na postojeće lance. U cijenu uključiti sav potreban materijal. Obračun po komadu.Potrebni sertifikati: EN1176/1. Obračun po komadu.	Nabavka, isporuka i montaža sjedišta ljuljaške za bebe. Materijali: Materijali koji se koriste ne smiju biti toksični, iritantni i alargeni. Na elementima ne smiju postojati oštre ivice i izbočine.Sjedište je potrebno učvrstiti i obezbjediti stabilnost i trajnost istog. Montaža na postojeće lance. U cijenu uključiti sav potreban materijal. Obračun po komadu.Potrebni sertifikati: EN1176/1. Obračun po komadu.	5,00 kom
24	Nabavka, isporuka i montaža sjedišta ljuljaške za djecu. Materijali: Materijali koji se koriste ne smiju biti toksični, iritantni i alargeni. Na elementima ne smiju postojati oštre ivice i izbočine.Sjedište je potrebno učvrstiti i obezbjediti stabilnost i trajnost istog. Montaža na postojeće lance. U cijenu uključiti sav potreban materijal. Potrebni sertifikati: EN1176/1. Obračun po komadu.	Nabavka, isporuka i montaža sjedišta ljuljaške za djecu. Materijali: Materijali koji se koriste ne smiju biti toksični, iritantni i alargeni. Na elementima ne smiju postojati oštre ivice i izbočine.Sjedište je potrebno učvrstiti i obezbjediti stabilnost i trajnost istog. Montaža na postojeće lance. U cijenu uključiti sav potreban materijal. Potrebni sertifikati: EN1176/1. Obračun po komadu.	5,00 kom
25	Nabavka, isporuka i montaža zatvorenog tunel tobogana Dimenzije: visine:0.90m; širine: 0.9m Materijali: Materijali koji se koriste ne smiju biti toksični, iritantni i alargeni. Tobogan je potrebno montirati na mjesto starog tobogana, te mu se mora obezbjediti adekvatan oslonac sa obije strane.Potrebni sertifikati: EN1176/1. Obračun po komadu.	Nabavka, isporuka i montaža zatvorenog tunel tobogana Dimenzije: visine:0.90m; širine: 0.9m Materijali: Materijali koji se koriste ne smiju biti toksični, iritantni i alargeni. Tobogan je potrebno montirati na mjesto starog tobogana, te mu se mora obezbjediti adekvatan oslonac sa obije strane.Potrebni sertifikati: EN1176/1. Obračun po komadu.	1,00 kom

26	Nabavka, isporuka i montaža spiralnog toboganom. Dimenzije: visine:2.00m; širine: 0.60m Materijali: Materijali koji se koriste ne smiju biti toksični, iritantni i alargeni. Tobogan je potrebno montirati na mjesto starog tobogana, te mu se mora obezbjediti adekvatan oslonac sa obije strane. U cijenu uračunati sav potreban materijal. Potrebni sertifikati: EN1176/1. Obračun po komadu.	Nabavka, isporuka i montaža spiralnog toboganom. Dimenzije: visine:2.00m; širine: 0.60m Materijali: Materijali koji se koriste ne smiju biti toksični, iritantni i alargeni. Tobogan je potrebno montirati na mjesto starog tobogana, te mu se mora obezbjediti adekvatan oslonac sa obije strane. U cijenu uračunati sav potreban materijal. Potrebni sertifikati: EN1176/1. Obračun po komadu.	2,00 kom
27	Nabavka, isporuka i montaža ravnog tobogana. Dimenzije: visine:1.00m; širine: 0.67m.Materijali: Materijali koji se koriste ne smiju biti toksični, iritantni i alargeni. Tobogan je potrebno montirati na mjesto starog, te mu se mora obezbjediti adekvatan oslonac sa obije strane. U cijenu uračunati sav potreban materijal. Potrebni sertifikati: EN1176/1. Obračun po komadu.	Nabavka, isporuka i montaža ravnog tobogana. Dimenzije: visine:1.00m; širine: 0.67m.Materijali: Materijali koji se koriste ne smiju biti toksični, iritantni i alargeni. Tobogan je potrebno montirati na mjesto starog, te mu se mora obezbjediti adekvatan oslonac sa obije strane. U cijenu uračunati sav potreban materijal. Potrebni sertifikati: EN1176/1. Obračun po komadu.	1,00 kom
28	Nabavka, isporuka i montaža dvostrukog tobogana. Dimenzije: visine:0.90m; širine: 1.00m. Materijali: Materijali koji se koriste ne smiju biti toksični, iritantni i alargeni. Tobogan je potrebno montirati na mjesto starog, te mu se mora obezbjediti adekvatan oslonac sa obije strane. Potrebni sertifikati: EN1176/1. Obračun po komadu.	Nabavka, isporuka i montaža dvostrukog tobogana. Dimenzije: visine:0.90m; širine: 1.00m. Materijali: Materijali koji se koriste ne smiju biti toksični, iritantni i alargeni. Tobogan je potrebno montirati na mjesto starog, te mu se mora obezbjediti adekvatan oslonac sa obije strane. Potrebni sertifikati: EN1176/1. Obračun po komadu.	2,00 kom

29	Struganje i farbanje nosača ljuljaške, adekvatnom antikorozivnim farbom, koja nije štetna za djecu, a ni za prirodnu sredinu. Prečnik cijevi nosača je približno 0.10m. U cijenu uračunato struganje stare farbe, priprema za nanošenje nove, zatim nabavka, transport i nanošenje farbe. Obračun po m'.	Struganje i farbanje nosača ljuljaške, adekvatnom antikorozivnim farbom, koja nije štetna za djecu, a ni za prirodnu sredinu. Prečnik cijevi nosača je približno 0.10m. U cijenu uračunato struganje stare farbe, priprema za nanošenje nove, zatim nabavka, transport i nanošenje farbe. Obračun po m'.	100,00 m'
30	Struganje i farbanje nosača klackalice, adekvatnom antikorozivnim farbom,koja nije štetna za djecu, a ni za prirodnu sredinu. Prečnik cijevi nosača je približno 0.10m. U cijenu uračunati struganje stare farbe, priprema za nanošenje nove, zatim nabavka, transport i farbanje. Klackalicu potrebno podmazati, u cilju efikasnijeg korišćenja. Obračun po m'.	Struganje i farbanje nosača klackalice, adekvatnom antikorozivnim farbom,koja nije štetna za djecu, a ni za prirodnu sredinu. Prečnik cijevi nosača je približno 0.10m. U cijenu uračunati struganje stare farbe, priprema za nanošenje nove, zatim nabavka, transport i farbanje. Klackalicu potrebno podmazati, u cilju efikasnijeg korišćenja. Obračun po m'.	45,00 m'
31	Struganje i farbanje rukohvata klackalice, adekvatnom antikorozivnim farbom, koja nije štetna za djecu, a ni za prirodnu sredinu. Prečnik cijevi nosača je približno 0.02m. U cijenu uračunati struganje stare farbe, priprema za nanošenje nove, zatim nabavka, transport i ugradnja materijala. Obračun po m'.	Struganje i farbanje rukohvata klackalice, adekvatnom antikorozivnim farbom, koja nije štetna za djecu, a ni za prirodnu sredinu. Prečnik cijevi nosača je približno 0.02m. U cijenu uračunati struganje stare farbe, priprema za nanošenje nove, zatim nabavka, transport i ugradnja materijala. Obračun po m'.	10,00 m'
32	Struganje i farbanje nosača vrteške, adekvatnom antikorozivnim farbom, koja nije štetna za djecu, a ni za prirodnu sredinu. Prečnik cijevi nosača je približno 0.06m. U cijenu uračunati struganje stare farbe, priprema za nanošenje nove, zatim nabavka, transport i farbanje. Obračun po m'.	Struganje i farbanje nosača vrteške, adekvatnom antikorozivnim farbom, koja nije štetna za djecu, a ni za prirodnu sredinu. Prečnik cijevi nosača je približno 0.06m. U cijenu uračunati struganje stare farbe, priprema za nanošenje nove, zatim nabavka, transport i farbanje. Obračun po m'.	12,00 m'

33	Struganje i farbanje stuba vrteške, adekvatnom antikorozivnim farbom,koja nije štetna za djecu, a ni za prirodnu sredinu. Prečnik cijevi nosača je približno 0.15m. U cijenu uračunati struganje stare farbe, priprema za nanošenje nove, zatim nabavka, transport i farbanje. Obračun po m'.	Struganje i farbanje stuba vrteške, adekvatnom antikorozivnim farbom,koja nije štetna za djecu, a ni za prirodnu sredinu. Prečnik cijevi nosača je približno 0.15m. U cijenu uračunati struganje stare farbe, priprema za nanošenje nove, zatim nabavka, transport i farbanje. Obračun po m'.	2,00 m'
34	Struganje i farbanje potpornih nosača vrteške, adekvatnom antikorozivnim farbom, koja nije štetna za djecu, a ni za prirodnu sredinu. Prečnik cijevi nosača je približno 0.03m. U cijenu uračunati struganje stare farbe, priprema za nanošenje nove, zatim nabavka, transport i farbanje. Obračun po m'.	Struganje i farbanje potpornih nosača vrteške, adekvatnom antikorozivnim farbom, koja nije štetna za djecu, a ni za prirodnu sredinu. Prečnik cijevi nosača je približno 0.03m. U cijenu uračunati struganje stare farbe, priprema za nanošenje nove, zatim nabavka, transport i farbanje. Obračun po m'.	16,00 m'
35	Struganje i farbanje ručki na sjedištima vrteške, adekvatnom antikorozivnim premazom, koji nije štetan za djecu, a ni za prirodnu sredinu. Obračun po m'.	Struganje i farbanje ručki na sjedištima vrteške, adekvatnom antikorozivnim premazom, koji nije štetan za djecu, a ni za prirodnu sredinu. Obračun po m'.	10,00 m'
36	Struganje i farbanje stubova kule, adekvatnom antikorozivnom farbom, koja nije štetna za djecu, a ni za prirodnu sredinu. Prečnik cijevi stuba je približno 0.10m. U cijenu je uračunato struganje stare boje, priprema za nanošenje nove, zatim nabavka, transport i nanošenje farbe na stubove. Obračun po m'.	Struganje i farbanje stubova kule, adekvatnom antikorozivnom farbom, koja nije štetna za djecu, a ni za prirodnu sredinu. Prečnik cijevi stuba je približno 0.10m. U cijenu je uračunato struganje stare boje, priprema za nanošenje nove, zatim nabavka, transport i nanošenje farbe na stubove. Obračun po m'.	140,00 m'

37	Struganje i farbanje zaštitne ograde kule, adekvatnom antikorozivnom farbom, koja nije štetna za djecu, a ni prirodnu sredinu. Prečnik šipke ograde je približno 0.02m. U cijenu je uračunato struganje stare boje, priprema za nanošenje nove, zatim nabavka, transport i nanošenje farbe na ogradu. Obračun po m'.	Struganje i farbanje zaštitne ograde kule, adekvatnom antikorozivnom farbom, koja nije štetna za djecu, a ni prirodnu sredinu. Prečnik šipke ograde je približno 0.02m. U cijenu je uračunato struganje stare boje, priprema za nanošenje nove, zatim nabavka, transport i nanošenje farbe na ogradu. Obračun po m'.	320,00 m'
38	Struganje i farbanje stepeništa i platformi kule, odgovarajućom antikorozivnom farbom, koja nije štetna za djecu, kao ni za prirodnu sredinu. U poziciju su uračunate obije strane platforme i stepeništa, kao i sav potreban materijal. Obračun po m2.	Struganje i farbanje stepeništa i platformi kule, odgovarajućom antikorozivnom farbom, koja nije štetna za djecu, kao ni za prirodnu sredinu. U poziciju su uračunate obije strane platforme i stepeništa, kao i sav potreban materijal. Obračun po m2.	50,00 m2
39	Struganje i farbanje drvenih djelova kule, adekvatnom farbom (narandžaste boje), koja nije štetna za djecu,a ni za prirodnu okolinu. U cijenu uračunato struganje stare boje, priprema za nanošenje nove, zatim nabavka, transport i nanošenje farbe. Obračun po m2.	Struganje i farbanje drvenih djelova kule, adekvatnom farbom (narandžaste boje), koja nije štetna za djecu,a ni za prirodnu okolinu. U cijenu uračunato struganje stare boje, priprema za nanošenje nove, zatim nabavka, transport i nanošenje farbe. Obračun po m2.	1,50 m2
40	Struganje i farbanje drvenih djelova kule, adekvatnom farbom (zelenom bojom), koja nije štetna za djecua ni za prirodnu okolinu. U cijenu uračunato struganje stare boje, priprema za nanošenje nove, zatim nabavka, transport i nanošenje farbe. Obračun po m2.	Struganje i farbanje drvenih djelova kule, adekvatnom farbom (zelenom bojom), koja nije štetna za djecua ni za prirodnu okolinu. U cijenu uračunato struganje stare boje, priprema za nanošenje nove, zatim nabavka, transport i nanošenje farbe. Obračun po m2.	7,35 m2

41	Struganje i farbanje drvenih djelova kule, adekvatnom farbom (žutom bojom), koja nije štetna za djecu ni za prirodnu okolinu. U cijenu uračunato struganje stare boje, priprema za nanošenje nove, zatim nabavka, transport i nanošenje farbe. Obračun po m2.	Struganje i farbanje drvenih djelova kule, adekvatnom farbom (žutom bojom), koja nije štetna za djecu ni za prirodnu okolinu. U cijenu uračunato struganje stare boje, priprema za nanošenje nove, zatim nabavka, transport i nanošenje farbe. Obračun po m2.	3,00 m2
42	Farbanje konstrukcije kule (stubova i gredice), adekvatnom antikorozivnom farbom, koja nije štetna za djecu, a ni prirodnu sredinu. U cijenu je uračunato struganje stare boje, priprema za nanošenje nove, zatim nabavka, transport i nanošenje farbe na djelove konstrukcije. Obračun po m2.	Farbanje konstrukcije kule (stubova i gredice), adekvatnom antikorozivnom farbom, koja nije štetna za djecu, a ni prirodnu sredinu. U cijenu je uračunato struganje stare boje, priprema za nanošenje nove, zatim nabavka, transport i nanošenje farbe na djelove konstrukcije. Obračun po m2.	8,00 m2
43	Farbanje šipki na vrhu konstrukcije kule, adekvatnom antikorozivnom farbom, koja nije štetna za djecu, a ni prirodnu sredinu. Prečnik cijevi šipke približno 0.04m. U cijenu je uračunato struganje stare boje, priprema za nanošenje nove, zatim nabavka, transport i nanošenje farbe. Obračun po m'.	Farbanje šipki na vrhu konstrukcije kule, adekvatnom antikorozivnom farbom, koja nije štetna za djecu, a ni prirodnu sredinu. Prečnik cijevi šipke približno 0.04m. U cijenu je uračunato struganje stare boje, priprema za nanošenje nove, zatim nabavka, transport i nanošenje farbe. Obračun po m'.	2,70 m'
44	Skidanje postojeće, gumirane podloge, uklanjanje sloja lijepka, čišćenje i priprema terena za ugradnju nove podloge. Odvoz oštećenog materijala na deponiju. Obračun po m2.	Skidanje postojeće, gumirane podloge, uklanjanje sloja lijepka, čišćenje i priprema terena za ugradnju nove podloge. Odvoz oštećenog materijala na deponiju. Obračun po m2.	55,00 m2
45	Ugradnja postojeće gumirane podloge. Obračun po m2.	Ugradnja postojeće gumirane podloge. Obračun po m2.	40,00 m2

46	Nabavka, transport i ugradnja zaštitne antitraumatske guminare podloge crvene boje, debljine 30mm za dječije igralište. Karakteristike i performacije: dimezija polja su 500x500mm; d=30mm; fleksibilnost: 52MN/m2; otpornost na toplotu do 300c; otpornost na smrzavanje; stabilnost boje: dobra UV postojanost; apsorbacija zvuka: 86,5 db/100Hz; otpornost na sve vremenske uslove; otpornost na žar cigareta. Obavezna dodatna obrada lijepljenjem puliuretanskim lijepkom za PVC i gumu dijelova gumene podloge. U cijenu je uračunat sav potreban materijal. Potrebni sertifikati:sertifikat EN 1176 i EN 1177. Obračun se vrši po m2.	Nabavka, transport i ugradnja zaštitne antitraumatske guminare podloge crvene boje, debljine 30mm za dječije igralište. Karakteristike i performacije: dimezija polja su 500x500mm; d=30mm; fleksibilnost: 52MN/m2; otpornost na toplotu do 300c; otpornost na smrzavanje; stabilnost boje: dobra UV postojanost; apsorbacija zvuka: 86,5 db/100Hz; otpornost na sve vremenske uslove; otpornost na žar cigareta. Obavezna dodatna obrada lijepljenjem puliuretanskim lijepkom za PVC i gumu dijelova gumene podloge. U cijenu je uračunat sav potreban materijal. Potrebni sertifikati:sertifikat EN 1176 i EN 1177. Obračun se vrši po m2.	10,00 m2