

PREGLED POSTUPKA #21081

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	PRIJESTONICA CETINJE
PIB	02005115
E-mail	javne.nabavke@cetinje.me
Telefon	041/232-373,067/253-192
Internet adresa	www.cetinje.me
Fax	041/232-373
Adresa	Baja Pivljanina 2
Grad	Cetinje
Poštanski broj	81250

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Adaptacija objekta jedinice HMP Cetinje
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Ana Lipovina
Kontakt	041-232-373; 067/253-192
Datum objave	17.06.2022. 14:10
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev	17.06.2022 14:10	21.06.2022 13:30	21.06.2022 13:30	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2022	PRIJESTONICA CETINJE Adaptacija objekta jedinice HMP Cetinje 45000000 - Građevinski radovi	28.000,00 EUR	5.880,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok izvođenja radova je max 40 dana od dana zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvođenje radova je Cetinje.	Mjesto izvršenja ugovora
Plaćanje će se vršiti preko Uprave javnih radova, po kontu i budžetskoj poziciji koja je utvrđena sa Upravom javnih radova.	Način plaćanja
Rok plaćanja u roku od 30 dana , na osnovu zaključenog ugovora i ovjerenog računa od strane Prijetnice Cetinje, po kontu i budžetskoj poziciji koja je utvrđena sa Upravom javnih radova.	Rok plaćanja
Uz ponudu se dostavlja Izjava Ponudjača o ispunjenosti uslova utvrdjenih zahtjevom, kojom Ponudjač potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke, kao i da u postupku jednostavne nabavke nije u sukobu interesa sa licima navedenim u zahtjevu, koja se sačinjava na Obrazcu 2.	Obavezni uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
Kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: najkraći ponuđeni rok za izvođenje radova, podijeli se sa ponuđenim rokom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova (20 bodova) i to po formuli: $K = (K_{min} / K_p) \times 20$ Kmin- najkraći ponuđeni rok za izvođenje radova Kp – ponuđeni rok za izvođenje radova Napomena: Najveći ponuđeni rok ne može biti veći od 40 dana

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **28.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI. PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA.	Pripremni radovi, organizacija gradilišta, obezbjeđenje energetskih priključaka, dobijanje dozvola, saglasnosti, organizacija privremene deponije i drugi pripremni radovi koji idu na teret izvođača. Obračun paušalno.	1,00 paus
2	GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI. PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA.	Štemanje postojećih podova od linoleuma, čišćenje radnog mjesta po završenom ili prekinutom poslu sa utovarom i odvozom na deponiju. Obračun po m2 površine.	52,00 m2
3	GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI. PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA.	Štemanje postojećih košuljica sa podova u prostoriji opservacije i ambulate, čišćenje radnog mjesta po završenom ili prekinutom poslu sa utovarom i odvozom šuta na deponiju, potpuna zaštita od oštećenja svih zatečenih ili ranije vršenih radova, insatalacija i enterijerskih elemenata i obrada. Obračun po m2 površine.	32,00 m2
4	GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI. PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA.	Štemanje postojeće keramike sa zidova i podova, čišćenje radnog mjesta po završenom ili prekinutom poslu sa utovarom i odvozom na deponiju potpuna zaštita od oštećenja svih zatečenih ili ranije vršenih radova, insatalacija i enterijerskih elemenata i obrada van zahvata radova. Obračun po m2 površine.	85,00 m2

5	GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI. PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA.	Rušenje postojećih zidanih zidova, čišćenje radnog mjesta po završenom ili prekinutom poslu sa utovarom i odvozom šuta na deponiju, potpuna zaštita od oštećenja svih zatečenih ili ranije vršenih radova, insatalacija i enterijerskih elemenata i obrada van zahvata radova. Obračun po m2 površine.	15,00 m2
6	GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI. PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA.	Uklanjanje i demontaža postojećih vrata sa utovarom i odvozom na deponiju. Obračun po komadu.	10,00 kom
7	GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI. PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA.	Uklanjanje masne farbe sa zidova sa čišćenjem radnog mjesta po završenom ili prekinutom poslu. Obračun po m2 površine.	15,00 m2
8	ZIDARSKI RADOVI.	Nabavka, transport i ugradnja zidova od Ytong compact ZP10 blokova dimenzija 625x100x250. Za tu namenu koristiti posebno proizvedene i provjerene YTONG proizvode: YTONG blokove i elemente, YTONG bijeli tankoslojni malter za zidanje, YTONG alate, kao i preporučeni pricvrsni pribor. Zidati treba u potpuno horizontalnim redovima sa spojnicama debljine 2-3mm ispunjenim malterom. Malter mora odgovarati tačno razmjeri po količinama materijala označenim u pozicijama, a čvstoća i kvalitet mora odgovarati propisima. Svježe zidove treba zaštititi od uticaja visoke i niske temperature i atmosferskih nepogoda. U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal za datu poziciju. Obračun po m2 kompletno završene pozicije.	26,30 m2

9	IZOLATERSKI RADOVI.	Izrada horizontalne hidroizolacije podova na tlu ambulante i prostorije za opservaciju dvokomponentnom polimer_x0002_modifikovanom cementnom masom SikaTop Seal-107. Podloga mora biti strukturno zdrava, otprašena i bez nečistoća. Hidroizolaciju naneti mašinskim putem u dva sloja , drugi sloj u kontra pravcu u odnosu na prvi. Pripremu podloge, način primene, i njegu izolacije izvesti u svemu prema uputstvu proizvođača. Hidroizolaciju podići uz zidove za min.h=15cm. Obračun po m2 osnove (podizanje uz zidove uračunati u cijenu). Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu. Napomena: Sva preklapanja i podizanje HI uz zidove uracunati u jedinicnu cijenu radova. Cijenom obuhvatiti izradu holkela. Posebnu pažnju obratiti na spojeve horizontalne i vertikalne hidroizolacije.	35,00 m2
10	IZOLATERSKI RADOVI.	Izrada horizontalne hidroizolacije ispod podova, na spratnim etažama, u mokrim čvorovima i prostorijama podložnim vlaženju dvokomponentnim malterom, Sikalastic -152. Malter je na cementnoj bazi, ojačan vlaknima, modifikovan sa specijalnim polimerima otpornim na alkalije, sa aditivima za vodonepropusnost. Podloga mora biti strukturno zdrava, otprašena i bez nečistoća. Hidroizolaciju naneti ručno u dva sloja. Pripremu podloge,način primene i negu izolacije izvesti u svemu prema uputstvu proizvođača. Hidroizolaciju podići uz zidove za min.h=60cm. Obračun po m2 osnove (podizanje uz zidove uračunati u cijenu). Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu. Napomena: Sva preklapanja i podizanje HI uz zidove uracunati u jedinicnu cijenu radova. Cijenom obuhvatiti izradu holkela. Posebnu pažnju obratiti na spojeve horizontalne i vertikalne hidroizolacije.	9,50 m2

11	IZOLATERSKI RADOVI.	Nabavka materijala i postavljanje termičke izolacije podova od stirodura d=3cm ambulate i prostorije za opservaciju. Cijenom stavke obuhvatiti i postavljanje PVC folije d=0.01cm iznad TI da se ne bi oštetila termoizolacija prilikom betoniranja estrihne ploče. Obračun po m2 postavljene TI, d=5cm sa PVC folijom.	35,00 m2
12	SUVOMONTAŽNI RADOVI	Nabavka, transport i izrada pregradnog gips-karton zida, d=100mm, platanje klasičnim tablama, 2gk+50mm+2gk., sa jednostrukom metalnom podkonstrukcijom d=50mm. Visina zidova do 4.1m. Zvučna zaštita Rw=61dB. Za stabilnost i karakteristike zidova odgovara izvođač. U cijenu uračunati čeličnu podkonstrukciju, dodatna ojačanja za otvore, čelične dovratnike, nosače za konzolnu WC šolju, nosač za zidne baterije sa odvodom vode, univerzalne traverze, potrebna ojačanja za staklene pregrade i ostale enterijerske elemente (po projektu enterijera police, plakare,...), izradu revizionih (standardnih i protivpožarnih) otvora sa prekrivnim zatvaračkim sistemom, eloksirano, s ugrađenom oblogom od Diamant ploče (dimenzije, položaj i broj revizionih otvora u svem,u prema glavnom projektu instalacija), prosijecanje za otvore kao i bandažiranje i gletovanje spojeva i dr.što se neće posebno plaćati. U cijenu ukalkulisati nanošenje temeljnog (disperznog) premaza - podloge za ujednačavanje upijanja podloge prije polaganja hidroizolacije i keramičkih pločica, bojenja, disperzni premaz tipa Knauf Tiefenground ili ekvivalentno. Obračun po m2.	21,30 m2

13	SUVOMONTAŽNI RADOVI	Nabavka, transport I izrada vlagootpornog pregradnog gips-karton zida, d=100mm, jednostrano vlagootporan (3.40.04), 2gk+50mm+2gk., sa jednostrukom metalnom podkonstrukcijom d=50mm. Visina zidova do 4.1m. Zvučna zaštita Rw=61dB. Za stabilnost I karakteristike zidova odgovara izvođač. U cijenu uračunati čeličnu podkonstrukciju, dodatna ojačanja za otvore, čelične dovratnike, nosače za konzolnu WC šolju, nosač za zidne baterije sa odvodom vode, univerzalne traverze, potrebna ojačanja za staklene pregrade i ostale enterijerske elemente (po projektu enterijera police, plakare,...), izradu revizionih (standardnih i protivpožarnih) otvora sa prekrivnim zatvaračkim sistemom, eloksirano, s ugrađenom oblogom od Diamant ploče (dimenzije, položaj i broj revizionih otvora u svem,u prema glavnom projektu instalacija), prosijecanje za otvore kao i bandažiranje i gletovanje spojeva i dr.što se neće posebno plaćati. U cijenu ukalkulisati nanošenje temeljnog (disperznog) premaza - podloge za ujednačavanje upijanja podloge prije polaganja hidroizolacije i keramičkih pločica, bojenja, disperzni premaz tipa Knauf Tiefenground ili ekvivalentno. Obračun po m2.	5,00 m2
----	---------------------	--	---------

14	SUVOMONTAŽNI RADOVI	Nabavka, transport i izrada obloga oko prozora, podkonstrukcija sa dvije table, 2gk+50mm. Za stabilnost i karakteristike obloga odgovara izvođač. U cijenu uračunati čeličnu podkonstrukciju, dodatna ojačanja za otvore, čelične dovratnike, nosače za konzolnu WC šolju, nosač za zidne baterije sa odvodom vode, univerzalne traverze, potrebna ojačanja za staklene pregrade i ostale enterijerske elemente (po projektu enterijera police, plakare,...), izradu revizijskih (standardnih i protivpožarnih) otvora sa prekrivnim zatvaračkim sistemom, eloksirano, s ugrađenom oblogom od Diamant ploče (dimenzije, položaj i broj revizijskih otvora u svem, u prema glavnom projektu instalacija), prosijecanje za otvore kao i bandažiranje i gletovanje spojeva i dr. što se neće posebno plaćati. U cijenu ukalkulisati nanošenje temeljnog (disperznog) premaza - podloge za ujednačavanje upijanja podloge prije polaganja hidroizolacije i keramičkih pločica, bojenja, disperzni premaz tipa Knauf Tiefenground ili ekvivalentno. Obračun po m2.	2,00 m2
----	---------------------	--	---------

15	BRAVARSKI I STOLARSKI RADOVI.	Nabavka, transport i montaža jednokrilna vrata i staklene stijene. Dovratnik i doprozornik od sestekomornih, kvalitetnih PVC profila tipa REAHAU ili ekvivalentno, otpornih na UV zracenje, prskanje, uvijanje i druge deformacije, bijele boje, sa umetnutim pocinkovanim profilima i najmanje tri zaptivne trake po obodu ramova i krila. Okovi i sistem za ucvrscivanje osnovnih PVC profila kvalitetni za dugotrajno koriscenje. Klasicno otvaranje je obezbjedjeno preko standardnog okova preko rucke za stolariju. Zastakljenje je termopan staklom hermeticki zatvorenim i ispunjenim helijumom u medjuprostoru, debljina zavisno od debljine rama ali principijelno 4+12+4+12+4 (jedno staklo niskoemisiono). Ukupni koeficijent prolaza toplote k maksimalno 1.2 wK/m2. Nakon ugradnje izvrsti zaptivanje izmedju rama i zida odgovarajucim sredstvom i bocne strane zatvoriti pokrivnim lajsnama. Zidarska mjera otvora 95/205cm. U cijenu uracunati sav rad i materijal. Obračun po komadu.	7,00 kom
----	-------------------------------	--	----------

16	BRAVARSKI I STOLARSKI RADOVI.	Nabavka, transport i montaža jednokrilna vrata i staklene stijene. Dovratnik i doprozornik od sestekomornih, kvalitetnih PVC profila tipa REAHAU ili ekvivalentno, otpornih na UV zracenje, prskanje, uvijanje i druge deformacije, bijele boje, sa umetnutim pocinkovanim profilima i najmanje tri zaptivne trake po obodu ramova i krila. Okovi i sistem za ucvrscivanje osnovnih PVC profila kvalitetni za dugotrajno koriscenje. Klasicno otvaranje je obezbjedjeno preko standardnog okova preko rucke za stolariju. Zastakljenje je termopan staklom hermeticki zatvorenim i ispunjenim helijumom u medjuprostoru, debljina zavisno od debljine rama ali principijelno 4+12+4+12+4 (jedno staklo niskoemisiono). Ukupni koeficijent prolaza toplote k maksimalno 1.2 wK/m2. Nakon ugradnje izvrsti zaptivanje izmedju rama i zida odgovarajucim sredstvom i bocne strane zatvoriti pokrivnim lajsnama. Jedno krilo sa ostakljenjenjem i senzorom otvaranja zidarska mjera otvora 95/205cm. U cijenu uracunati sav rad i materijal. Obračun po komadu.	1,00 kom
----	-------------------------------	--	----------

17	BRAVARSKI I STOLARSKI RADOVI.	Nabavka, transport i montaža jednokrilna vrata i staklene stijene. Dovratnik i doprozornik od sestekomornih, kvalitetnih PVC profila tipa REAHAU ili ekvivalentno, otpornih na UV zracenje, prskanje, uvijanje i druge deformacije, bijele boje, sa umetnutim pocinkovanim profilima i najmanje tri zaptivne trake po obodu ramova i krila. Okovi i sitem za ucvrscivanje osnovnih PVC profila kvalitetni za dugotrajno koriscenje. Klasicno otvaranje je obezbjedjeno preko standardnog okova preko rucke za stolariju. Zastakljenje je termopan staklom hermeticki zatvorenim i ispunjenim helijumom u medjuprostoru, debljina zavisno od debljine rama ali principijelno 4+12+4+12+4 (jedno staklo niskoemisiono). Ukupni koeficijent prolaza toplote k maksimalno 1.2 wK/m2. Nakon ugradnje izvrsti zaptivanje izmedju rama i zida odgovarajucim sredstvom i bocne strane zatvoriti pokrivnim lajsnama. Zidarska mjera otvora 75/205cm. U cijenu uracunati sav rad i materijal. Obračun po komadu.	2,00 kom
----	-------------------------------	---	----------

18	BRAVARSKI I STOLARSKI RADOVI.	Nabavka, transport i montaža jednokrilna vrata i staklene stijene. Dovratnik i doprozornik od sestekomornih, kvalitetnih PVC profila tipa REAHAU ili ekvivalentno, otpornih na UV zracenje, prskanje, uvijanje i druge deformacije, bijele boje, sa umetnutim pocinkovanim profilima i najmanje tri zaptivne trake po obodu ramova i krila. Okovi i sitem za ucvrscivanje osnovnih PVC profila kvalitetni za dugotrajno koriscenje. Klasicno otvaranje je obezbjedjeno preko standardnog okova preko rucke za stolariju. Zastakljenje je termopan staklom hermeticki zatvorenim i ispunjenim helijumom u medjuprostoru, debljina zavisno od debljine rama ali principijelno 4+12+4+12+4 (jedno staklo niskoemisiono). Ukupni koeficijent prolaza toplote k maksimalno 1.2 wK/m2. Nakon ugradnje izvrsti zaptivanje izmedju rama i zida odgovarajucim sredstvom i bocne strane zatvoriti pokrivnim lajsnama. Staklena stijena sa dvoje kliznih vrata sa senzorom, zidarska mjera otvora 220/295cm. U cijenu uracunati sav rad i materijal. Obračun po komadu.	1,00 kom
----	-------------------------------	---	----------

19	BRAVARSKI I STOLARSKI RADOVI.	Nabavka, transport i montaža jednokrilna vrata i staklene stijene. Dovratnik i doprozornik od sestekomornih, kvalitetnih PVC profila tipa REAHAU ili ekvivalentno, otpornih na UV zracenje, prskanje, uvijanje i druge deformacije, bijele boje, sa umetnutim pocinkovanim profilima i najmanje tri zaptivne trake po obodu ramova i krila. Okovi i sitem za ucvrscivanje osnovnih PVC profila kvalitetni za dugotrajno koriscenje. Klasicno otvaranje je obezbjedjeno preko standardnog okova preko rucke za stolariju. Zastakljenje je termopan staklom hermeticki zatvorenim i ispunjenim helijumom u medjuprostoru, debljina zavisno od debljine rama ali principijelno 4+12+4+12+4 (jedno staklo niskoemisiono). Ukupni koeficijent prolaza toplote k maksimalno 1.2 wK/m2. Nakon ugradnje izvrsti zaptivanje izmedju rama i zida odgovarajucim sredstvom i bocne strane zatvoriti pokrivnim lajsnama. Staklena stijena sa dvoje kliznih vrata sa senzorom, zidarska mjera otvora 340/295cm. U cijenu uracunati sav rad i materijal. Obračun po komadu.	1,00 kom
----	-------------------------------	---	----------

20	KERAMIČKI RADOVI.	Oblaganje podova sanitarnih prostorija podnim granitnim, protivkliznim pločicama I klase dim.30x30cm ili dim. 20x40cm, boje i tona prema izboru projektanta i odobrenom uzorku od strane investitora. Pločice polagati u sloj vodonepropusnog lijepka u slogu "fuga na fugu", sa fugovanjem spojnice masom za fugovanje. U sanitarnim prostorijama gdje postoji rešetka u podu dati pad prema rešetki od min 1% (pad regulisati debljinom cementnog estriha). Na uglovima će biti izvršeno gerovanje, a sve pločice slagat će se bez razmaka (fuge). U cijenu keramičarskih radova uračunati i ugradnju podne slivne rešetke u sredinu pločice, kao i sledeći radovi, zajedno sa materijalom: obeležavanje, snimanje i prenošenje mera za potrebe radova, dovođenje podloge u ispravno stanje, gradilišni transport. Obračun po m2 kompletno izvedene pozicije.	17,00 m2
----	-------------------	---	----------

21	KERAMIČKI RADOVI.	Oblaganje zidova sanitarnih prostorija zidnim keramičkim pločicama dim. 20x40cm ili dim. 40x40cm, boje i tona prema izboru projektanta i odobrenom uzorku od strane investitora. Pločice polagati u sloju lijepka u slogu "fuga na fugu", sa fugovanjem spojnica masom za fugovanje. Keramiku postavljati do visine plafona. Oblaganje špaletni i niša ušlo je u cijenu pozicije i neće se posebno obračunavati. Na uglovima će biti izvršeno gerovanje, a sve pločice slagat će se bez razmaka (fuge). U cijenu keramičarskih radova uračunati ugradnju prekidača i utičnica u sredinu zidne pločice, također uračunati i ugradnju PVC završnih lajsni, kao i sledeći radovi, zajedno sa materijalom: obeležavanje, snimanje i prenošenje mera za potrebe radova, dovođenje podloge u ispravno stanje, izrada, postavljanje i premeštanje skela potrebnih za rad, prema GN.601, gradilišni transport. Obračun po m2 kompletno izvedene pozicije.	68,00 m2
----	-------------------	--	----------

22	PODOPOLAGAČKI RADOVI.	Nabavka materijala i izrada rabiciranih cementnih košuljica u sastavu specijalnih mediciskih podova kao podloge za dalju obradu. Estrih se postavlja preko ožljebljenih termoizolacionih ploča. Debljina estriha je 4.0cm - 5.0cm u zavisnosti od vrste poda. Specijalno hidrauličko vezivo koje, kada se pomeša sa agregatom i vodom, stvrdnjava nakon 24 sata i potpuno je suvo nakon 4 dana. Pažljivo mešajte električnom mešalicom Vezivo sa agregatom granulacije 0-8 mm i vodom, najmanje 5 minuta. Mešavinu treba naneti, nabiti i izravnati u najkraćem mogućem vremenu, nikako duže od 1 sata od trenutka pripreme. Količina vode treba biti dozirana tako da se dobije svež estrih konzistencije vlažne zemlje, na kojem, u toku zaglađivanja i površinske obrade, na površini ne sme da dođe do izdvajanja vode zbog posebnog sastava i karakteristika ovog materijala, uobičajene elektronske sprave za merenje sadržaja vlage u estrihu nisu primerene jer ne daju pouzdane rezultate; preostala vlaga se može izmeriti karbidnim hogrometrom (CM metoda). Temperatura nanošenja: od +5°C do +35°C; Prohodnost: posle 12 sati; Spremno za upotrebu: posle 4 dana; Nanošenje samonivelirajućih masa: posle 1-4 dana; Vreme čekanja pre polaganja: 24 sata za keramičke pločice; 2 dana za materijale od kamena; 4 dana za elastične obloge; 7 dana za drvo; Ostatak vlage posle 4 dana (%): < 2,0. U cijenu uračunati su i sledeći radovi: obilježavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova i sav materijal. Obračun po m2.	35,00 m2
		Nabavka materijala, transport i izrada antibakterijskog, elastičnog poliuretanskog podnog sistema MasterTop 1324AB u sloju debljine ~2.5mm. Priprema: Betonska podloga mora biti čvrsta, bez tragova, sadržaja	

23	PODOPOLAGAČKI RADOVI.	masnoća, ulja, bez slabo vezanih delova, cementnog mleka, tragova guma i drugih supstanci koje mogu negativno da utiču na adheziju. Podloga mora biti suva, vlažnosti manje od 4%, od betona marke MB25 ili bolji. Priprema podloge: mehaničkim putem - preporučeno je sačmarenje ili brušenje dijamatskim alatima. Radne dilatacije u podlozi se popunjavaju 2k elastičnim poliurea kitom M687 tvrdoće Shore-A 87 ili epoksi malterom sa umešavanjem epoksi smole P604 sa suvim kvarcnim peskom. Izbor materijala zavisi od vrste podloge. U cenu uračunati su materijali zajedno sa radovima: obeležavanje, snimanje i prenošenje mera za potrebe radova, izrada uzoraka, dovođenje podloge u ispravno stanje, gradilišni transport. Struktura 1324AB je višeslojniog podnog sistema: 1. Podloga: I sloj podrazumeva ugradnju epoksi prajmera bez sadržaja rastvarača- P622/P604. II sloj podrazumeva glet prajmer dobijen umešavanjem epoksi prajmera P622/P604 sa suvim kvarcnim peskom granulacije 0.1-0.3mm, u odnosu cca 1:0.5. Preko svežeg prajmera posipa se kvarcni pesak granulacije 0.3-0.8mm, u količini od 1.0-2.0 kg/m2. Nakon ugradnje epoksi prajmera i glet mase, podloga mora biti poravnata i bez "suvih" mesta, kako bi se ostvarila dovoljan stepen adhezije podloge i nosećeg sloja poda. 2. Noseći (glavni) sloj - PU pod BC 375N u količini od min. 2.10 kg/m2. PU smola BC 375N se umešava sa kvarcnim peskom granulacije 0.1-0.3mm u količini do 20% na količinu smole za pod. Razvlačenje nazubljenim gletericama uz valjanje zupčastim valjkom. 3. Topcoat: Nakon jednog dana ugrađuje se topcoat sloj u boji poda - TC 442W. Ugradnja materijala u količini od ~0,11-0,13 kg/m2. 4. AB Topcoat: Nakon 12-24h ugrađuje se bezbojni topcoat TC417W u jednom sloju, uz utrošak ~0,10-0,12kg/m2.	35,00 m2
----	------------------------------	--	----------

		TC417W obezbeđuje mat sjaj podloge i antibakterijske osobine poda. Ugrađeni pod je monolitan; radne dilatacije iz podloge se ne prenose na pod. Svojstva sistema: Niska emisivnost u skladu sa AbBB, AFFSET, A+ klasifikacija, Antibakterijske Karakteristike poda u skladu sa EN ISO 22196:2011, Premošćavanje pukotina do 0.9mm (klasa A3), u skladu sa EN1062-7, Shore-D tvrdoća (smola): 70, Habanje po Taberu: ≤ 50mg/1000R, Pritisna čvrstoća: min. 51.5 MPa, Monolitan, bezfugni pod, Klasa reakcije na požar Bfl-S1 u skladu sa EN 13501-1, Protivkliznost u skladu sa EN 13036: 80 (klasa 3) u suvim uslovima, Iakoća dekontaminacije u skladu sa DIN25415: odlično, UV stabilan podni sistem. Obračun po m2 kompletno završene pozicije.	
24	PODOPOLAGAČKI RADOVI.	Nabavka i ugradnja trentino linoleuma 25mm u zajedničkim prostorijama i komunikacijama, dezena sa laganim, polusmernim dizajnom i mat izgledom, da ima odličnu izdržljivost i hemijsku otpornost. Obračun po m2 kompletno završene pozicije.	70,00 m2
25	PODOPOLAGAČKI RADOVI.	Nabavka i ugradnja nivelirajućeg sloja sa Schönox ZM ili ekvivalentno do 1cm debljine. Fina kvalitetna samonivelirajuća masa za niveliranje površina izloženih većem opterećenju (0-10 mm). Ekološki proizvod sa jako niskim udjelom emisija EC 1PLUSR bez štetnog utjecaja na zdravlje majstora i budućih korisnika. Materijal s idealnim razlijevanjem, obradom i dovoljnim parametrima čvrstoće za objektne gradnje i za slojeve ispod stolica s kotačima od 1 mm; Vrijeme obrade na 20 °Cca 30 min; Mogućnost polaganjanakon 24 h; Potrošnja materijalapribližno 1,5 kg/m2mm. Obračun po m2 kompletno završene pozicije.	70,00 m2

26	MONTAŽNI RADOVI.	Nabavka, transport i montaža metalnog spuštenih plafona od ploča tipa "Hanter Daglas", u sanitarnim prostorijama, garderobama i ostavama u svemu prema izboru projektanta i odobrenom uzorku od strane investitora. Plafon montirati preko tipske fleksibilne aluminijumske podkonstrukcije, što ulazi u jediničnu cijenu pozicije. Ploče su montažno demontažne radi lakšeg prilaska i intervencija u spušenom plafonu. Jediničnom cijenom, takođe, obuhvatiti i formiranje svih otvora za rasvjetu, ventilaciju i sl. Plafon montirati na visinu prema projektu. Ugradne svjetiljke i ventilaciona oprema moraju biti kačeni posebno. U svemu ostalom važe odredbe opštih uslova. Jediničnom cijenom obuhvatiti sva bušenja i ukrajanja ploča za montažu svjetiljki, anemostata, difuzora i dr. Što se neće posebno plaćati. U cijenu uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom: obilježavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova, izrada, postavljanje, premještanje i demontaža skela za potrebe radova, prema GN.601., gradilišni transport. Obračun po m2 kompletno izvedene pozicije.	3,60 m2
----	------------------	---	---------

27	MOLERSKI I FARBARSKI RADOVI.	Nabavka, transport i ugradnja ljepila za rabriciranje sa elastičnim svojstvima . Nanosi se u 2 sloja pri čemu se u prvom sloju utapa mrežica, pa nakon sušenja izvodi drugi sloj. Ljepilo mora odgovarati tačno razmjeri po količinama materijala označenim u pozicijama. Svježe zidove treba zaštititi od uticaja visoke i niske temperature i atmosferskih nepogoda. Prije nanošenja ljepila blokovi na zidovima moraju biti čisti, a priprema odrađena nanošenjem prajmera ili podloge za završni sloj sa kvarcnim pijeskom, u cilju obezbjeđivanja boljeg prijanjanja materijala i za impregnaciju i obezbjeđivanje athezije između slojeva. U cijenu uračunati sav rad i materijal. Obračun po m2.	52,60 m2
28	MOLERSKI I FARBARSKI RADOVI.	Gletovanje i bojenje unutrašnjih zidova vodoperivom bojom u tonu po izboru projektanta. Gletovanje vršiti u potrebnom broju postupaka dok se ne dobije potpuno ravna površina, a bojenje dok se ne dobije ujednačen ton. Ispravljanje toniranim disperzivnim kitom ili glet masom. Završno bojenje dva puta. Obračun po m2 računajući sav matrijal, rad i postavljanje, premeštanje i demontaža skela za potrebe radova, prema GN.601., gradilišni transport. Obračun po m2 kompletno izvedene pozicije.	450,00 m2
29	MOLERSKI I FARBARSKI RADOVI.	Gletovanje i bojenje plafona. Poludisperzivna posna boja u tonu po izboru projektanta. Impregniranje. Predbojenje. Ispravljanje toniranim disperzivnim kitom ili glet masom. Završno bojenje dva puta. Obračun po m2 računajući sav matrijal, rad, postavljanje, premeštanje i demontaža skela za potrebe radova, prema GN.601., gradilišni transport. Obračun po m2 kompletno izvedene pozicije.	110,00 m2

30	INSTALACIJE	Izmještanje instalacija vodovoda i kanalizacije za potrebe drugog toaleta. Pozicija obuhvata sve potrebne radove i materijal. Obračun paušalno.	1,00 paus
31	INSTALACIJE	Radovi na dovođenju elektro instalacija za potrebe prostorija ambulate, toaleta i prostorija za odmor. Pozicija obuhvata sve potrebne radove i materijal. Obračun paušalno.	1,00 paus
32	INSTALACIJE	Zamjena postojećih panela rasvjete panelima sa led. Pozicija obuhvata sve potrebne radove i materijal. Obračun po komadu.	16,00 kom