

PREGLED POSTUPKA #22609

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JU OŠ ŠUKRIJA MEĐEDOVIĆ
PIB	02003295
E-mail	skola@os-smedjedovic.edu.me
Telefon	069/333-299
Internet adresa	juossukrijamedjedovic.wordpress.com
Fax	//
Adresa	Godijevo bb
Grad	Bijelo Polje
Poštanski broj	84000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Grđevinsko zanatski radovi na sanaciji i adaptaciji zgrade područnog odjeljenja OŠ Šukrija Međedović u Raduliće
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zećo Čatović
Kontakt	-
Datum objave	25.07.2022. 13:00

Napomena	-
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2022	JU OŠ ŠUKRIJA MEĐEDOVIĆ Građevinsko - zanatski radovi 45000000 - Građevinski radovi	13.223,20 EUR	2.776,70 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača kojom potvrđuje da ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda jednostavne nabavke (Obrazac2) na osnovi člana 5 stav 4 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki	Drugi uslovi
-Licenca projektanta i izvođača radova (u skladu sa članom 122, 123 i 229a, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, "Sl.list Crne Gore", br.064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 dana nakon završetka svih radova i dostavljanja okončane situacije ovjerene od strane nadzornog organa	Rok plaćanja
Rok izvršenja ugovora je 25 dana od dana zaključivanja ugovora a najkasnije do 01.09.2022 godine	Rok izvršenja ugovora
Način sprovođenja kontrole kvaliteta će se vršiti preko nadzornog organa kojeg odredi investitor	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **13.223,20 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Ručni iskop zemlje 3 i 4 kategorije za formiranje kanalskog rova radi polaganja kanalizacionih cijevi do prostorije mokrog čvora u prizemlju objekta. U obzir uzeti i ručno štemovanje podne betonske ploče (pikamerisanje) sa iznošenjem viška iskopa i šuta van objekta,utovar i odvoz na deponiju, iskop dijela rova van objekta. Prosječne dimenzije rova 40x60 cm. Dužina rova do 30 m. Obračun po m3		7,20 m3
2	Ručni iskop zemlje 3 i 4 kategorije za formiranje kanalskog rova radi polaganja vodovodnih cijevi do prostorije mokrog čvora u prizemlju objekta. U obzir uzeti i ručno štemovanje podne betonske ploče i sokla (pikamerisanje) sa iznošenjem viška iskopa i šuta van objekta,utovar i odvoz na deponiju, iskop dijela rova van objekta. Prosječne dimenzije rova 40x60 cm. Dužina rova do 40 m. Obračun po m3		9,60 m3

3	Nabavka materijala i betoniranje novoprojektovanih vertikalnih i horizontalnih serklaža na novim pregradnim zidovima u mokrom čvoru , betonom MB 30 u potrebnoj oplati . Dimnezije serklaža 15x15 cm ,prema detaljima iz projekta. Obračun po m3 ugrađenog betona.		0,40 m3
4	Nabavka materijala i zidanje zidova d=14 cm , mokrog čvora u prizemlju objekta opekarskim blokom, u produžnom mlateru prema detaljima iz projekta.U obzir uzeti i izradu AB nadvratnika. Obračun po m2 gotovog zidanja.		11,50 m2
5	Nabavka materijala i malterisanje novih i postojećih zidova mokrog čvora produžnim malterom u jednom sloju (radi postavljanja zidne keramike) . Obračun po m2 gotovog malterisanja		50,40 m2
6	Nabavka materijala i malterisanje plafona mokrog čvora produžnim malterom u dva sloja . Obračun po m2 gotovog malterisanja		7,00 m2
7	Nabavka materijala i zidanje zidova d=20 cm , mokrog čvora u prizemlju objekta opekarskim blokom, u produžnom mlateru prema detaljima iz projekta,radi zaziđivanja postojećeg prozora i formiranja dva nova prozora dimenzija 60x80 cm..U obzir uzeti i izradu AB nadprozornika. Obračun po m2 gotovog zidanja.		1,70 m2

8	Nabavka materijala i izrada cementne košuljice prosječne debljine 4 cm ,u učionici,hodniku, mokrom čvoru radi ugradnje podne keramike. Voditi računa o praavilnom nivelisanju i perdašenju. Obračun po m2		35,00 m2
9	Nabavka materijala i ugradnja podnih keramičkih pločica prve klase na cementnom malteru (podovi mokrog čvora,hodnika i učionice 2). Pločice po izboru investitora i nadzornog organa. Obračun po m2		34,20 m2
10	Nabavka materijala i ugradnja zidnih keramičkih pločica prve klase na lijepku za pločice (zidovi mokrog čvora). Pločice po izboru investitora i nadzornog organa. Obračun po m2		50,50 m2
11	Nabavka materijala i ugradnja soklica h=7cm od keramičkih pločica istog tipa kao podne (u hodniku i učionici) . Obračun po m1		30,00 m1
12	Nabvaka i ugradnja WC šolje (mono blok sa niskim vodokotličem) sa svim elementima za povezivanje na ViK instalacije i stavljanje u funkcionalno stanje .Obračun po komadu		2,00 kom
13	Nabavka i ugradnja umivaonika 60x40 cm sa svim elementima za stavljanje u funkcionalno stanje i povezivanje na ViK mrežu. Obračun po komadu		1,00 kom
14	Nabavka i ugradnja slavina za umivaonik (hladna i topla voda) sa svim povezivanjima na mrežu i stavčljanje u funkcionalno stanje. Obračun po komadu.		1,00 kom

15	Nabavka i ugradnja bojlera 80 l sa svim potrebnim sredstvima za montažu i povezivanjima na vodovodnu mrežu. Obračun po komadu.		1,00 kom
16	Nabavka i ugradnja ogledala, za postavljanje iznad umivaonika. Obračun po komadu		1,00 kom
17	Nabavka i ugradnja držača za toalet papir .Obračun po komadu		2,00 kom
18	Nabavka i ugradnja držača za sapun. Obračun po komadu		1,00 kom
19	Nabavka materijala i izrada kanalizacionih instalacija u mokrom čvoru PVC cijevima potrebnih prečnika f -50,70,110, sa svim potrebnim lukovima radi povezivanja umivaonika, wc šolja sa glavnom odvodnom cijevi (dvije kabine ,umivaonik u hodniku ,umivaonik u zbornici). Obračun po m1		12,00 m1
20	Nabavka materijala i izrada vodovodnih instalacija 1/2" za povezivanje umivaonika (topla i hladna voda) ,dvije wc šolje,bojler sa svim potrebnim fittingom,lukovima ,povezivanjima i dr.... Obračun po m1		15,00 m1
21	Nabavka i ugradnja odvodne kanalizacione PVC cijevi f-110 mm za formiranje kanalizacionog odvoda do septičke jame. Obračun po m1 ugrađene cijevi		30,00 m1

22	Navabka i ugradnja dovodne vodovodne cijevi 3/4" i formiranje dovoda vode do mokrog čvora sa svim potrebnim spojnim sredstvima. Obračun po m1 ugrađene cijevi		40,00 m1
23	Nabavka materijala i izrada hidroizolacije u mokrom čvoru (dvije kabine,predprostor) .Izolaciju raditi u sledećim slojevima:premaz bitulitom,poliazbitol po hladnom postupku ,mrežica, poliazbitol. U obzir uzeti i uzdizanje uz zidove oko 15 cm. Obračun po m2		11,00 m2
24	Pažljiva demontaža postojećeg drvenog prozora u mokrom čvoru,demontaža betonskih pragova (u hodniku i učionicama) sa odvozom šuta na deponiju .. Obračun paušal		1,00 pauš.
25	Nabavka materijala i obrada zidova u učionici i hodniku :građevinski lijepak x2 +staklena mrežica x1+ završna obrada ..bavalit,,.U obzir uzeti potrebne lajsne na ivicama. Obračun po m2		81,10 m2
26	Nabavka materijala i gletovanje plafona u učionici broj 2 i hodniku ,u dva sloja sa brušenjem. Obračun po m2		34,20 m2
27	Nabavka materijala i bojenje plafona (hodnik,učionica, WC) disperzivnim bojama u dva sloja. Ton i nijansa po izboru investitora i nadzornog organa. Obračun po m2		115,30 m2

28	Nabavka materijala , izrada i ugradnja zastakljenih prozora od tvrdog visokootpornog PVC/a sa visekomornim sistemom profila (najmanje 5 komora)sa termo prekidima i ojačanjima od nerđjajućih profila po semi stolarije i detaljima .Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom vulkanizovanom na uglovima i svim potrebnim okovima i mehanizmima za otvaranje.Okov i boju prozora uraditi po izboru investitora i projektanta . Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom .U obzir uzeti skidanja starih prozora sa odnosenjem i slaganjem na deponiju koju odredi investitor.Pozicija obuhvata sva potrebna ciscenja i odnosenja suta na deponiju kao i sve potrebne radove za ugradnju nove stolarije (pravilna ugradnja,potrebna stemovanja ,potrebna malterisanja i bojenja,ivice lajsne /ako su potrebne/) .U obracun uracunati i izradu i ugradnju prozorskih solbanaka sa potrebnim ožljebljenjem prema prozorskoj strani i padom prema spoljasnjoj strani od 4%.Sve mjere provjeriti na licu mjesta prije izrade.Obračun po komadu. Prozor 1 ,prozor 2 (160x140)cm		2,00 kom
----	---	--	----------

29	Nabavka materijala , izrada i ugradnja zastakljenih prozora od tvrdog visokootpornog PVC/a sa visekomornim sistemom profila (najmanje 5 komora)sa termo prekidima i ojačanjima od nerđjajućih profila po semi stolarije i detaljima .Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom vulkanizovanom na uglovima i svim potrebnim okovima i mehanizmima za otvaranje.Okov i boju prozora uraditi po izboru investitora i projektanta . Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom .U obzir uzeti skidanja starih prozora sa odnosenjem i slaganjem na deponiju koju odredi investitor.Pozicija obuhvata sva potrebna ciscenja i odnosenja suta na deponiju kao i sve potrebne radove za ugradnju nove stolarije (pravilna ugradnja,potrebna stemovanja ,potrebna malterisanja i bojenja,ivice lajsne /ako su potrebne/) .U obracun uracunati i izradu i ugradnju prozorskih solbanaka sa potrebnim ožljebljenjem prema prozorskoj strani i padom prema spoljasnjoj strani od 4%.Sve mjere provjeriti na licu mjesta prije izrade.Obracun po komadu. Prozor 3,prozor 4 (60x 80) cm		2,00 kom
----	--	--	----------

30	Nabavka materijala , izrada i ugradnja jednokrlnih unutrašnjih vrata od tvrdog visokootpornog PVC/a sa visekomornim sistemom profila (najmanje 5 komora) i ojačana nerdjajucim profilima ,ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom po semi stolarije i detaljima, i svim potrebnim okovima i mehanizmima za otvaranje .Okovi,brava sa dva kljuca i cetiri sarke i boja vrata po izbru projektanta i investitora.U obzir uzeti skidanja starih vrata sa odnosenjem i slaganjem na deponiju koju odredi investitor.Pozicija obuhvata sva potrebna ciscenja i odnosenja suta na deponiju kao i sve potrebne radove za ugradnju novih vrata (pravilna ugradnja,potrebna stemovanja ,potrebna malterisanja i bojenja,ivicne lajsne /ako su potrebne/) .Obracun po komadu komplet završene pozicije.Prije izrade uzeti mjere na licu mjesta za sve pozicije . Vrata1,vrata 2 (70x205) cm		2,00 kom
----	--	--	----------

31	Nabavka materijala , izrada i ugradnja jednokrilnih unutrašnjih vrata od tvrdog visokootpornog PVC/a sa visekomornim sistemom profila (najmanje 5 komora) i ojačana nerdjajucim profilima ,ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom po semi stolarije i detaljima, i svim potrebnim okovima i mehanizmima za otvaranje .Okovi,brava sa dva kljuca i cetiri sarke i boja vrata po izbru projektanta i investitora.U obzir uzeti skidanja starih vrata sa odnosenjem i slaganjem na deponiju koju odredi investitor.Pozicija obuhvata sva potrebna ciscenja i odnosenja suta na deponiju kao i sve potrebne radove za ugradnju novih vrata (pravilna ugradnja,potrebna stemovanja ,potrebna malterisanja i bojenja,ivicne lajsne /ako su potrebne/) .Obracun po komadu komplet završene pozicije.Prije izrade uzeti mjere na licu mjesta za sve pozicije . Vrata 3,vrata 7,vrata 5,vrata 6 (90x205) cm		4,00 kom
----	--	--	----------

32	Nabavka materijala , izrada i ugradnja zastakljenih ulaznih vrata od tvrdog visokootpornog PVC/a sa visekomornim sistemom profila i ojacani celicnim nerdjajucim profilima ,ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom po semi stolarije i detaljima .Okovi,brave ,sarke i boja po izboru projektanta i investitora i svim potrebnim okovima i mehanizmima za otvaranje. .Zastakljivanje izvršiti termo izolacionim Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati trajno elasticnom EPDM gumom . U obzir uzeti skidanja starih vrata sa odnosenjem i slaganjem na deponiju koju odredi investitor.Boju vrata dogovoriti sa investitorom.Pozicija obuhvata sva potrebna ciscenja i odnosenja suta na deponiju kao i sve potrebne radove za ugradnju nove stolarije (pravilna ugradnja,potrebna stemovanja ,potrebna malterisanja i bojenja,ivicne lajsne /ako su potrebne/) .Obracun po komadu komplet završene pozicije.Prije izrade uzeti mjere na licu mjesta za sve pozicije . Vrata su sa nadsvjtlom i dvokrilna. Ulazna vrata (200x220) cm		1,00 kom
33	Nabavka ,oblikovanje i ugradnja armaturnog željeza u novoprojektovane vertikalne serklaže. Armatura FA240/360, RA 400/500. Obračun po kilogramu pravilno ugrađene armature.		51,00 kg
34	Mašinski iskop zemlje 3 i 4 kategorije za izradu septičke jame dimenzija 3x3x2,6 m,sa odvozom iskopanog materijala na deponiju.Obracun po m3		23,40 m3

35	Nabavka materijala i zidanje zidova septičke jame betonskim blokom 19x19x39 cm u cementnom malteru. U obzir uzeti izradu temelja ispod zidova. Obračun po m3 gotovog betonskog zida.		5,80 m3
36	Nabavka materijala i betoniranje gornje AB ploče deptičke jame d=12 cm,sa potrebnom oplatom. Cijenom obuhvatiti i demontažu oplata nakon betoniranja .Obračun po m3 ugrađenog betona		1,10 m3
37	Nabavka i ugradnja armature MA 500/560 u gornju ploču .Obračun po kg		80,00 kg
38	Nabavka materijala i izrada betonskog poklopca 80x80 cm d=10 cm,sa potrebnom armaturom i oplatom. Obračun po komadu.		1,00 kom
39	Potrebna pozezivanja kanalizacione cijevi sa septičkom jamom (štemovanja,prodori i dr.).Obračun paušalno		1,00 pauš.
40	Nabavka materijala ,razvod i ugradnja 3 sijalična mjesta u kabinama i predprostoru mokrog čvora,sa pripadajućim svetiljkama. U prostoriji u kojoj se organizuje mokri čvor postoji grubi dovod struje.Obračun paušalno		1,00 pauš.