PREGLED POSTUPKA #22672

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JPU ĐINA VRBICA
PIB	02679175
E-mail	vrtic@djvrbica.edu.me
Telefon	020/673-748
Internet adresa	djinavrbica.net
Fax	020/673-748
Adresa	Mirka Banjevića 6
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izgradnja pristupnih staza
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Nikola Vuković
Kontakt	(+382) 20 673 748; (+382) 67 097 803
Datum objave	26.07.2022. 15:00

Napomena	Nabavka radova na izgradnji pristupnih staza u svemu prema zahtjevima i uslovima Naručioca (Investitora) postavljenim u Projektu pristupnih staza za potrebe JPU „Đina Vrbica“ Podgorica, Predmjeru radova i Zahtjevu za dostavljanje ponuda.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka radova na izgradnji pristupnih staza u svemu prema zahtjevima i uslovima Naručioca (Investitora) postavljenim u Projektu pristupnih staza za potrebe JPU „Đina Vrbica“ Podgorica, Predmjeru radova i Zahtjevu za dostavljanje ponuda.	26.07.2022 15:00	01.08.2022 08:00	01.08.2022 08:00	Poništena
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka radova na izgradnji pristupnih staza u svemu prema zahtjevima i uslovima Naručioca (Investitora) postavljenim u Projektu pristupnih staza za potrebe JPU „Đina Vrbica“ Podgorica, Predmjeru radova i Zahtjevu za dostavljanje ponuda.	26.07.2022 15:30	01.08.2022 08:00	01.08.2022 08:00	Poništena
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka radova na izgradnji pristupnih staza u svemu prema zahtjevima i uslovima Naručioca (Investitora) postavljenim u Projektu pristupnih staza za potrebe JPU „Đina Vrbica“ Podgorica, Predmjeru radova i Zahtjevu za dostavljanje ponuda.	26.07.2022 15:40	01.08.2022 08:00	01.08.2022 08:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne

26.07.2022 15:41:45

Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2022	**JPU ĐINA VRBICA** **Izgradnja pristupnih staza** 45233161 - Pješačka staza 45233340 - Radovi na izgradnji temelja za pješačke staze	12.468,64 EUR	2.618,41 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): Shodno članu 135, a u vezi člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 65/20), privredni subjekat treba da dostavi Licencu projektanta i izvođača radova za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, izdatu od strane nadležnog organa.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora: Za realizaciju predmeta nabavke ponuđač mora imati najmanje jednog ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu i to za izvođenje arhitektonskih radova - ovlašćeni inženjer struke (djelatnost) arhitektonske, za izvođenje građevinskih radova - ovlašćeni inženjer struke (djelatnost) građevinske - smjer konstruktivni i za izvođenje mašinskih radova - ovlašćeni inženjer struke (djelatnost) mašinske, što se dokazuje se dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom. Odgovarajuće reference koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom: Zahtijevani ovlašćeni inženjeri moraju ispunjavati uslove za ovlašćenog inženjera u skladu sa članom 123 Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 65/20). S tim u vezi, u skladu sa članom 135 navedenog Zakona ponuđači su dužni da dostave licence ovlašćenih inženjera da isti ispunjavaju uslove predviđene članom 123 Zakona. Jedno lice (ovlašćeni inženjer arhitektonske, građevinske, elektrotehničke ili mašinske struke) mora biti imenovano za rukovođenje izvođenjem radova u cjelini, a to može biti i jedno od lica koje se zahtijeva za pojedine vrste radova. O navedenom, ponuđači dostavljaju posebnu Izjavu u Ponudi. Uz licencu dostaviti i potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore, kao i diplomu ili uvjerenje ili potvrdu ili drugi dokument o stečenom obrazovanju i završenom smjeru.	Stručna i tehnička sposobnost
Dostaviti Izjavu o ispunjavanju uslova sačinjenu na Obrascu 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, broj 61/20, 65/20, 71/20, 74/20, 102/20 i 51/21) - obrazac je dodat u sekciji Dokumenti. U slučaju da ponuđač određeni dio predmetne nabavke radova ustupa podugovaraču, svaki podugovarač mora zasebno dati navedenu Izjavu i ispunjavati obavezne uslove i uslove zbog kojih se vrši njegovo angažovanje.	ESPD
30 dana od dana otvaranja ponude.	Rok važenja ponude
15 dana od dana uvođenja Izvođača u posao. Pod danom uvođenja Izvođača u posao smatra se dan kad Nadzorni organ izvrši upis u građevinski dnevnik.	Rok izvršenja ugovora
Podgorica, Vaspitna jedinica „Poletarac“ u sastavu JPU "Đina Vrbica" Podgorica, ulica Radosava Burića bb i JU OŠ "Vuk Karadžić", ulica Radosava Burića bb, naselje Zabjelo.	Mjesto izvršenja ugovora

U roku od 30 dana od dana dostavljanja okončane situacije ovjerene i potpisane od strane Nadzornog organa i Naručioca.	Rok plaćanja
Virmanski, na žiro račun Izvođača.	Način plaćanja
Garantni rok za izvedene radove i ugrađenu robu je minimum 2 (dvije) godine. Garantni rok počinje teći od dana primopredaje ugovorenih radova. Izvođač je dužan da u roku od dva dana od dana dostavljanja zahtjeva o otklanjanju nedostataka od strane Naručioca, o svom trošku, otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka.	Garantni rok
Stručni nadzor nad realizacijom ugovora Naručilac će vršiti preko privrednog društva za vršenje poslova nadzora, o čemu će isti pismeno obavijestiti Izvođača. Naručilac će danom uvođenja u posao, Izvođaču pismeno saopštiti lica koja će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova u daljem tekstu (u daljem tekstu Nadzorni organ. Nadzorni organ ovlašćen je da se stara i kontroliše realizaciju ovog ugovora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 65/20) i podzakonskim aktima donesenih na osnovu ovog zakona. Obavještenje da su radovi završeni Izvođač podnosi Naručiocu preko Nadzornog organa. Strane ugovora su u obavezi da prilikom primopredaje radova stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa realizacijom ovog ugovora. Izvođač je dužan da postupi po primjedbama utvrđenim prilikom primopredaje izvedenih radova i to u roku koji mu odredi Nadzorni organ.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Garancija kvaliteta: Sav ugrađeni materijal i izvedeni radovi moraju odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Zahtjevom za dostavljanje ponuda i Ponudom Izvođača.	Drugi uslovi
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da u roku od 5 dana od dana potpisivanja ugovora dostavi Naručiocu: 1) garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti od 60 dana, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i kvalitetno izvršenje ugovorenih obaveza i 2) polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti u iznosu od 100.000,00 € sa rokom važenja od dana početka izvođenja radova do dana primopredaje objekta. Osigurana aktivnost se odnosi na djelatnost građenja objekta. U polisi osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se navede da se odnosi na predmetnu nabavku radova na izgradnji pristupnih staza i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.	Drugi uslovi

Izvođač je u oabvezi da u roku od 5 dana prije isticanja roka važenja garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu garanciju za potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka na izvedene radove u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti za vrijeme ugovorenog garantnog roka na izvedene radove.	Drugi uslovi
Ako Izvođač bez krivice Naručioca ne izvede ugovorene radove u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale 1% od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoračenja roka izvođenja radova. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova. Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovoreni objekat.	Drugi uslovi
Nadzorni organ ima pravo da naredi Izvođaču da otkloni izvedene radove koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakterstikama i obimom radova definisanim Zahtjevom za dostavljanje ponuda i Ponudom. Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa izvođenjem radova koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakterstikama i obimom definisanim Zahtjevom za dostavljanje ponuda, Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik. Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbjeđuje izvođenje radova skladu sa opisima, bitnim karakterstikama i obimom definisanim Zahtjevom za dostavljanje ponuda. Ako se između Nadzornog organa i Izvođača pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje kako bi se utvrdilo da li odgovara opisu, bitnim karakterstikama i obimu definisanim Zahtjevom za dostavljanje ponuda i Ponudom. Troškove ovog ispitivanja plaća Izvođač koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od Naručioca, ako ovaj nije bio u pravu. Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Zahtjevom za dostavljanje ponuda i Ponudom, Izvođač mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Projekat izgradnje pristupnih staza izradila je projektantska kuća "INGPOINT" D.O.O. NIKŠIĆ. Ponuđač je dužan da se prilikom izgradnje staza pridržava svih tehničkih opisa, tehničkih uslova izvođenja radova, načina upravljanja građevinskim otpadom, opštim i posebnim mjerama zaštite na radu datim u navedenom Projektu, što će biti definisano Ugovorom o izvođenju radova. Zbog obimnosti Projekta i fromata dokumentacije, Naručilac nije bio u mogućnosti da isti okači na ESJN. S tim u vezi, uzimajući u obzir gore navedenu obavezu da se ponuđači obavezuju da se pridržavaju svih uslova navedenih u Projektu, u cilju što kvalitetnije i preciznije pripreme ponude, ponuđači mogu izvršiti uvid u Projekat pristupnih staza, u periodu predviđenim za podnošenje ponude, u terminu od 08:00 do 11:00 časova. Kontakt telefon lica kod kojeg se može izvršiti uvid u Projekat je (+382) 67 097 803.	Tehnike i metode građenja
Pozitivan izvještaj Nadzornog organa o tome da su radovi izvedeni u skladu sa Projektom izgradnje pristupnih staza, pravilima struke, zakonskoj i podzakonskoj regulativi i ugovorenim obavezama Izvođača radova.	Uslovi za primopredaju

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **12.468,64 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	RADOVI NA DEMONTAŽI I RUŠENJU: Demontaža polja postojeće ograde označene u projektu, izrađene od kružnih čeličnih profila (ram od ϕ50mm i ispuna od ϕ25mm na međusobnom rastojanju od 10cm) dužine 3m I ukupne visine 110cm sa odlaganjem na mjesto koje odredi Investitor. Obračun paušalno		1,00 paušalno
2	RADOVI NA DEMONTAŽI I RUŠENJU: Sječenje a potom i rušenje postojeće betonske staze radi uklapanja sa novom stazom (označeno u planu intervencija). Sav šut utovariti I transportovati na gradsku deponiju. Obračun po m2		4,50 m2
3	RADOVI NA DEMONTAŽI I RUŠENJU: Sječenje a potom i rušenje postijeće asfaltne staze na glavnom dvorišnom ulazu za pristup školi u širini od 40 cm radi izrade betosnke grede za kliznu kapiju. Sav šut utovariti I transportovati na gradsku deponiju. Obračun po m1		2,70 m1

4	RADOVI NA DEMONTAŽI I RUŠENJU: Sječenje a potom i rušenje postijećeg asfalta na igralištu pored fiskulturne sale škole (na dva mjesta) u širini od 10 cm I u dužini od (2.30m + 1.50m) radi uklapanja sa novom betonskom stazom . Sav šut utovariti I transportovati na gradsku deponiju. Obračun po m1		3,80 m1
5	RADOVI NA DEMONTAŽI I RUŠENJU: Sječenje a potom i rušenje postijeće betonske pasice širine 12cm oko travnjaka u dvorištu škole a kroz koji prolazi nova betonska staza. Sav šut utovariti I transportovati na gradsku deponiju. Obračun po m1		3,00 m1
6	ZEMLJANI RADOVI: Mašinski iskop u tlu III kategorije (mini bagerom) za pristupne staze vrtića i škole u sloju od 20cm (dio staze za vrtić a što je naglašeno u projektu I kompletne staze škole) i 30 cm (dio staze za vrtić a gdje se izvodi sokleni zid staze sa i bez temelja a što je naglašeno u projektu. Iskop raditi šire kako bi se obezbijedilo postavljanje oplate a sve u skladu sa građevinskim normama. Iskopani materijal utovariti i transportovati na gradsku deponiju. Obračun po m3 u samoniklom stanju. Vrtić.		56,40 m3

7	ZEMLJANI RADOVI: Mašinski iskop u tlu III kategorije (mini bagerom) za pristupne staze vrtića i škole u sloju od 20cm (dio staze za vrtić a što je naglašeno u projektu I kompletne staze škole) i 30 cm (dio staze za vrtić a gdje se izvodi sokleni zid staze sa i bez temelja a što je naglašeno u projektu. Iskop raditi šire kako bi se obezbijedilo postavljanje oplate a sve u skladu sa građevinskim normama. Iskopani materijal utovariti i transportovati na gradsku deponiju. Obračun po m3 u samoniklom stanju. Škola - staza 1 (veza sa paviljonom).		50,50 m3
8	ZEMLJANI RADOVI: Mašinski iskop u tlu III kategorije (mini bagerom) za pristupne staze vrtića i škole u sloju od 20cm (dio staze za vrtić a što je naglašeno u projektu I kompletne staze škole) i 30 cm (dio staze za vrtić a gdje se izvodi sokleni zid staze sa i bez temelja a što je naglašeno u projektu. Iskop raditi šire kako bi se obezbijedilo postavljanje oplate a sve u skladu sa građevinskim normama. Iskopani materijal utovariti i transportovati na gradsku deponiju. Obračun po m3 u samoniklom stanju. Škola - staza 2 (veza sa fiskulturnom salom).		34,92 m3

9	ZEMLJANI RADOVI: Nabavka materijala, dovoz i izrada nasipa između i iza soklenih zidova staze materijalom granulacije do 63mm a do kote tampona ispod betonske staze odnosno sloja humusa sa spoljašnje strane soklenih zidova . Materijal propisno zbijati vibropločom u slojevima od 20-30cm. Obračun po m3 u zbijenom stanju. Vrtić.		39,00 m3
10	ZEMLJANI RADOVI: Nabavka materijala, dovoz i nasipanje tamposkog materijala granulacije 0-32mm u sloju od 10cm ispod betonskih staza I temelja zidova sokle. Tampon propisno zbijati vibropločom do Ms (modula stišlivosti) od 30Mpa I isplanirati do tačnosti ±1cm Obračun po m3 u zbijenom stanju. Vrtić.		20,26 m3
11	ZEMLJANI RADOVI: Nabavka materijala, dovoz i nasipanje tamposkog materijala granulacije 0-32mm u sloju od 10cm ispod betonskih staza I temelja zidova sokle. Tampon propisno zbijati vibropločom do Ms (modula stišlivosti) od 30Mpa I isplanirati do tačnosti ±1cm Obračun po m3 u zbijenom stanju. Škola - staza 1 (veza sa paviljonom).		10,63 m3

12	ZEMLJANI RADOVI: Nabavka materijala, dovoz i nasipanje tamposkog materijala granulacije 0-32mm u sloju od 10cm ispod betonskih staza I temelja zidova sokle. Tampon propisno zbijati vibroločom do Ms (modula stišlivosti) od 30Mpa I isplanirati do tačnosti ±1cm Obračun po m3 u zbijenom stanju. Škola - staza 2 (veza sa fiskulturnom salom).		7,35 m3
13	ZEMLJANI RADOVI: Nabavka materijala, dovoz i nasipanje humusa u sloju od 10cm a preko nasipa koji je iza sokle staze. Obračun po m2 nasutog humusa. Vrtić.		30,30 m2
14	BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI: Betoniranje temelja coklenih zidova pristupne staze vrtića dim. 30x20cm armiranih konstruktivno sa ±2Rϕ10 i Uϕ6/25. Betoniranje izvesti sa MB30 u potrebnoj oplati. Prije betoniranja pokvastiti tamponski sloj i oplatu a beton propisno vibrirati a nakon ugradnje njegovati. Obračun po m3. Vrtić.		1,40 m3
15	BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI: Betoniranje coklenih zidova pristupne staze vrtića promjenjive visine i širine 15cm armiranih konstruktivno sa MA 500/560 meržama ± Q131. Betoniranje izvesti sa MB30 u potrebnoj oplati. Prije betoniranja pokvastiti tamponski sloj i oplatu a beton propisno vibrirati a nakon ugradnje njegovati. Obračun po m3. Vrtić.		1,70 m3

16	BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI: Betoniranje pristupnih staza vrtića I škole sa MB30 u potrebnoj oplati debljine d=10cm. Staze se armiraju sa MA 500/560 meržama Q131. Preklapanje mreža izvršiti u širini od 40cm. Prije betoniranja pokvastiti tamponski sloj a beton propisno vibrirati i nakon ugradnje njegovati. Betoniranje vršiti u poljima do max 2m. Betonirati svako drugo polje a nakon očvršćavanja betona preostala polja. Obračun po m2. Vrtić.		112,54 m2
17	BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI: Betoniranje pristupnih staza vrtića I škole sa MB30 u potrebnoj oplati debljine d=10cm. Staze se armiraju sa MA 500/560 meržama Q131. Preklapanje mreža izvršiti u širini od 40cm. Prije betoniranja pokvastiti tamponski sloj a beton propisno vibrirati i nakon ugradnje njegovati. Betoniranje vršiti u poljima do max 2m. Betonirati svako drugo polje a nakon očvršćavanja betona preostala polja. Obračun po m2. Škola - staza 1 (veza sa paviljonom).		94,36 m2

18	BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI: Betoniranje pristupnih staza vrtića I škole sa MB30 u potrebnoj oplati debljine d=10cm. Staze se armiraju sa MA 500/560 meržama Q131. Preklapanje mreža izvršiti u širini od 40cm. Prije betoniranja pokvastiti tamponski sloj a beton propisno vibrirati i nakon ugradnje njegovati. Betoniranje vršiti u poljima do max 2m. Betonirati svako drugo polje a nakon očvršćavanja betona preostala polja. Obračun po m2. Škola - staza 2 (veza sa fiskulturnom salom).		61,28 m2
19	BRAVARSKI RADOVI: Nabavka materijala, radionička izrada i montaža dvokrilne kapije na početku pristupne staze dimenzija 290x110cm izrađene od čeličnih cijevi dim.50x3mm za ram i stubove i ispune 25x2mm za ispunu, a sve prema detaljima iz projekta. Ogradu propisno zaštititi osnovnom bojom i 2 puta završnom bojom u nijeansi zelene boje kao postojeća ograda. Stubove ograde ankerisati za postojeći beton. Obračun po kompletu. Vrtić.		1,00 komplet

20	BRAVARSKI RADOVI: Nabavka materijala, radionička izrada i montaža klizne kapije na glavnom dvorišnom ulazu za pristup školi dimenzija 290x145cm izrađene od čeličnih cijevi dim. 50x3mm za ram i stubove ispune od punog profila ϕ14mm za ispunu, a sve prema detalju iz projekta. Ogradu propisno zaštititi osnovnom bojom I 2 puta završnom bojom u nijeansi narandžaste boje kao postojeća ograda. Kao vođicu za kapiju upotrijebiti L profil dim. L40x40x5mm ubetonirane u betonsku soklu dim 20x30cm armirane konstruktivno sa ±2Rϕ10 i Uϕ6/25 dužine 5,20m. Cijenom obuhvatiti potreban iskop i rušenja postojećeg betona za izradu betonske sokle. Obračun po kompletu. Škola.		1,00 komplet