

PREGLED POSTUPKA #22687

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	SKUPŠTINA CRNE GORE
PIB	02017482
E-mail	generalni.sekretar@skupstina.me
Telefon	020/404-560
Internet adresa	www.skupstina.me
Fax	
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 10
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Investiciono održavanje pasivne mrežne instalacije
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Marko Lekić
Kontakt	020/404-552
Datum objave	26.07.2022. 15:00

Napomena	Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2. Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Kontrolu kvaliteta izvršenih usluga će sprovoditi zaposleni službenici kod Naručioca, shodno internom aktu Naručioca. Napomena: Zainteresovani ponuđači mogu obici prostor u vremenu od 08 do 16 casova svakog radnog dana za vrijeme trajanja postupka, uz prethodnu najavu na broj 020/404-505.
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Investiciono održavanje pasivne mrežne instalacije	26.07.2022 15:00	01.08.2022 08:30	01.08.2022 08:30	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2022	SKUPŠTINA CRNE GORE Održavanje pasivne mrežne instalacije 45317000 - Ostali elektroinstalacijski radovi	13.223,09 EUR	2.776,85 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Obavezni uslovi
☐ Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Kontrolu kvaliteta izvršenih usluga će sprovoditi zaposleni službenici kod Naručioca, shodno internom aktu Naručioca.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Rok plaćanja: Plaćanje će se vršiti u roku od 30 dana od prijema fakture sa analitikom.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: Virmanski.	Način plaćanja
Rok izvršenja ugovora je osam dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **13.223,09 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Isporuka i ugradnja podna kutija 6M OptiLine Schneider ili ekvivalent (komplet: 2 x RJ45 1M i 2 x 220V 2M)	Isporuka i ugradnja podna kutija 6M OptiLine Schneider ili ekvivalent (komplet: 2 x RJ45 1M i 2 x 220V 2M). Kutije se montiraju u podu Plave sale, na način da kad poklopac kutije bude zatvoren ista bude u nivou poda - parketa. U cijenu uračunati I terminaciju konekcija.	18,00 kom
2	Isporuka i ugradnja kutija 3M Tem ili ekvivalent (komplet: 1 x RJ45 1M i 1 x 220V 2M, nosač, maska)	Isporuka i ugradnja kutija 3M Tem ili ekvivalent (komplet: 1 x RJ45 1M i 1 x 220V 2M, nosač, maska)	40,00 kom
3	Isporuka i ugradnja kutija, nosač i maska 1M Tem ili ekvivalent	Isporuka i ugradnja kutija, nosač i maska 1M Tem ili ekvivalent	4,00 kom
4	Isporuka i ugradnja kutija, nosač i maska 2M Tem ili ekvivalent	Isporuka i ugradnja kutija, nosač i maska 2M Tem ili ekvivalent	10,00 kom
5	Isporuka i ugradnja kutija, nosač i maska 6M Tem ili ekvivalent	Isporuka i ugradnja kutija, nosač i maska 6M Tem ili ekvivalent	4,00 kom
6	Isporuka i ugradnja utičnica RJ45 1M Tem ili ekvivalent	Isporuka i ugradnja utičnica RJ45 1M Tem ili ekvivalent	4,00 kom
7	Isporuka i ugradnja utičnica 220V 2M Tem ili ekvivalent	Isporuka i ugradnja utičnica 220V 2M Tem ili ekvivalent	19,00 kom
8	Isporuka i ugradnja prekidač 1M Tem ili ekvivalent	Isporuka i ugradnja prekidač 1M Tem ili ekvivalent	6,00 kom

9	Isporuka i ugradnja 48 portnog pach panela Cat6 (uključeni svi moduli)	Isporuka i ugradnja 48 portnog pach panela Cat6 (uključeni svi moduli Cat 6.). U cijenu uključiti terminaciju konekcija.	2,00 kom
10	Isporuka i postavljanje parapetnog kanala - TEM130/65 ALRT20ES-U ili ekvivalent	Isporuka i postavljanje parapetnog kanala - TEM130/65 ALRT20ES-U ili ekvivalent	60,00 kom
11	Isporuka i polaganje mrežnog kabla FTP Cat6	Isporuka i polaganje mrežnog kabla FTP Cat6	2100,00 kom
12	Isporuka i polaganje energetskog kabla 3 x 2.5mm	Isporuka i polaganje energetskog kabla 3 x 2.5mm	600,00 kom
13	Isporuka i polaganje energetskog kabla 5 x 2.5mm	Isporuka i polaganje energetskog kabla 5 x 2.5mm	200,00 kom
14	Isporuka i polaganje fleksibilnog crijeva - bužir	Isporuka i polaganje fleksibilnog crijeva - bužir	500,00 kom
15	Isporuka i ugradnja podne kutije - račvi energetskog kabla	Isporuka i ugradnja podne kutije - račvi energetskog kabla	6,00 kom
16	Isporuka i montaža RACK ormara 16U	Isporuka i montaža RACK ormara 16U	1,00 kom
17	Isporuka RACK ormara 42 U	Isporuka i montaža RACK ormara 42 U	1,00 kom
18	Reorganizacija postojećeg RACK ormara	Reorganizacija postojećeg RACK ormara	1,00 kom
19	Precizno rezanje parketa (u svrhu probijanja trase za polaganje kablova i postavljanje kutija iz stavke 1. tehničke specifikacije)	Precizno rezanje parketa Plava sala - u svrhu probijanja trase za polaganje kablova i postavljanje kutija iz stavke 1. tehničke specifikacije.	40,00 kom
20	Pažljivo štemovanje kanala, potrebno za polaganje kablova i ugradnju podnih kutija iz stavke 1. tehničke specifikacije	Pažljivo štemovanje kanala (Plava sala), potrebno za polaganje kablova i ugradnju podnih kutija iz stavke 1. tehničke specifikacije (kanal je širine 20cm i dubine 10).	40,00 kom
21	Parketarske usluge - Zatvaranje trase otvorene u stavkama 20. i 21. tehničke specifikacije, drvenim pločama sličnim postojećem parketu	Parketarske usluge (Plava sala) - Zatvaranje trase otvorene u stavkama 19. i 20. tehničke specifikacije, odgovarajućim materijalom i drvenim pločama sličnim postojećem parketu. Voditi računa o estetici.	40,00 kom
22	Hoblovanje i lakiranje parketa mat sjaj Plava Sala 150 kvadrata	Hoblovanje i lakiranje parketa mat sjaj Plava Sala 150 kvadrata	150,00 kom

23	Građevinski radovi na probijanju 5 rupa AB ploča 30 cm I štemovanju 40m zida, potrebni za polaganje (provlačenje) kablože	Građevinski radovi na probijanju 5 rupa AB ploča 30 cm I štemovanju 40m zida, potrebni za polaganje (provlačenje) kablože	1,00 kom
----	---	---	----------