Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Izgradnja potpornog zida u cilju sprečavanja klizanja pristupnog puta naselju Mirac na kat. parc. 618 KO Mirac

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

DIREKCIJA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU KOTORA

PIB:

02049805

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova dokazuje se dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) Ponuđač treba da posjeduje: - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.64/17; 044/18, 063/18, 011/19 i 082/20), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2 , u skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki (“Službeni list Crne Gore”, br. 061/20, 065/20, 071/20, 074/20, 102/20, 051/21). Ponuđač je dužan da u izjavi navede br. Službenih listova Pravilnika.	Obavezni uslovi
Plaćanje će se vršiti virmanski odloženo, nakon završetka svih radova, tehničkog prijema istih i uredne dostave i ovjerene fakture u roku od 30 kalendarskih dana.	Način plaćanja
Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora je Opština Kotor.	Mjesto izvršenja ugovora
Način obračuna troškova izvedenih radova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama iz ponude prvorangiranog ponuđača.	Način obračuna troškova izvedenih radova

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2 , u skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki (“Službeni list Crne Gore”, br. 061/20, 065/20, 071/20, 074/20, 102/20, 051/21). Ponuđač je dužan da u izjavi navede br. Službenih listova Pravilnika.	Obavezni uslovi
Plaćanje će se vršiti virmanski odloženo, nakon završetka svih radova, tehničkog prijema istih i uredne dostave i ovjerene fakture u roku od 30 kalendarskih dana.	Način plaćanja
Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora je Opština Kotor.	Mjesto izvršenja ugovora
Način obračuna troškova izvedenih radova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama iz ponude prvorangiranog ponuđača.	Način obračuna troškova izvedenih radova

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
16506.70	1	Raščišćavanje terena,uklanjanje šiblja i trave u neposrednoj blizini suvomeđe radi obezbeđenja prostora za rad i odlaganja obrušenog kamena za ugradnju.	Raščišćavanje terena,uklanjanje šiblja i trave u neposrednoj blizini suvomeđe radi obezbeđenja prostora za rad i odlaganja obrušenog kamena za ugradnju.	37.00	m1
	2	Demontaža kamenog zida (suvomedje)sa odlaganjem kamena u neposrednoj blizini (na istoj kat.parceli 316) radi ponovne ugradnje .U cijenu uračunati čišćenje kamena od mahovine i nečistoće čeličnom četkom. Zid je visine H1=1,5 L=12,0m1 do H2= 3,0 m L= 12,0m1.	Demontaža kamenog zida (suvomedje)sa odlaganjem kamena u neposrednoj blizini (na istoj kat.parceli 316) radi ponovne ugradnje .U cijenu uračunati čišćenje kamena od mahovine i nečistoće čeličnom četkom. Zid je visine H1=1,5 L=12,0m1 do H2= 3,0 m L= 12,0m1.	92.00	m²
	3	Ručni iskop zemlje III i IV kategorije sa odlaganjem i planiranjem na istoj kat. parceli 316(ne odvozi se).Dio zemlje se koristi za nasipanje iza gotovog zida a ostatak se rasplanira .Iskop se odnosi na temelje i zidove (12,0 x 0,90 x 0,50 +12,0 x 1,2 x 0,5)	Ručni iskop zemlje III i IV kategorije sa odlaganjem i planiranjem na istoj kat. parceli 316(ne odvozi se).Dio zemlje se koristi za nasipanje iza gotovog zida a ostatak se rasplanira .Iskop se odnosi na temelje i zidove (12,0 x 0,90 x 0,50 +12,0 x 1,2 x 0,5)	12.60	m³
	4	Izrada nasipa iza izvedenog zida materijalom iz iskopa	Izrada nasipa iza izvedenog zida materijalom iz iskopa	9.60	m³
	5	Sabijanje dna temelja -uređenje posteljice sa nasipanjem i nabijanjem tamponskog sloja od šljunkovito-pjeskovitog materijala d=10 cm po dnu temeljne trake.	Sabijanje dna temelja -uređenje posteljice sa nasipanjem i nabijanjem tamponskog sloja od šljunkovito-pjeskovitog materijala d=10 cm po dnu temeljne trake.	27.36	m²
	6	Izrada armirano-betonskog temelja kamenog zida betonom MB30 u iskopanom rovu . U cijenu uračunat sav potreban rad i materijal . (V=16,0 x0,4x 0,5).	Izrada armirano-betonskog temelja kamenog zida betonom MB30 u iskopanom rovu . U cijenu uračunat sav potreban rad i materijal . (V=16,0 x0,4x 0,5).	3.20	m³
	7	Zidanje novog kamenog zida sa ispunom od betona i ugradnjom armaturne mreže Q257 ili Q335. a) zidanje zida sa korišćenjem postojećeg očišćenog kamena 3,0x12,0x0,5+1,5x12,0x0,4 = 18,0+7,2=25,20m3	Zidanje novog kamenog zida sa ispunom od betona i ugradnjom armaturne mreže Q257 ili Q335. a) zidanje zida sa korišćenjem postojećeg očišćenog kamena 3,0x12,0x0,5+1,5x12,0x0,4 = 18,0+7,2=25,20m3	25.20	m³
	8	Zidanje novog kamenog zida sa ispunom od betona i ugradnjom armaturne mreže Q257 ili Q335. b) Zidanje zida sa nabavkom nedostajućeg kamena (uračunati nabavku i obradu kamena .	Zidanje novog kamenog zida sa ispunom od betona i ugradnjom armaturne mreže Q257 ili Q335. b) Zidanje zida sa nabavkom nedostajućeg kamena (uračunati nabavku i obradu kamena .	4.00	m³
	9	Nabavka, rezanje, obrada i ugradnja armature RA 400/500 ankeri RØ12 L= 1,5m n= 66 kom L=100m1	Nabavka, rezanje, obrada i ugradnja armature RA 400/500 ankeri RØ12 L= 1,5m n= 66 kom L=100m1	92.00	kg

16506.70	10	Nabavka, rezanje, obrada i ugradnja armature MAG 500/560 za parapet (Q257 n=2kom ,Q335 N=4kom) 45,67 x 2 + 59,65 x 4 =91,34+238,60=329,94kg	Nabavka, rezanje, obrada i ugradnja armature MAG 500/560 za parapet (Q257 n=2kom ,Q335 N=4kom) 45,67 x 2 + 59,65 x 4 =91,34+238,60=329,94kg	330.00	kg
	11	Betoniranje zida od temelja prema kruni kombinovanog zida od obzidanog kamena i betona MB 30 u debljini 15cm na svaka dva reda izidanog zida kamenom sa zapunjavanjem uz ostavljanje barbakana pri dnu i visini cca 50cm na svakih 2,0 m1 unakrsno postavljenih prema detalju Nadzornog organa.	Betoniranje zida od temelja prema kruni kombinovanog zida od obzidanog kamena i betona MB 30 u debljini 15cm na svaka dva reda izidanog zida kamenom sa zapunjavanjem uz ostavljanje barbakana pri dnu i visini cca 50cm na svakih 2,0 m1 unakrsno postavljenih prema detalju Nadzornog organa.	8.10	m3
	12	Kavanje kosina na dijelu trase puta. Okavani materijal sakupiti i deponovati. Obračun po m³ okavanog i očišćenog materijala.	Kavanje kosina na dijelu trase puta. Okavani materijal sakupiti i deponovati. Obračun po m³ okavanog i očišćenog materijala.	4.00	m³
	13	Ručno razdvajanje kamena iz suhomeđe sa deponovanjem na cca 2,0m od novog zida radi ponovne ugradnje i izrade novog zida ojačanog armaturom i slojem betona prosječne debljine 15 cm. Betoniranje raditi nakon završena 2 reda kamena .	Ručno razdvajanje kamena iz suhomeđe sa deponovanjem na cca 2,0m od novog zida radi ponovne ugradnje i izrade novog zida ojačanog armaturom i slojem betona prosječne debljine 15 cm. Betoniranje raditi nakon završena 2 reda kamena .	15.00	m³
	14	Čišćenje trase puta od ispucalog betona u dužini od 25,00 m, prosječne širine 1,50m i prosječne debljine 0,12 cm u dogovoru i definisanju sa Nadzornim organom na licu mjesta . Obračun po m³ iskopanog i očišćenog ispucalog betonskog materijala.	Čišćenje trase puta od ispucalog betona u dužini od 25,00 m, prosječne širine 1,50m i prosječne debljine 0,12 cm u dogovoru i definisanju sa Nadzornim organom na licu mjesta . Obračun po m³ iskopanog i očišćenog ispucalog betonskog materijala.	4.50	m³
	15	Temeljenje zidova u dužini od cca 8+6 m, sa ankerima od rebrastog željeza i mrežom Q188 . Prečnik ankera je Rø12 i Rø10 mm (drugi red) a dužina ankera je L=1,50 m. Bušenje rupa za ankere obavlja se u čvrstim i stabilnim stijenama, u dva reda (raspored trougla), a dubina rupe je 0,50m i prečnikom ø12 mm sa obaveznim injektiranjem cementnom masom. Obračun po m' ankerovanog zida.Temelji su veličini 1,5 x 0.5x 8.00m1 + 1,0x 0,40 x 4,00 sa visinom od 1,2 do 1,50m1.	Temeljenje zidova u dužini od cca 8+6 m, sa ankerima od rebrastog željeza i mrežom Q188 . Prečnik ankera je Rø12 i Rø10 mm (drugi red) a dužina ankera je L=1,50 m. Bušenje rupa za ankere obavlja se u čvrstim i stabilnim stijenama, u dva reda (raspored trougla), a dubina rupe je 0,50m i prečnikom ø12 mm sa obaveznim injektiranjem cementnom masom. Obračun po m' ankerovanog zida.Temelji su veličini 1,5 x 0.5x 8.00m1 + 1,0x 0,40 x 4,00 sa visinom od 1,2 do 1,50m1.	7.40	m3
	16	Izrada AB zidova u dužini od 8,0+4,0 m, prosječne visine 2,20 m i prosječne debljine 0,25 m. U cijenu je obračunata oplata i ugradnja armaturnih mreža. Obračun po m³ ugrađenog betona.	Izrada AB zidova u dužini od 8,0+4,0 m, prosječne visine 2,20 m i prosječne debljine 0,25 m. U cijenu je obračunata oplata i ugradnja armaturnih mreža. Obračun po m³ ugrađenog betona.	6.60	m³

16506.70	17	Izrada kamenih zidova u dužini od 8+4 m1, prosječne visine 3,00 m1 na krivini prema Gorovićima i prosječne debljine 0,40 m. Obračun po m² ugrađenog zida.Ostavljati otvore rupa za barbakane na svakih 2,0m1 i naizmjenično otvore u 2 reda . M3 9,60 + 2,40 =12,0m3 (24,0m2+6,0m2)	Izrada kamenih zidova u dužini od 8+4 m1, prosječne visine 3,00 m1 na krivini prema Gorovićima i prosječne debljine 0,40 m. Obračun po m² ugrađenog zida.Ostavljati otvore rupa za barbakane na svakih 2,0m1 i naizmjenično otvore u 2 reda . M3 9,60 + 2,40 =12,0m3 (24,0m2+6,0m2)	12.00	m3
	18	Armiranje dionice puta 22,o x 3,0 mrežom Q188 na prethodno uvaljanoj podlozi (3,05 kg po m2)	Armiranje dionice puta 22,o x 3,0 mrežom Q188 na prethodno uvaljanoj podlozi (3,05 kg po m2)	66.00	m2
	19	Šalovanje i betoniranje betonom MB30 dijela puta u sloju betona d =12 cm dionice prethodno armirane u gabaritima 22.00 x 3.00.	Šalovanje i betoniranje betonom MB30 dijela puta u sloju betona d =12 cm dionice prethodno armirane u gabaritima 22.00 x 3.00.	7.92	m3
	20	Skidanje starog ispucalog betona u sloju debljine 8 do 12cm po detalju i nalogu Nadzora prosječne širine b= 1.6 m x 22.00.Isti razbijanje macom radi lakšeg utovara.U cijenu ulazi ručni utovar odlomljenog betona u kamion sa odvozom na deponiju do udaljenosti do 10km	Skidanje starog ispucalog betona u sloju debljine 8 do 12cm po detalju i nalogu Nadzora prosječne širine b= 1.6 m x 22.00.Isti razbijanje macom radi lakšeg utovara.U cijenu ulazi ručni utovar odlomljenog betona u kamion sa odvozom na deponiju do udaljenosti do 10km	4.24	m3
	21	Ručni utovar i odvoz viška materijala,šuta ,alata mješalice i ostalog na lokaciju koju Izvođač odluči na udaljenosti od 10km	Ručni utovar i odvoz viška materijala,šuta ,alata mješalice i ostalog na lokaciju koju Izvođač odluči na udaljenosti od 10km	7.95	m3

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
16506.70	1	Raščišćavanje terena,uklanjanje šiblja i trave u neposrednoj blizini suvomeđe radi obezbeđenja prostora za rad i odlaganja obrušenog kamena za ugradnju.	Raščišćavanje terena,uklanjanje šiblja i trave u neposrednoj blizini suvomeđe radi obezbeđenja prostora za rad i odlaganja obrušenog kamena za ugradnju.	37.00	m1
	2	Demontaža kamenog zida (suvomedje)sa odlaganjem kamena u neposrednoj blizini (na istoj kat.parceli 316) radi ponovne ugradnje .U cijenu uračunati čišćenje kamena od mahovine i nečistoće čeličnom četkom. Zid je visine H1=1,5 L=12,0m1 do H2= 3,0 m L= 12,0m1.	Demontaža kamenog zida (suvomedje)sa odlaganjem kamena u neposrednoj blizini (na istoj kat.parceli 316) radi ponovne ugradnje .U cijenu uračunati čišćenje kamena od mahovine i nečistoće čeličnom četkom. Zid je visine H1=1,5 L=12,0m1 do H2= 3,0 m L= 12,0m1.	92.00	m²

16506.70	3	Ručni iskop zemlje III i IV kategorije sa odlaganjem i planiranjem na istoj kat. parceli 316(ne odvozi se).Dio zemlje se koristi za nasipanje iza gotovog zida a ostatak se rasplanira .Iskop se odnosi na temelje i zidove (12,0 x 0,90 x 0,50 +12,0 x 1,2 x 0,5)	Ručni iskop zemlje III i IV kategorije sa odlaganjem i planiranjem na istoj kat. parceli 316(ne odvozi se).Dio zemlje se koristi za nasipanje iza gotovog zida a ostatak se rasplanira .Iskop se odnosi na temelje i zidove (12,0 x 0,90 x 0,50 +12,0 x 1,2 x 0,5)	12.60	m³
	4	Izrada nasipa iza izvedenog zida materijalom iz iskopa	Izrada nasipa iza izvedenog zida materijalom iz iskopa	9.60	m³
	5	Sabijanje dna temelja -uređenje posteljice sa nasipanjem i nabijanjem tamponskog sloja od šljunkovito-pjeskovitog materijala d=10 cm po dnu temeljne trake.	Sabijanje dna temelja -uređenje posteljice sa nasipanjem i nabijanjem tamponskog sloja od šljunkovito-pjeskovitog materijala d=10 cm po dnu temeljne trake.	27.36	m²
	6	Izrada armirano-betonskog temelja kamenog zida betonom MB30 u iskopanom rovu . U cijenu uračunat sav potreban rad i materijal . (V=16,0 x0,4x 0,5).	Izrada armirano-betonskog temelja kamenog zida betonom MB30 u iskopanom rovu . U cijenu uračunat sav potreban rad i materijal . (V=16,0 x0,4x 0,5).	3.20	m³
	7	Zidanje novog kamenog zida sa ispunom od betona i ugradnjom armaturne mreže Q257 ili Q335. a) zidanje zida sa korišćenjem postojećeg očišćenog kamena 3,0x12,0x0,5+1,5x12,0x0,4 = 18,0+7,2=25,20m3	Zidanje novog kamenog zida sa ispunom od betona i ugradnjom armaturne mreže Q257 ili Q335. a) zidanje zida sa korišćenjem postojećeg očišćenog kamena 3,0x12,0x0,5+1,5x12,0x0,4 = 18,0+7,2=25,20m3	25.20	m³
	8	Zidanje novog kamenog zida sa ispunom od betona i ugradnjom armaturne mreže Q257 ili Q335. b) Zidanje zida sa nabavkom nedostajućeg kamena (uračunati nabavku i obradu kamena .	Zidanje novog kamenog zida sa ispunom od betona i ugradnjom armaturne mreže Q257 ili Q335. b) Zidanje zida sa nabavkom nedostajućeg kamena (uračunati nabavku i obradu kamena .	4.00	m³
	9	Nabavka, rezanje, obrada i ugradnja armature RA 400/500 ankeri RØ12 L= 1,5m n= 66 kom L=100m1	Nabavka, rezanje, obrada i ugradnja armature RA 400/500 ankeri RØ12 L= 1,5m n= 66 kom L=100m1	92.00	kg
	10	Nabavka, rezanje, obrada i ugradnja armature MAG 500/560 za parapet (Q257 n=2kom ,Q335 N=4kom) 45,67 x 2 + 59,65 x 4 =91,34+238,60=329,94kg	Nabavka, rezanje, obrada i ugradnja armature MAG 500/560 za parapet (Q257 n=2kom ,Q335 N=4kom) 45,67 x 2 + 59,65 x 4 =91,34+238,60=329,94kg	330.00	kg
	11	Betoniranje zida od temelja prema kruni kombinovanog zida od obzidanog kamena i betona MB 30 u debljini 15cm na svaka dva reda izidanog zida kamenom sa zapunjavanjem uz ostavljanje barbakana pri dnu i visini cca 50cm na svakih 2,0 m1 unakrsno postavljenih prema detalju Nadzornog organa.	Betoniranje zida od temelja prema kruni kombinovanog zida od obzidanog kamena i betona MB 30 u debljini 15cm na svaka dva reda izidanog zida kamenom sa zapunjavanjem uz ostavljanje barbakana pri dnu i visini cca 50cm na svakih 2,0 m1 unakrsno postavljenih prema detalju Nadzornog organa.	8.10	m3
	12	Kavanje kosina na dijelu trase puta. Okavani materijal sakupiti i deponovati. Obračun po m³ okavanog i očišćenog materijala.	Kavanje kosina na dijelu trase puta. Okavani materijal sakupiti i deponovati. Obračun po m³ okavanog i očišćenog materijala.	4.00	m³

16506.70	13	Ručno razdvajanje kamena iz suhomeđe sa deponovanjem na cca 2,0m od novog zida radi ponovne ugradnje i izrade novog zida ojačanog armaturom i slojem betona prosječne debljine 15 cm. Betoniranje raditi nakon završena 2 reda kamena .	Ručno razdvajanje kamena iz suhomeđe sa deponovanjem na cca 2,0m od novog zida radi ponovne ugradnje i izrade novog zida ojačanog armaturom i slojem betona prosječne debljine 15 cm. Betoniranje raditi nakon završena 2 reda kamena .	15.00	m³
	14	Čišćenje trase puta od ispucalog betona u dužini od 25,00 m, prosječne širine 1,50m i prosječne debljine 0,12 cm u dogovoru i definisanju sa Nadzornim organom na licu mjesta . Obračun po m³ iskopanog i očišćenog ispucalog betonskog materijala.	Čišćenje trase puta od ispucalog betona u dužini od 25,00 m, prosječne širine 1,50m i prosječne debljine 0,12 cm u dogovoru i definisanju sa Nadzornim organom na licu mjesta . Obračun po m³ iskopanog i očišćenog ispucalog betonskog materijala.	4.50	m³
	15	Temeljenje zidova u dužini od cca 8+6 m, sa ankerima od rebrastog željeza i mrežom Q188 . Prečnik ankera je Rø12 i Rø10 mm (drugi red) a dužina ankera je L=1,50 m. Bušenje rupa za ankere obavlja se u čvrstim i stabilnim stijenama, u dva reda (raspored trougla), a dubina rupe je 0,50m i prečnikom ø12 mm sa obaveznim injektiranjem cementnom masom. Obračun po m' ankerovanog zida.Temelji su veličini 1,5 x 0.5x 8.00m1 + 1,0x 0,40 x 4,00 sa visinom od 1,2 do 1,50m1.	Temeljenje zidova u dužini od cca 8+6 m, sa ankerima od rebrastog željeza i mrežom Q188 . Prečnik ankera je Rø12 i Rø10 mm (drugi red) a dužina ankera je L=1,50 m. Bušenje rupa za ankere obavlja se u čvrstim i stabilnim stijenama, u dva reda (raspored trougla), a dubina rupe je 0,50m i prečnikom ø12 mm sa obaveznim injektiranjem cementnom masom. Obračun po m' ankerovanog zida.Temelji su veličini 1,5 x 0.5x 8.00m1 + 1,0x 0,40 x 4,00 sa visinom od 1,2 do 1,50m1.	7.40	m3
	16	Izrada AB zidova u dužini od 8,0+4,0 m, prosječne visine 2,20 m i prosječne debljine 0,25 m. U cijenu je obračunata oplata i ugradnja armaturnih mreža. Obračun po m³ ugrađenog betona.	Izrada AB zidova u dužini od 8,0+4,0 m, prosječne visine 2,20 m i prosječne debljine 0,25 m. U cijenu je obračunata oplata i ugradnja armaturnih mreža. Obračun po m³ ugrađenog betona.	6.60	m³
	17	Izrada kamenih zidova u dužini od 8+4 m1, prosječne visine 3,00 m1 i prosječne debljine 0,40 m. Obračun po m² ugrađenog zida.Ostavljati otvore rupa za barbakane na svakih 2,0m1 i naizmjenično otvore u 2 reda . M3 9,60 + 2,40 =12,0m3 (24,0m2+6,0m2)	Izrada kamenih zidova u dužini od 8+4 m1, prosječne visine 3,00 m1 i prosječne debljine 0,40 m. Obračun po m² ugrađenog zida.Ostavljati otvore rupa za barbakane na svakih 2,0m1 i naizmjenično otvore u 2 reda . M3 9,60 + 2,40 =12,0m3 (24,0m2+6,0m2)	12.00	m3
	18	Armiranje dionice puta 22,o x 3,0 mrežom Q188 na prethodno uvaljanoj podlozi (3,05 kg po m2)	Armiranje dionice puta 22,o x 3,0 mrežom Q188 na prethodno uvaljanoj podlozi (3,05 kg po m2)	66.00	m2
	19	Šalovanje i betoniranje betonom MB30 dijela puta u sloju betona d =12 cm dionice prethodno armirane u gabaritima 22.00 x 3.00.	Šalovanje i betoniranje betonom MB30 dijela puta u sloju betona d =12 cm dionice prethodno armirane u gabaritima 22.00 x 3.00.	7.92	m3
	20	Skidanje starog ispucalog betona u sloju debljine 8 do 12cm po detalju i nalogu Nadzora prosječne širine b= 1.6 m x 22.00.Isti razbijanje macom radi lakšeg utovara.U cijenu ulazi ručni utovar odlomljenog betona u kamion sa odvozom na deponiju do udaljenosti do 10km	Skidanje starog ispucalog betona u sloju debljine 8 do 12cm po detalju i nalogu Nadzora prosječne širine b= 1.6 m x 22.00.Isti razbijanje macom radi lakšeg utovara.U cijenu ulazi ručni utovar odlomljenog betona u kamion sa odvozom na deponiju do udaljenosti do 10km	4.24	m3

16506.70	21	Ručni utovar i odvoz viška materijala,šuta ,alata mješalice i ostalog na lokaciju koju Izvođač odluči na udaljenosti od 10km	Ručni utovar i odvoz viška materijala,šuta ,alata mješalice i ostalog na lokaciju koju Izvođač odluči na udaljenosti od 10km	7.95	m3