

Obrazac 1

Naručilac: JU OŠ "BRANKO BOŽOVIĆ" PODGORICA

Broj 50Datum 28.01. 2021 god.

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 74/19) i Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 061/20 od 24.06.2020, 065/20 od 03.07.2020, 071/20 od 16.07.2020, 074/20 od 23.07.2020, 102/20 od 17.10.2020. godine), JU OŠ "Branko Božović" objavljuje/dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE****I Podaci o naručiocu**

Naručilac: JU OŠ "Branko Božović"	Lice/a za davanje informacija: Milorad Fatić
Adresa: Jaroslava Čermaka br.2	Poštanski broj: 81000
Sjedište: Podgorica	PIB (Matični broj): 02011239
Telefon: 020-270-479 067/289-187	Faks: 020/270-479
E-mail adresa: osbrankobozovic@t-com.me	Internet stranica (web): osbrankobozovic@edu.me

II Predmet nabavke:☒ radovi**III Opis predmeta nabavke:**

Nabavka radova na izradi dvorišne ograde sa kapijama oko Osnovne škole "Branko Božović" u Podgorici (II faza).

IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-om 15.437,36 €;

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

Red. broj	Opis pozicije radova	Jedinica mjere	Količina
I Pripremni i zemljani radovi			
1.	Sječa drveća i šiblja sa utovarom i odvozom na deponiju udaljenu do 15km. Obračun po m ² površine terena.	m ²	221.00
2.	Vađenje panjeva nakon isječenog drveća i šiblja, zajedno sa humusnim slojem sa utovarom i odvozom na deponiju udaljenu do 15km. Nakon vađenja panjeva, teren izravnati mašinskim putem. Obračun po m ² površine terena.	m ²	221.00
3.	Demontaža čelične ograde i svih kapija. Sav demontirani materijal predati korisniku. Obračun po m ¹ demontirane ograde.	m ¹	190.00
4.	Rušenje betonskog sokla debljine 20cm, sa proširenjima na mjestu stubova, dimenzija 35x35 cm, a koja su izvedena na svakih 2 m ¹ ograde. Prosječna visina sokla je 45cm. Sav šut utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Obračun po m ¹ .	m ¹	190.00
5.	Iskop u zemljištu IV kategorije za temelje ograde (presjeka 100 x 50cm) i temelje kapija (presjeka 150 x 50 cm). Računati da se iskop radi u zemljištu sa velikom količinom žila raznog drveća. U cijenu uračunati i iskop zemljišta oko postojećeg betonskog sokla u širini od 0,6m i dubini 0,30 m, kako bi se oslobodio sokl za ugradnju ograde, pored ulice Iva Andrića u dužini 75 m. Obračun po m ³ mjereno u samoniklom stanju, obuhvata utovar i odvoz viška iskopanog materijala (51 m ³) na deponiju udaljenu do 15 km.	m ³	48.00
6.	Nabavka, transport, nasipanje i nabijanje tamponskog sloja šljunka d=10 cm, ispod temelja ograde i temelja kapija u cijeloj širini iskopanog rova. Obračun po m ³ .	m ³	10.00
7.	Nasipanje i nabijanje zemlje iz iskopa, nakon izrade AB temelja. Obračun po m ³ , mjereno u nabijenom stanju.	m ³	21.00
II Betonski i AB radovi			

1.	Nabavka materijala, šalovanje, armiranje i betoniranje AB temelja ograde betonom MB 30 presjeka 30x40 cm. Temelje armirati armaturnom mrežom Q188, po obimu presjeka, sa zaštitnim slojem betona 2,5 cm. Prilikom betoniranja ugraditi ankere za AB stubove 4Rf12 na svakih 2m razmaka. Ankeri stubova su obračunati u posebnoj poziciji. Obračun po m ¹	m ¹	96.00
2.	Nabavka materijala, šalovanje, armiranje i betoniranje AB sokla betonom MB30, d=20 cm, prosječne visine 35 cm. Sokl armirati sa 4 RΦ10 i uzengijama GA Φ8/20 cm. Obračun po m ¹ obuhvata beton, oplatu, armaturu, žicu, eksere, transport i sav rad.	m ¹	96.00
3.	Nabavka materijala, šalovanje, armiranje i betoniranje AB stubova ograde betonom MB 30, dimenzija poprečnog presjeka 20cm x 20cm, visine 120 cm. Na vrhu svakog stuba ugraditi gotovu betonsku kapu dimenzija 26cm x 26cm. Kapa se ugrađuje na lijepak CM 17 ili ekvivalent. Stubove armirati sa 4R Φ12 i uzengijama GA Φ8, 8kom po stubu. U novom dijelu betonskog sokla se na mjestu stubova ugrađuju ankeri 4R Φ12, dužine 100cm, a na postojećem soklu, na mjestu AB stubova se zabušuju ankeri 4R Φ12, dužine 60 cm. Dubina bušenja rupa za ankere 15 cm. Obračun po komadu obuhvata beton, betonsku kapu, oplatu, armaturu, žicu, eksere, transport i sav rad.	kom	40.00
III Bravarski radovi			
1.	Nabavka materijala, izrada i montaža nove čelične ograde visine 1150 mm, mjereno od betonskog sokla. Ograda se sastoji iz dva reda duplih horizontalnih profila 40x20x2mm, fiksiranih na krajevima preko anker ploča za AB stubove, pomoću anker vijaka 10/120 mm. Jedan red duplih horizontalnih profila međusobno paralelno razmaknutih za 20 mm, ugrađuje se na visini 150 mm od dna ograde, a drugi red 150 mm od vrha ograde. Između duplih horizontalnih profila se postavljaju i zavaruju vertikalni kutijasti profili 20x20x2mm, na osovinskom razmaku 140 mm. Na gornjim završecima (otvorima) vertikalnih profila ugraditi kape koje sprečavaju ulazak vode u unutrašnjost cijevi. Sve površine ograde očistiti od masnoće, korozije i ostalih nečistoća, premazati 2x osnovnom bojom za metal i 2x završnom bojom za metal. Boja na uljanoj osnovi. Obračun po m ¹ stvarno urađene čelične ograde, ne računajući prostor koji zauzimaju AB stubovi.	m ¹	82.00

2.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja čelične, pješačke, jednokrilne kapije, svijetle širine 100 mm, visine 1500 mm. Krilo kapije se sastoji iz okvira od čeličnih kutijastih profila 60mm x 40mm x 3mm, dok je ispuna od dva reda duplih horizontalnih profila 40x20x2mm, (donji red duplih horiz. profila međusobno paralelno razmaknutih 20mm je zavaren za krajnje vertikalne profile 60x40x3mm na visini 150 mm od dna kapije, a gornji red duplih horiz. profila međusobno paralelno razmaknutih 20mm je zavaren na visini 150 mm ispod vrha kapije). Iizmeđu duplih horizontalnih profila su postavljeni i zavareni vertikalni, kutijasti profili 20x20x2mm, dužine 1100 mm na osovinskom razmaku 140 mm, a koji su na vrhu i na dnu zavareni za horizontalni okvirni profil. Stubovi kapije (2kom) od čeličnih kutijastih profila 60mm x 40mm x 3mm ugrađeni u svjež beton temeljne grede. Ukupna visina stubova 2000 mm, od čega je 350 mm ugrađeno u beton, a 1650 mm vidno. Sve površine elemenata kapije očistiti od masnoće, korozije i ostalih nečistoća, premazati 2x osnovnom bojom za metal i 2x završnom bojom za metal. Boja na uljanoj osnovi. Kapija snabdjevena odgovarajućim šarkama, ručkama i bravom za zaključavanje, sa 3 ključa. Obračun po komadu.		kom1.00
----	---	--	---------

VI Način plaćanja

Rok i način plaćanja je: na žiro račun ponuđača, u roku od 30 dana od dana dostavljanja privremene odnosno okončane situacije.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

VIII Kriterijum za vrednovanje ponude:

☒ najniža ponuđena cijena

broj bodova

100

IX Način i rok dostavljanja ponuda

☐ Ponude se mogu predati:¹

¹ Do dana uspostavljanja ESJN

- ☐ neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi: Jaroslava Čermaka br.2.
☐ preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi: Jaroslava Čermaka br.2.

radnim danima od 08h do 14h, zaključno sa danom 08.02.2021. godine do 12h .

Ponude će se otvoriti dana 08.02.2021. godine u 12:30 h.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka je 7 dana od dana otvaranja ponuda.


XI Druge informacije

Za učešće u postupku nabavke ponuđač mora posjedovati:


Shodno članu 135, a u vezi člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18) ponuđač, privredno društvo treba da dostavi :

Licencu projektanta i izvođača radova.

Službenik za javne nabavke



DIREKTORICA



Obrazac 2

Na osnovu člana 5 stav 4 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj ____) ____ (ponuđač) dostavlja

IZJAVU

Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj: ____ od ____ za nabavku (vrsta i opis predmeta nabavke) procijenjene vrijednosti ____ EUR-a.

U postupku jednostavne nabavke nijesam u sukobu interesa sa ličima navedenim u Zahtjevu.

Ovlašćeno lice _____

M.P.