

PREGLED POSTUPKA #22923

Pisarnica - DOO Vodovod i kanalizacija
Podgorica

Primijeno.	7707	80	50
Org. jed.	02-426/22	19656/3	

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	VODOVOD I KANALIZACIJA PODGORICA DOO
PIB	02015641
E-mail	vikpg@t-com.me
Telefon	020/440-356
Internet adresa	www.vikpg.me
Fax	
Adresa	Zetskih vladara bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	izvođenja radova na bušenju i opremanju bunara na lokaciji Univerzitetski park kod zgrade Rektorata i lokaciji parkinga na bulevaru Georgija Žukova
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Nikola Marković
Kontakt	Nikola Marković 067 639 246
Datum objave	05.08.2022. 12:00

Napomena

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2022	VODOVOD I KANALIZACIJA PODGORICA DOO Izvođenje radova na bušenju i opremanju bunara na lokaciji Univerzitetski park, Rektorat i lokaciji parkinga na bulevaru Georgija Žukova 45000000 - Građevinski radovi 45112000 - Radovi na iskopavanju i zemljani radovi	27.000,00 EUR	5.670,00 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok izvršenja ugovora je maksimum 15 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao	Rok izvršenja ugovora
lokacija Univerzitetski park, kod zgrade Rektorata i lokacija parkinga na bulevaru Georgija Žurkova	Mjesto izvršenja ugovora
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koj posjeduje ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke), sto se dokazuje dostavljanjem : - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020) , za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane nadležnog organa ; -Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 12 i 12a Zakona o geološkim istraživanjima ("Službeni list Crne Gore", br. 28/93, 42/94 i 26/07 i "Sl. list CG", broj 28/11) , za izradu projekata geoloških istraživanja, vršenje više vrsta geoloških istraživanja i izradu elaborata o rezultatima geoloških istraživanja, i to za hidrogeološka istraživanja izdatu od o nadležnog organa, u skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 028/93 od 22.07.1993, 027/94 od 29.07.1994, 042/94 od 22.12.1994, 026/07 od 16.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 028/11 od 10.06.2011)	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Rok plaćanja je 30 dana od dana ovjere i potpisivanja okončane situacije, od strane nadzornog organa i naručioca	Rok plaćanja
Rok važenja ponude je 20 dana od dana javnog otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Kontrola kvaliteta izvedenih radova vršiće se preko nadzornog organa. U slučaju potrebe, sprovođenje kontrole kvaliteta vršiće se na zahtjev nadzornog organa preko privrednog društva ili organizacije ovlašćene za ispitivanje kontrole kvaliteta.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Izjava ponuđača, obrazac 2	ESPD
Izveštaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja - Izvođač dostavlja Naručiocu potrebnu tehničku dokumentaciju o izvršenim ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi i bitne karakteristike materijala i opreme.	Izveštaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja
Testiranja i metoda testiranja: sprovodi Izvodjač	Testiranja i metoda testiranja
Način obračuna troškova izvedenih radova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama	Način obračuna troškova izvedenih radova
Uslovi plaćanja su: Izvodjaču će se na žiro račun uplatiti po ovjerenoj situaciji	Uslovi plaćanja
Način plaćanja je: virmanski	Način plaćanja
Garantni rok za kompletne izvedene radove: Izvođač garantuje za kvalitet kompletno izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od 24 mjeseca	Garantni rok
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora, i to : - jedno lice koje posjeduje licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020) i član je Inženjerske komore Crne Gore i koje će biti u funkciji: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini , - minimum jedno lice struke (djelatnost) građevinske, koje posjeduje licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020) i član je Inženjerske komore Crne Gore i koje lice će biti u funkciji: ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu- građevinska vrsta radova, - minimum jedno ovlašćeno stručno lice za vršenje geoloških istraživanja koje ispunjava uslove u skladu sa Zakonom o geološkim ispraživanjima . Napomena: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem na objektu u cjelini istovremeno može biti i ovlašćeni inženjer za pojedine radove na građenju na objekt	Stručna i tehnička sposobnost
pozitivni izveštaji stručnog nadzora	Uslovi za primopredaju
Primopredaju i puštanje u rad sprovode Izvodjač i nadzor	Primopredaja i puštanje u rad

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane naručiocu i trećim licima od vršenja ugovorenih radova na iznos od 100.000,00 eura, sa rokom važenja od dana početka izvršenja ugovora do dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta. Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se odnosi na ugovorene radove i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.	Drugi uslovi
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum 3 (tri) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen -Pod istim poslovima iz oblasti predmeta nabavke, podrazumijeva se izvođenje radova na bušenju i opremanju bunara za tehničku vodu prečnika minimum 220 mm i dubine minimum 52 metra. - Pod sličnim radovima podrazumijeva se izvođenje radova na bušenju i opremanju bunara za pitku ili tehničku vodu prečnika minimum 160 mm i dubine minimum 40 metara.	Stručna i tehnička sposobnost
Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke: Ateste obezbjeđuje izvođač i sastavni su dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod naručioca. Izvođač treba da dostavi svu atestnu dokumentaciju i sertiifikate u toku izvođenja radova, i to za sav materijal i opremu prije ugradnje, a za izvedene radove nakon završetka istih.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis

Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **27.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Priprema i uređenje gradilišta. Transport neophodne opreme i pribora na lokaciju izvođenja radova za bušenje i opremanje bunara na lokaciji Univerzitetski park, kod zgrade Rektorata.		1,00 kom
2	Bušenje bunara prečnikom 220/165 mm dubine 40 m , za bušenje i opremanje bunara na lokaciji Univerzitetski park kod zgrade Rektorata.		40,00 m
3	Nabavka,transport i ugradnja PEHD PN6 bunarske konstrukcije DE 125, perforirane u vodonosnom dijelu, za bušenje i opremanje bunara na lokaciji Univerzitetski park kod zgrade Rektorata.		40,00 m
4	Ispiranje bušotina metodom "air" lifta do pojave čiste vode bez sadržaja pijeska sa kompresorom radnog pritiska do 10 bara, za bušenje i opremanje bunara na lokaciji Univerzitetski park kod zgrade Rektorata.		12,00 h

5	Testiranje bunara potopnom pumpom po step metodi sa tri sniženja i osmatranjem povratka nivoa vode nakon trećeg, najvećeg sniženja, u intervalu od 8 h snage.na lokaciji Univerzitetski park kod zgrade Rektorata.		36,00 h
6	Izrada bunarske šahte komplet sa poklopcem i katancem.na lokaciji Univerzitetski park, kod zgrade Rektorata.		1,00 kom
7	Nabavka, transport i ugradnja potopne pumpe sa karakteristikama: $Q = 5,5 \text{ l/s}$, $H = 65 \text{ m}$, $P = 7,5 \text{ kW}$.na lokaciji Univerzitetski park, kod zgrade Rektorata.		1,00 kom
8	UNabavka, transport i ugradnja KRO za rad i startovanje pumpe sa potrebnim zaštitama, osiguračima, nivostatom i sa frekventnom regulacijom snage koja zadovoljava rad pumpe na lokaciji Univerzitetski park, kod zgrade Rektorata.		1,00 kom
9	Nabavka ,transport i ugradnja kabla za napajanje pumpe.na lokaciji Univerzitetski park, kod zgrade Rektorata.		150,00 m
10	Nabavka, transport i ugradnja prohromske sajle debljine 6mm za obezbjeđenje pumpe.na lokaciji Univerzitetski park, kod zgrade Rektorata.		45,00 m
11	Nabavka, transport i ugradnja kabla za sonde sa tri sonde (za gornji nivo, za donji nivo i za isključenje).na lokaciji Univerzitetski park, kod zgrade Rektorata.		45,00 m

12	Nabavka, transport i ugradnja PEHD potisnog cjevovoda 2" PN10. na lokaciji Univerzitetski park, kod zgrade Rektorata.	40,00 m
13	Nabavka, transport i ugradnja vodonepropusne kablovske spojnice, na lokaciji Univerzitetski park, kod zgrade Rektorata.	1,00 kom
14	Nabavka, transport i ugradnja membranske posude 100 l za radne pritiske do 10 bara, tlačne sklopke i manometra za automatski rad, na lokaciji Univerzitetski park, kod zgrade Rektorata.	1,00 kom
15	Nabavka potrebne armature i fazonerije za radne pritiske do 10bara za montažu pumpi i membranske posude, kao i za povezivanje pumpe i membranske posude na lokaciji Univerzitetski park, kod zgrade Rektorata.	1,00 kom
16	Iskop i zatrpavanje kanala za povezivanje bunara na postojeće hidrotehničke instalacije sa ugradnjom PEHD cjevovoda DE 63, na lokaciji Univerzitetski park, kod zgrade Rektorata.	120,00 m
17	Montažni radovi i probni rad, na lokaciji Univerzitetski park, kod zgrade Rektorata.	1,00 kom
18	Priprema i uređenje gradilišta. Transport neophodne opreme i pribora na lokaciju izvođenja radova.za bušenje i opremanje bunara na lokaciji parking na bulevaru Georgija Žukova	1,00 kom
19	Bušenje bunara prečnikom 220/160mm na dubinu 52 m.za bušenje i opremanje bunara na lokaciji parking na bulevaru Georgija Žukova	52,00 m

20	Nabavka, transport i ugradnja PEHD PN6 bunarske konstrukcije DE 125, perforirane u vodonosnom dijelu.za bušenje i opremanje bunara na lokaciji parking na bulevaru Georgija Žukova	52,00 m
21	Ispiranje bušotina metodom "air" lifta do pojave čiste vode bez sadržaja pijeska sa kompresorom radnog pritiska do 10 bara.za bušenje i opremanje bunara na lokaciji parking na bulevaru Georgija Žukova	12,00 h
22	Testiranje bunara potopnom pumpom po step metodi sa tri sniženja i osmatranjem povratka nivoa vode nakon trećeg, najvećeg sniženja, u intervalu od 8 h snage.za bušenje i opremanje bunara na lokaciji parking na bulevaru Georgija Žukova	36,00 h
23	Izrada bunarske šahte komplet sa poklopcem i katancem za bušenje i opremanje bunara na lokaciji parking na bulevaru Georgija Žukova	1,00 kom
24	Nabavka, transport i ugradnja potopne pumpe sa karakteristikama: $Q_{min} = 2 \text{ l/s}$, $Q_{max} = 6.5 \text{ l/s}$ $H_{min} = 50 \text{ m}$, $H_{max} = 127.3 \text{ m}$, snage = 7,5kW i radnom tačkom $Q = 5.5 \text{ l/s}$, $H = 66.8$ sa radnim kolom od tehnopolimera i osovinom pumpe i motora od nerđajućeg čelika.za bušenje i opremanje bunara na lokaciji parking na bulevaru Georgija Žukova	1,00 kom

25	Nabavka, transport i ugradnja KRO za rad i startovanje pumpe sa potrebnim zaštitama, osiguračima, nivostatom i sa frekventnom regulacijom snage koja zadovoljava rad pumpe za bušenje i opremanje bunara na lokaciji parking na bulevaru Georgija Žukova		1,00 kom
26	Nabavka ,transport i ugradnja kabla za napajanje pumpe za bušenje i opremanje bunara na lokaciji parking na bulevaru Georgija Žukova		55,00 m
27	Nabavka, transport i ugradnja prohromske sajle debljine 6mm za obezbjeđenje pumpe za bušenje i opremanje bunara na lokaciji parking na bulevaru Georgija Žukova		55,00 m
28	Nabavka, transport i ugradnja kabla za sonde sa tri sonde (za gornji nivo, za donji nivo i za isključenje) za bušenje i opremanje bunara na lokaciji parking na bulevaru Georgija Žukova		55,00 m
29	Nabavka, transport i ugradnja PEHD potisnog cjevovoda 2" PN10.za bušenje i opremanje bunara na lokaciji parking na bulevaru Georgija Žukova		52,00 m
30	Nabavka, transport i ugradnja membranske posude 100 l za radne pritiske do 10 bara, tlačne sklopke i manometra za automatski rad.za bušenje i opremanje bunara na lokaciji parking na bulevaru Georgija Žukova		1,00 kom

31	Nabavka potrebne armature i fazonerije za radne pritiske do 10bara za montažu pumpi i membranske posude, kao i za povezivanje pumpe i membranske posude.za bušenje i opremanje bunara na lokaciji parking na bulevaru Georgija Žukova		1,00 kom
32	Montažni radovi i probni rad za bušenje i opremanje bunara na lokaciji parking na bulevaru Georgija Žukova		1,00 kom
33	Nabavka, transport i ugradnja vodonepropusne kablovske spojnice na mjestu spajanja pumpnog motora sa napojnim kablom		1,00 kom